

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor din localitate

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. nr.1 Reparatia strazilor cu imbracaminte rutiera din piatra sparta de calcar s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni				
		1.1. str.Lalelelor,L=532m.l.				
1	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr.10 cm	100m2	15,96	215,40 0,00	3 437,81 0,00
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,60	2 945,76 0,00	4 713,22 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	15,96	516,00 0,00	8 235,36 0,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracaminte rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,96	8 601,79 467,32	137 284,53 7 458,45
		<i>Total</i>	lei			153 670,92
		Total str.Lalelelor,L=532m.l. Inclusiv salariu				153 670,92 7 458,45
		1.2. str. Stanca Neamt L = 305,0 m.l.				
5	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	9,15	215,46 0,00	1 971,46 0,00
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari	100m2	9,15	516,00 0,00	4 721,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,15	8 601,76 467,32	78 706,13 4 276,01
		<i>Total</i>	lei			85 398,99
		Total str. Stanca Neamt L = 305,0 m.l. Inclusiv salariu				85 398,99 4 276,01
		1.3. str. Ciocirliei L = 194,0 m.l. de la str.Margaritarilor (100*3,5m)+(94*3,0m)				
8	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	6,32	215,36 0,00	1 361,09 0,00
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	6,32	516,00 0,00	3 261,12 0,00
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,32	8 601,72 467,33	54 362,87 2 953,51
11	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	0,50	1 245,74 217,58	622,87 108,79
		<i>Total</i>	lei			59 607,95
		Total str. Ciocirliei L = 194,0 m.l. de la str.Margaritarilor (100*3,5m)+(94*3,0m) Inclusiv salariu				59 607,95 3 062,30
		1.4. str. Salcimilor L=157,0 m.l.				
12	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	4,71	215,35 0,00	1 014,29 0,00
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor	100m2	4,71	516,00 0,00	2 430,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		necalificat) doar compactor				
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,71	8 601,74 467,32	40 514,18 2 201,06
		<i>Total</i>	lei			43 958,83
		Total str. Salcimilor L=157,0 m.l. Inklusiv salariu				43 958,83 2 201,06
		1.5. str. Crizantemelor L = 285,0 m.l. (150,0m *3,0m h-15cm)(135,0*3,0m h-10 cm)				
15	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	8,55	215,40 0,00	1 841,71 0,00
16	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	8,55	516,00 0,00	4 411,80 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,55	8 601,76 467,32	73 545,05 3 995,62
18	DI134A1 k= 5,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-4,05	1 715,18 0,00	-6 946,46 0,00
		<i>Total</i>	lei			72 852,10
		Total str. Crizantemelor L = 285,0 m.l. (150,0m *3,0m h-15cm)(135,0*3,0m h-10 cm) Inklusiv salariu				72 852,10 3 995,62
		1.6. str. Stejarilor 9-19, L = 228,0 m.l.				
19	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	6,84	215,45 0,00	1 473,70 0,00
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	6,84	516,00 0,00	3 529,44 0,00
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra	100m2	6,84	8 601,79 467,33	58 836,24 3 196,53

1	2	3	4	5	6	7
		sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	lei			63 839,38
		Total str. Stejarilor 9-19, L = 228,0 m.l. Inclusiv salariu				63 839,38 3 196,53
		1.7. str. Stejarilor 21-27				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,32	2 146,36 0,00	2 833,20 0,00
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	211,20	12,15 0,00	2 565,90 0,00
24	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	3,00	215,42 0,00	646,27 0,00
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	3,00	516,00 0,00	1 548,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 593,37
		Total str. Stejarilor 21-27 Inclusiv salariu				7 593,37
		1.8. str. Mihai Eminescu de la str. Stefan cel Mare si Sfint L= 243,0 m.l.				
26	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	7,29	215,47 0,00	1 570,80 0,00
27	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	7,29	516,00 0,00	3 761,64 0,00
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	7,29	8 601,83 467,33	62 707,32 3 406,83
		<i>Total</i>	lei			68 039,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Mihai Eminescu de la str. Stefan cel Mare si Sfint L= 243,0 m.l. Inclusiv salariu				68 039,76 3 406,83
		1.9. str. Pietrarilor L=358,0 m.l. 1.9.1. L= 90,0m.l. h-12cm				
29	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	2,70	215,49 0,00	581,81 0,00
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	2,70	516,00 0,00	1 393,20 0,00
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12cm)	100m2	2,70	8 601,77 467,32	23 224,77 1 261,77
32	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-2,70	1 029,10 0,00	-2 778,58 0,00
		<i>Total</i>	lei			22 421,20
		Total L= 90,0m.l. h-12cm Inclusiv salariu				22 421,20 1 261,77
		1.9.2. L=268,0 m.l. h-18cm				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,804	2 945,31 0,00	2 368,03 0,00
34	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	8,04	516,00 0,00	4 148,64 0,00
35	DI129	Umpluturi cu piatra fr. 63-120	m3	31,50	537,96 262,99	16 945,75 8 284,12
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-18cm)	100m2	8,04	8 601,80 467,33	69 158,45 3 757,32
37	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	8,04	1 029,10 0,00	8 273,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			100 894,82
		Total L=268,0 m.l. h-18cm Inclusiv salariu				100 894,82 12 041,44
		<i>Total</i>	lei			123 316,02
		Total str. Pietrarilor L=358,0 m.l. Inclusiv salariu				123 316,02 13 303,21
		<i>Total</i>	lei			678 277,32
		Total nr.1 Reparatia strazilor cu imbracaminte rutiera din piatra sparta de calcar s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni Inclusiv salariu				678 277,32 40 900,01
		2. nr.2 Reparatia drumului de legatura str. Stefan cel Mare si Sfint si str. 27 martie 1918 din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni 2.1. L= 92,0m.l., b=5,0 m h-10cm				
38	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2	4,60	215,35 0,00	990,62 0,00
39	TsE06A k=0,5	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor k=0,5	100m2	4,60	258,00 0,00	1 186,80 0,00
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pietri in transport)	100 m3	0,7406	2 146,71 0,00	1 589,85 0,00
41	TsI50A1	Transportarea pietrii de calcar cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	97,75	22,50 0,00	2 199,60 0,00
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr- un strat cu H=15 cm (h-10cm)	100m2	4,60	8 601,80 467,32	39 568,26 2 149,69
43	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	-4,60	1 029,10 0,00	-4 733,88 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 801,25
		Total L= 92,0m.l., b=5,0 m h- 10cm Inclusiv salariu				40 801,25 2 149,69
		<i>Total</i>	lei			40 801,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total nr.2 Reparatia drumului de legatura str. Stefan cel Mare si Sfint si str. 27 martie 1918 din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni Inclusiv salariu				40 801,25 2 149,69
		3. nr.3 Amenajarea platformei la statia de oprire din s. Caracusenii Vechi, raionul Briceni				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,128	2 148,05 0,00	274,95 0,00
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	20,48	12,15 0,00	248,85 0,00
46	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2	0,64	516,00 0,00	330,24 0,00
47	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h=20,0 cm)	100m2	0,64	8 601,91 467,39	5 505,22 299,13
48	DI134A1 k=5,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	0,64	1 715,17 0,00	1 097,71 0,00
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3	0,56	533,05 93,59	298,51 52,41
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m	16,00	273,31 63,38	4 372,91 1 014,11
		<i>Total</i>	lei			12 128,39
		Total nr.3 Amenajarea platformei la statia de oprire din s. Caracusenii Vechi, raionul Briceni Inclusiv salariu				12 128,39 1 365,65
		4. Intretinerea drumurilor impietruite si drumurilor de pamint				
51	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	110,00	254,59 0,00	28 005,12 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	85,00	154,22 0,00	13 109,04 0,00
		<i>Total</i>	lei			41 114,16
		Total Intretinerea drumurilor impietruite si drumurilor de pamint Inclusiv salariu				41 114,16

		Total	lei	772 321,12
		CASM	24 %	10 659,68
		Total		782 980,80
		Cheltuieli de regie	5,5 %	43 063,94
		Total		826 044,74
		Beneficiu	1 %	8 260,45
		Total		834 305,00
		TVA	20 %	166 861,00
		Total Inclusiv salariu		1 001 166,00 44 415,35

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor din localitate

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	8,32	94,60	787,07
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,104	94,60	388,24
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	457,083	94,60	43 240,04
Total manopera						44 415,35

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	74,80	154,58	11 562,60
2.	1411122201001	Piatra fr. 63-120	m3	31,815	272,25	8 661,63
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	74,80	275,50	20 607,39
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 395,034	272,25	379 798,02
5.	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	0,644	241,97	155,83
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	112,20	275,50	30 911,11
7.	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,72	1 650,00	1 188,00
8.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	16,08	135,00	2 170,80
9.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	224,40	36,00	8 078,40
10.	4100126202818	Apa	m3	0,056	36,00	2,02
Total materiale de construcții						463 135,80

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,235	250,00	58,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,118	250,00	29,50
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	81,08	816,00	66 161,29
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	90,60	430,00	38 958,00
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	202,706	430,00	87 163,58
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	83,776	350,00	29 321,60
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,44	450,00	4 698,00
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,30	680,00	13 124,00
9.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	7,929	600,00	4 757,40
10.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	4,888	450,00	2 199,60
11.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,255	450,00	2 814,75
12.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,967	500,00	15 483,50
Total utilaje de construcții						264 769,97

Total	lei	772 321,12
CASM	24 %	10 659,68
Total		782 980,80
Cheltuieli de regie	5,5 %	43 063,94
Total		826 044,74
Beneficiu	1 %	8 260,45
Total		834 305,00
TVA	20 %	166 861,00
Total		1 001 166,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrări de reparație și întreținere a
drumurilor din localitate**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. nr.1 Reparatia strazilor cu imbracaminte rutiera din piatra sparta de calcar s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni				
		1.1. str.Lalelelor,L=532m.l.				
1	DH02Bk=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr.10 cm	100m2			215,40 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,40
		<i>Total</i>	lei			3 437,81
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 945,76 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	816,00	2 945,76
		<i>Total</i>	lei			4 713,22
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			8 235,36
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,79 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	206,99
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,61
		<i>Total</i>	lei			137 284,53
		1.2. str. Stanca Neamt L = 305,0 m.l.				
5	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,46 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,46
		<i>Total</i>	lei			1 971,46
6	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		Total	lei			4 721,40
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,76
						467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,52
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	206,99
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,61
		Total	lei			78 706,13
		1.3. str. Ciocirlei L = 194,0 m.l. de la str.Margaritarilor (100*3,5m)+(94*3,0m)				
8	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,36
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,36
		Total	lei			1 361,09
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00
						0,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		Total	lei			3 261,12
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,72
						467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,22
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	391,98
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	206,96
	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,61
		Total	lei			54 362,87
11	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			1 245,74
						217,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,300	94,60	217,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,260	816,00	1 028,16
		Total	lei			622,87
		1.4. str. Salcimilor L=157,0 m.l.				
12	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,35
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,35
		Total	lei			1 014,29
13	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si	100m2			516,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor				
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			2 430,36
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,74 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,52
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	391,99
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,29
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,01
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,57
		<i>Total</i>	lei			40 514,18
		1.5. str. Crizantemelor L = 285,0 m.l. (150,0m *3,0m h-15cm)(135,0*3,0m h-10 cm)				
15	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,40 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,40
		<i>Total</i>	lei			1 841,71
16	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 ----- 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			4 411,80
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,76 ----- 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,26
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,02
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,58
		<i>Total</i>	lei			73 545,05
18	DI134A1 k=5,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 715,18 ----- 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	272,25	1 715,18
		<i>Total</i>	lei			-6 946,46
		1.6. str. Stejarilor 9-19, L = 228,0 m.l.				
19	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,45 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,45

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 473,70
20	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			3 529,44
21	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,79 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,52
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,24
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,02
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,60
		<i>Total</i>	lei			58 836,24
		1.7. str. Stejarilor 21-27				
22	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,36 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	450,00	2 146,36
		<i>Total</i>	lei			2 833,20
23	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			2 565,90
24	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,42 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,42
		<i>Total</i>	lei			646,27
25	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			1 548,00
		1.8. str. Mihai Eminescu de la str. Stefan cel Mare si Sfint L= 243,0 m.l.				
26	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,47 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,47
		<i>Total</i>	lei			1 570,80
27	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			516,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor				
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			3 761,64
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			8 601,83 467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,25
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,62
		<i>Total</i>	lei			62 707,32
		1.9. str. Pietrarilor L=358,0 m.l.				
		1.9.1. L= 90,0m.l. h-12cm				
29	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,49
		<i>Total</i>	lei			581,81
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruloiu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloiri pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			1 393,20
31	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-12cm)	100m2			8 601,77 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,15
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,54
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,04
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,56
		<i>Total</i>	lei			23 224,77
32	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 029,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	272,25	1 029,10
		<i>Total</i>	lei			-2 778,58
		1.9.2. L=268,0 m.l. h-18cm				
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 945,31 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,610	816,00	2 945,31
		<i>Total</i>	lei			2 368,03
34	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2			516,00

1	2	3	4	5	6	7
		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor				0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		Total	lei			4 148,64
35	DI129	Umpluturi cu piatra fr. 63-120	m3			537,96
						262,99
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,780	94,60	262,99
	1411122201001	Piatra fr. 63-120	m3	1,010	272,25	274,97
		Total	lei			16 945,75
36	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-18cm)	100m2			8 601,80
						467,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,33
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,52
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,01
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,28
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,03
	29522700076111	Distribuitoar de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,58
		Total	lei			69 158,45
37	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 029,10
						0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	272,25	1 029,10
		Total	lei			8 273,95
		2. nr.2 Reparatia drumului de legatura str. Stefan cel Mare si Sfint si str. 27 martie 1918 din s.Caracusenii Vechi, raionul Briceni				
		2.1. L= 92,0m.l., b=5,0 m h-10cm				
38	DH02B k=2,0	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea gr. 10 cm	100m2			215,35
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,132	816,00	215,35
		Total	lei			990,62
39	TsE06A k=0,5	Pregatirea platformei de pamint in vederea asterneii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor k=0,5	100m2			258,00
						0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	258,00
		Total	lei			1 186,80
40	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea pietri in transport)	100 m3			2 146,71
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	450,00	2 146,71
		Total	lei			1 589,85
41	TsI50A1	Transportarea pietrii de calcar cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			22,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,050	450,00	22,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 199,60
42	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h-10cm)	100m2			8 601,80 467,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,24
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,47
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	206,96
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,65
		<i>Total</i>	lei			39 568,26
43	DI134A1 k=3,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 029,10 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	272,25	1 029,10
		<i>Total</i>	lei			-4 733,88
		3. nr.3 Amenajarea platformei la statia de oprire din s. Caracusenii Vechi, raionul Briceni				
44	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 148,05 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	450,00	2 148,05
		<i>Total</i>	lei			274,95
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027	450,00	12,15
		<i>Total</i>	lei			248,85
46	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor	100m2			516,00 0,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,200	430,00	516,00
		<i>Total</i>	lei			330,24
47	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (h=20,0 cm)	100m2			8 601,91 467,39
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,940	94,60	467,39
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,900	272,25	5 145,53
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,500	275,50	413,25
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,000	275,50	275,50
	11202062010361	Savura	m3	1,000	154,58	154,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,000	36,00	108,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	816,00	34,42
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	680,00	175,31
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,120	350,00	392,11
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,710	430,00	1 165,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	500,00	207,03
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	600,00	63,75
		<i>Total</i>	lei			5 505,22
48	DI134A1 k=5,0	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 715,17 0,00
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,260	272,25	1 715,17
		<i>Total</i>	lei			1 097,71

1	2	3	4	5	6	7
49	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr. 8-16 la bordure	m3			533,05 93,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	94,60	93,59
	1411122201752	Piatra sparta fr. 8-16	m3	1,150	241,97	278,27
	4100126202818	Apa	m3	0,100	36,00	3,61
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	250,00	52,68
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	250,00	104,91
		<i>Total</i>	lei			298,51
50	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (se exclud resursele:Ciment portland P 40 saci S388, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm,Apa pentru mortare si betoane)	m			273,31 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,150	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,520	94,60	49,19
	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,045	1 650,00	74,25
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,005	135,00	135,68
		<i>Total</i>	lei			4 372,91
		4. Intretinerea drumurilor impietruite si drumurilor de pamint				
51	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			254,59 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	816,00	254,59
		<i>Total</i>	lei			28 005,12
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			154,22 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	816,00	154,22
		<i>Total</i>	lei			13 109,04

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.