

Investitor  
Obiect**Renovarea rețelei de iluminat public din com.  
Gavanoasa, r. Cahul****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №  
lucrari de electromontaj  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			3 177,70 1 957,20
	1	Muncitor	h-om	65,2400	30,00	1 957,20
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	50,00	1 220,50
2	pret. oferta	Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m			9,00 0,00
	6066407840	Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	1,0000	9,00	9,00
3	pret. ofert.	Consola CA 1500	buc			36,67 0,00
	1513616165	Consola SA 1500	buc	1,0000	36,67	36,67
4	pret. ofert.	Furnituria de sustinere CS 1500	buc			20,00 0,00
	0049278604	Furnituria de sustinere CS 1500	buc	1,0000	20,00	20,00
5	pret. ofert.	Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc			20,00 0,00
	00104454978604	Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	1,0000	20,00	20,00
6	pret. ofert.	Pivot de ancorare 2x16-50	buc			18,00 0,00
	04534515	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	1,0000	18,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
	7					
7	pret ofert.	Banda inox F-2007	m			9,00 0,00
	008	Banda inox F-2007	m	1,0000	9,00	9,00
8	pret ofert.	Screpa A200	buc			3,00 0,00
	008	Screpa A200	buc	1,0000	3,00	3,00
9	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc			17,00 0,00
	07577857 8	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	1,0000	17,00	17,00
10	pret ofert.	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc			19,00 0,00
	04059595 000	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	1,0000	19,00	19,00
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t			11 978,90 648,90
	1	Muncitor	h-om	21,6300	30,00	648,90
	110-9082	Constructii din otel de fixare al utilajului electric IDD	t	1,0300	11 000,00	11 330,00
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			13,20 13,20
	1	Muncitor	h-om	0,4400	30,00	13,20
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	0,00	0,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	0,00	0,00
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			200,00 114,00
	1	Muncitor	h-om	3,8000	30,00	114,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	0,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	0,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	0,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	0,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,00	0,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	0,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	20 000,00	8,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	0,00	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	0,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	0,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	0,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	100,00	78,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	0,00	0,00
14	pretul firmei	Stilp CB-95	buc			1 700,00
						0,00
	40268048 90	CB-95	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			71,10
						71,10
	1	Muncitor	h-om	2,3700	30,00	71,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	0,00	0,00
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			10,20
						10,20
	1	Muncitor	h-om	0,3400	30,00	10,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			57,30
						46,80
	1	Muncitor	h-om	1,5600	30,00	46,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	10 500,00	10,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	0,00	0,00
18	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc			23,33
						0,00
	01115868/ 7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,0000	23,33	23,33
19	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc			23,33
						0,00
	02311586 8/7	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	1,0000	23,33	23,33
20	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc			23,33
						0,00
	01115868/ 7	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	1,0000	23,33	23,33
21	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc			23,33
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	01111586 8/7	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	1,0000	23,33	23,33
22	08-03- 526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			90,60 ----- 69,60
	1	Muncitor	h-om	2,3200	30,00	69,60
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	10 500,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0050	0,00	0,00
23	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc			51,25 ----- 0,00
	01094040 97804	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,0000	51,25	51,25
24	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc			40,83 ----- 0,00
	01094040 097804	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,0000	40,83	40,83
25	10-01- 039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc			60,00 ----- 60,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	30,00	60,00
26	08-03- 530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			124,20 ----- 82,20
	1	Muncitor	h-om	2,7400	30,00	82,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	10 500,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	0,00	0,00
27	pret. ofert.	Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc			329,17 ----- 0,00
	50408456 47844	Demarator electromagnetic, КМИ-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,0000	329,17	329,17
28	08-02- 148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			372,00 ----- 372,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	30,00	372,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
29	pret. oferta	Cablu AVVG 3x4	m			4,50 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	00546843 24068	Cablu AVVG 3x4	m	1,0000	4,50	4,50
30	pret. oferta	Cablu APV 1x16	m			3,70 ----- 0,00
	00540541 8610	Cablu APV 1x16	m	1,0000	3,70	3,70
31	pret. oferta	Cablu AVVG 2x25	m			14,00 ----- 0,00
	00540000 250	Cablu AVVG 2x25	m	1,0000	14,00	14,00
32	pret. oferta	Cablu AVVG 3x25	m			21,00 ----- 0,00
	00540560 0	Cablu AVVG 3x25	m	1,0000	21,00	21,00
33	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			1 581,00 ----- 1 041,00
	1	Muncitor	h-om	34,7000	30,00	1 041,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	10 500,00	540,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	0,00	0,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	0,00	0,00
34	pret. oferta	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m			14,00 ----- 0,00
	00000001 52415	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	1,0000	14,00	14,00
35	08-02- 165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			337,00 ----- 151,50
	1	Muncitor	h-om	5,0500	30,00	151,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	50,00	185,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	0,00	0,00
36	pret ofert.	Tub retractabil 12-3	buc			5,00 ----- 0,00
	02486641 0	Tub retractabil 12-3	buc	1,0000	5,00	5,00
37	pret ofert.	Manusa termoretractabila 2P D25	buc			40,00 ----- 0,00
	05405410 534105	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	1,0000	40,00	40,00
38	pret ofert.	Manusa termoretractabila 3P D25	buc			45,00 ----- 0,00
	05r405410 534105	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	1,0000	45,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			34,50 34,50
	1	Muncitor	h-om	1,1500	30,00	34,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00
40	pret ofert.	Papuc de cablu A25	buc			5,00 0,00
	210245020425	Papuc de cablu A25	buc	1,0000	5,00	5,00
41	pret ofert.	Conectoare Forbox D6mm	buc			1,55 0,00
	210245020530	Conectoare Forbox D6mm	buc	1,0000	1,55	1,55
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			112,20 70,20
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,00	70,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
43	pret ofert.	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc			350,00 0,00
	025059805853	Corp de iluminat LED 40W	buc	1,0000	350,00	350,00
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			112,20 70,20
	1	Muncitor	h-om	2,3400	30,00	70,20
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	50,00	42,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
45	pret ofert.	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc			820,00 0,00
	0252059805853	Corp de iluminat LED 60W	buc	1,0000	820,00	820,00
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			168,80 102,30
	1	Muncitor	h-om	3,4100	30,00	102,30
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	50,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	0,00	0,00
47	pret ofert.	Consola cu un brat	buc			105,00 0,00
	015415315	Consola cu un brat	buc	1,0000	105,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m			613,75 ----- 570,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	30,00	570,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	43,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	0,00	0,00
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			687,00 ----- 603,00
	1	Muncitor	h-om	20,1000	30,00	603,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 500,00	42,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	0,00	0,00
		<b>1.3. Utilaj</b>				
50	pret. pferta	Dulap BZUM TF-25A	buc			900,00 ----- 0,00
	05687408/6	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,0000	900,00	900,00
51	pret. pferta	Contoare electronic 230V	buc			448,33 ----- 0,00
	04807047	Contoare electronic 230V	buc	1,0000	448,33	448,33
52	pret. ofert.	Panou de distribuite IP54, ИИМП 2-3	buc			495,00 ----- 0,00
	084089408904	Panou de distribuite IP54, ИИМП 2-3	buc	1,0000	495,00	495,00
53	pret. ofert.	Timer 16A	buc			300,00 ----- 0,00
	04158648	Timer 16A	buc	1,0000	300,00	300,00

APROBAT:

L.S.

L.S.

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

() \_\_\_\_\_ ()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Renovarea rețelei de iluminat public din com. Gavanoasa, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № lucrari de electromontaj

Valoarea de deviz 474 952,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	8,00	3 177,70	25 421,60
2	pret. oferta	Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	8 000,00	9,00	72 000,00
3	pret ofert.	Consola CA 1500	buc	60,00	36,67	2 200,20
4	pret ofert.	Furnituria de sustinere CS 1500	buc	200,00	20,00	4 000,00
5	pret ofert.	Furnituria de sustinere intermediara PS 1500	buc	200,00	20,00	4 000,00
6	pret ofert.	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	68,00	18,00	1 224,00
7	pret ofert.	Banda inox F-2007	m	1 760,00	9,00	15 840,00
8	pret ofert.	Screpa A200	buc	1 760,00	3,00	5 280,00
9	pret ofert.	Clema de stringiere ПС-1-1	buc	50,00	17,00	850,00
10	pret ofert.	Clema 30И 16-70/2,5-35	buc	610,00	19,00	11 590,00
11	33-02-013-10	Montarea constructiilor din otel sub utilaj, masa pina la 0,01 t	t	0,04	11 978,90	479,16
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10	buc	4,00	13,20	52,80

1	2	3	4	5	6	7
		kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior				
13	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,00	200,00	800,00
14	pretul firmei	Stilp CB-95	buc	4,00	1 700,00	6 800,00
		Total	lei		150 537,76	
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %		3 643,28	
		Cheltuieli de transport	1,00 %		1 242,69	
		Cheltuieli de depozitare	0,20 %		248,54	
		Cheltuieli directe	100,00 +		5 134,51	
		Cheltuieli de regie	1,00 %		51,35	
		Total	100,00 +		5 185,86	
		Beneficiu	2,00 %		103,72	
<b>Total Lucrari de constructie</b>					<b>155 827,33</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>19 945,66</b>	
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350	buc	2,00	71,10	142,20
16	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	10,20	10,20
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	4,00	57,30	229,20
18	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 25A B	buc	1,00	23,33	23,33
19	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 16A B	buc	1,00	23,33	23,33
20	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 10A B	buc	2,00	23,33	46,66
21	pret. ofert.	Automat monofazat BA47-29, 6A B	buc	1,00	23,33	23,33
22	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,00	90,60	181,20
23	pret. ofert.	Intreupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 63 A, 2P	buc	1,00	51,25	51,25

1	2	3	4	5	6	7
24	pret. ofert.	Intrerupator de sarcina, BH-32, IP 20, Inom - 40 A, 2P	buc	1,00	40,83	40,83
25	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	60,00	60,00
26	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,00	124,20	124,20
27	pret. ofert.	Demarator electromagnetic, KMH-34012, Ubobina - 230V, 40A	buc	1,00	329,17	329,17
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,23	372,00	1 945,56
29	pret. oferta	Cablu AVVG 3x4	m	460,00	4,50	2 070,00
30	pret. oferta	Cablu APV 1x16	m	50,00	3,70	185,00
31	pret. oferta	Cablu AVVG 2x25	m	10,00	14,00	140,00
32	pret. oferta	Cablu AVVG 3x25	m	3,00	21,00	63,00
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,14	1 581,00	221,34
34	pret. oferta	Tub metalic cu izolatie PVC 25mm	m	14,00	14,00	196,00
35	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	12,00	337,00	4 044,00
36	pret ofert.	Tub retractabil 12-3	buc	8,00	5,00	40,00
37	pret ofert.	Manusa termoretractabila 2P D25	buc	2,00	40,00	80,00
38	pret ofert.	Manusa termoretractabila 3P D25	buc	2,00	45,00	90,00
39	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup>	buc	10,00	34,50	345,00
40	pret ofert.	Papuc de cablu A25	buc	10,00	5,00	50,00
41	pret ofert.	Conectoare Forbox D6mm	buc	460,00	1,55	713,00
42	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	150,00	112,20	16 830,00

1	2	3	4	5	6	7
43	pret ofert.	Corp de iluminat LED 40W 3 ani garantie	buc	150,00	350,00	52 500,00
44	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	80,00	112,20	8 976,00
45	pret ofert.	Corp de iluminat LED 60W 3 ani garantie	buc	80,00	820,00	65 600,00
46	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	230,00	168,80	38 824,00
47	pret ofert.	Consola cu un brat	buc	230,00	105,00	24 150,00
48	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12	613,75	73,65
49	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	3,00	687,00	2 061,00
Total			lei		220 482,45	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		10 446,23	
Cheltuieli de transport			1,00 %		1 468,74	
Cheltuieli de depozitare			0,20 %		293,75	
Cheltuieli directe			100,00 +		232 691,17	
Cheltuieli de regie			1,00 %		464,28	
Total			100,00 +		233 155,44	
Beneficiu			2,00 %		4 663,11	
<b>Total Lucrari de montare</b>					<b>237 818,55</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>58 484,97</b>	
<b>1.3. Utilaj</b>						
50	pret. pferta	Dulap BZUM TF-25A	buc	1,00	900,00	900,00
51	pret. pferta	Contoare electronic 230V	buc	1,00	448,33	448,33
52	pret. ofert.	Panou de distribuite IP54, III MPI 2-3	buc	1,00	495,00	495,00
53	pret. ofert.	Timer 16A	buc	1,00	300,00	300,00
Total			lei		2 143,33	
Cheltuieli de depozitare			0,20 %		4,29	
<b>Total Utilaj</b>					<b>2 147,62</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
<b>Total</b>						<b>395 793,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>78 430,64</b>
Total			lei			395 793,50
TVA			20,00 %			79 158,70

**Total deviz:** **474 952,20**  
**Incluziv salariu** **78 430,64**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)