

SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML00000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

OFERTĂ

Către **Primaria Telenesti**
5801, MOLDOVA, Telenești, or.Telenești, str. 31 August, nr. 8,

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator reprezentanți ai ofertantului "Staci Grup" SRL Mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, CF 1011600005156,

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm " **Lucrări de reparație a străzilor din or. Telenești**" din **11.06.2020**

pentru suma fără TVA de **1 661 143,42 lei** (un milion șase sute șazeci și una de mii o sută patruzeci și trei lei, 42 bani),

la care se adaugă (suma în litere și în cifre) taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **332 228,69 lei** (trei sute treizeci și două de mii două sute douăzeci și opt lei, 69 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **60 zile din data înregistrării contractului**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șazeci) zile**, respectiv pînă la data de **10.08.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 10.06.2020

Pelivan Ecaterina, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele "Staci Grup" SRL

(denumirea/numele ofertantului)



SC "STACI GRUP" S.R.L.

c/f 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,
BC Moldindconbank S.A, Fil. "Invest" MD79ML000000002251329136, c/b MOLDM2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_ (% din preț total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă _garantie bancara_ în cuantum de _5_ % (din preț total ofertat) și constituie 99 669 lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) _7_ zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _7_ zile calendaristice

Ofertant, "Staci Grup" SRI
(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie a strazilor din or. Telenesti


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 993 372,11 lei

Intocmit in prețuri curente 08.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Dcebal				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	6,3600	44,815 14,415	285,023 91,679
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	300,0000	6,143 2,883	1 842,900 864,900
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	42,0000	10,745 0,000	451,290 0,000
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	300,0000	229,942 44,398	68 982,660 13 319,460
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	8,3600	3 177,223 321,743	26 561,585 2 689,770
6	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	200,0000	189,883 8,361	37 976,582 1 672,140
7	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	836,0000	166,475 7,438	139 173,432 6 218,285




1	2	3	4	5	6	7
		Total str.Dcebal Inclusiv salariu				275 273,472 24 856,234
		2. Accese pe str. Stefan cel Mare				
8	TsA01D2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	2,1000	198,927 198,927	417,747 417,747
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	3,4000	76,111 76,111	258,778 258,778
10	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 18x30x100 cm, pe fundatie de beton Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	115,0000	233,406 42,092	26 841,731 4 840,557
11	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 4x20x50 cm, pe fundatie de beton	m	80,0000	122,325 27,100	9 786,016 2 168,016
12	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton vibropresate de 4cm grosime pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2	150,0000	175,334 39,209	26 300,070 5 881,320
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	3,4000	100,320 0,000	341,088 0,000
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	3,4000	3 177,222 321,743	10 802,555 1 093,926
15	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materia le marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	340,0000	189,883 8,361	64 560,359 2 842,638
16	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2	340,0000	166,475 7,438	56 601,619 2 528,968


1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100				
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	400,0000	6,143 2,883	2 457,200 1 153,200
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	35,5200	1 383,734 12,109	49 150,233 430,097
		Total Accese pe str. Stefan cel Mare Inclusiv salariu				247 517,396 21 615,247
		3. Str.Ioan Voda 3.1. Sectorul 1				
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	900,0000	6,143 2,883	5 528,700 2 594,700
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2700	8 860,000 0,000	2 392,200 0,000
21	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	79,9200	189,882 8,361	15 175,373 668,187
		Total Sectorul 1 Inclusiv salariu				23 096,273 3 262,887
		Total Str.Ioan Voda Inclusiv salariu				23 096,273 3 262,887
		4. str. Costantin Stamati				
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	0,8000	100,320 0,000	80,256 0,000
23	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	0,8000	3 177,221 8 852,917	2 541,777 257,394
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,0480	8 852,917	424,940

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,000	0,000
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (poros)	t	71,1000	1 282,734 12,109	91 202,375 860,921
		Total str. Constanin Stamati Inclusiv salariu				94 249,348 1 118,315
		5. str. Alexandru Plamadieala				
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3	0,2500	682,500 0,000	170,625 0,000
27	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	37,5000	557,663 46,128	20 912,381 1 729,800
28	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	250,0000	189,881 8,361	47 470,303 2 090,175
29	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	250,0000	166,473 7,438	41 618,288 1 859,535
		Total str. Alexandru Plamadieala Inclusiv salariu				110 171,597 5 679,510
		6. str. Mihail Kogalniceanu				
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietririi pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	4,5000	100,320 0,000	451,440 0,000
31	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	4,5000	3 177,222 321,743	14 297,499 1 447,843
32	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii,	m2	450,0000	189,882 8,361	85 446,885 3 762,315

1	2	3	4	5	6	7
		etc.)=1,0100				
33	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	450,0000	166,474 7,438	74 913,258 3 347,163
		Total str.Mihail Kogalniceanu Inclusiv salariu				175 109,082 8 557,321
		7. str. Codrilor				
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,5000	44,815 14,415	112,038 36,038
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	55,0000	10,745 0,000	590,975 0,000
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=10cm	m3	25,0000	557,664 46,128	13 941,588 1 153,200
37	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	250,0000	189,881 8,361	47 470,303 2 090,175
38	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	250,0000	166,473 7,438	41 618,288 1 859,535
		Total str. Codrilor Inclusiv salariu				103 733,192 5 138,948
		8. str.Alecu Russo. Ioan Voda-sect-II				
39	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	500,0000	6,143 2,883	3 071,500 1 441,500
40	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(poros)	m2	500,0000	218,442 44,398	109 221,100 22 199,100
		Total str.Alecu Russo. Ioan Voda-sect-II Inclusiv salariu				112 292,600 23 640,600



1	2	3	4	5	6	7
		9. str. Alexandru cel Bun				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2	0,8500	100,320 0,000	85,272 0,000
42	DI89B	Reparatia drumurilor impietruite: cu adaos de material	100m2	0,8500	3 177,208 321,742	2 700,627 273,481
43	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	85,0000	189,884 8,361	16 140,150 710,659
44	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 18x30x100 cm, pe fundatie de beton Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m	35,0000	233,404 42,092	8 169,156 1 473,213
45	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	515,0000	6,143 2,883	3 163,645 1 484,745
46	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	600,0000	166,475 7,438	99 884,910 4 462,884
		Total str. Alexandru cel Bun Inclusiv salariu				130 143,760 8 404,982
		10. str. Plopilor				
47	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	2,0000	44,815 14,415	89,630 28,830
48	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2	200,0000	166,475 7,438	33 294,970 1 487,628
		Total str. Plopilor Inclusiv salariu				33 384,600 1 516,458
		11. strazile: P. Rares, I. Vieru, G. Sova, Traian, M. Viteazu, 2				



1	2	3	4	5	6	7
		Decembrie, A.Mateevici, G. Cojbuc, Negruzzi, 8 martie.				
49	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 400,0000	6,143 2,883	8 600,200 4 036,200
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(poros)	m2	500,0000	218,442 44,398	109 221,100 22 199,100
		Total strazile: P. Rares, I. Vieru, G. Sova, Traian, M. Viteazu, 2 Decembrie, A.Mateevici, G. Cojbuc, Negruzzi, 8 martie. Inclusiv salariu				117 821,300 26 235,300

		Прямые затраты	lei	1 422 792,64
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	29 255,81
		Total	100,00 +	1 452 048,45
		Cheltuieli de regie	10,00 %	145 204,84
		Total	100,00 +	1 597 253,29
		Beneficiu de deviz	4,00 %	63 890,13
		Total	100,00 +	1 661 143,42
		TVA	20,00 %	332 228,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 993 372,11 130 025,83

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazilor
din or. Telenesti**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente 08.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	302,1528	57,66	17 422,131
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 416,8569	57,66	81 695,969
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,3330	57,66	1 230,061
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	291,5605	57,66	16 811,378
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	223,1402	57,66	12 866,263
		Total manopera				130 025,83

Materiale:

1.	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	283,7050	1 330,00	377 327,650
2.	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	202,2478	1 200,00	242 697,360
3.	1212121212121	apa	m3	45,6840	15,00	685,260
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,3750	268,00	1 708,500
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	79,3750	268,00	21 272,500
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	98,5050	268,00	26 399,340
7.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	20,5965	268,00	5 519,860
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,4800	187,50	90,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,5625	187,50	6 105,460
10.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	10,4654	187,50	1 962,260
11.	14221022055070	Beton asfaltic	t	34,5000	1 300,00	44 850,000
12.	14221022055070 l	Beton asfaltic	t	35,8752	1 300,00	46 637,760
13.	14221022055070 p	Beton asfaltic poros	t	186,8110	1 200,00	224 173,200
14.	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	3,2385	8 500,00	27 527,250
15.	23203226000401	Bitum	t	0,3275	8 500,00	2 783,750
16.	23203226001101	Bitum	t	0,7800	8 500,00	6 630,000
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	156,0000	1,50	234,000
18.	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	442,3800	1,50	663,570
19.	26611128006004	Placi din beton vibropresate t 4 cm	m2	157,5000	110,00	17 325,000
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,8575	950,00	9 364,620
21.	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 18x30x100	m	152,2574	140,00	21 316,030
22.	26701122052010	Borduri gran 4x20x50 cm	m	80,0000	55,00	4 400,000
23.	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	59,2514	6,00	355,500
24.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,6250	15,00	234,370
25.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000	15,00	6,000
		Total materiale de construcții				1 090 269,33

Utilaje de construcții:

1.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	200,7500	65,20	13 088,900
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	162,5000	200,00	32 500,000
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,8440	350,00	995,400
4.	29522200003547	Autogreder	h-ut	6,9491	380,00	2 640,650
5.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,0150	380,00	2 285,700
6.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tava lug)	h-ut	14,7220	280,00	4 122,160
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	38,3274	280,00	10 731,670

8.	29522400040040	Compactor	h-ut	18,2000	280,00	5 096,000
9.	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	151,9380	280,00	42 542,640
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,1250	280,00	4 515,000
11.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,1805	280,00	3 970,540
12.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	151,9380	280,00	42 542,640
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,2541	250,00	1 063,525
14.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	80,3725	350,00	28 130,375
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,4759	350,00	1 216,565
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4875	350,00	170,625
17.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	5,4971	350,00	1 923,985
18.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	10,4000	48,00	499,200
19.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,2716	205,00	260,678
20.	29525000050040	Tractor	h-ut	10,4000	205,00	2 132,000
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,9779	350,00	1 042,265
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5625	148,08	231,375
23.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,3730	148,08	795,634
Total utilaje de construcții						202 497,53

Прямые затраты	lei	1 422 792,64
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	29 255,81
Total	100,00 +	1 452 048,45
Cheltuieli de regie	10,00 %	145 204,84
Total	100,00 +	1 597 253,29
Beneficiu de deviz	4,00 %	63 890,13
Total	100,00 +	1 661 143,42
TVA	20,00 %	332 228,69

Total deviz:


**1 993 372,
11**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie a strazilor din or.
Telenesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Dcebal				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			44,815
						14,415
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	380,00	30,400
2	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,143
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,20	3,260
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,745
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,745
4	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			229,942
						44,398
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 300,00	149,500
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	200,00	25,000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,920
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			3 177,223
						321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,743
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	268,00	308,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	268,00	1 474,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	148,08	44,424
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,556
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,159
	2952220003547	Autogreder	h-ut	0,3880	380,00	147,441
6	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,883
						8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,652
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
7	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			166,475
						7,438
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 300,00	128,957
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16	h-ut	0,0310	280,00	8,680

1	2	3	4	5	6	7
		(96CP)				
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		2. Accese pe str. Stefan cel Mare				
8	TsA01D2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3			198,927
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4500	57,66	198,927
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			76,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,111
10	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 18x30x100 cm, pe fundatie de beton Materia le marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			233,406
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 18x30x100	m	1,0050	140,00	142,107
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	1,50	4,424
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0mm	m3	0,0080	187,50	1,515
	1212121212121	apa	m3	0,0060	15,00	0,091
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	43,178
11	DE09E	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 4x20x50 cm, pe fundatie de beton	m			122,325
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3500	57,66	20,181
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0380	950,00	36,100
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,9500	1,50	2,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0mm	m3	0,0060	187,50	1,125
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	15,00	0,075
	26701122052010	Borduri gran 4x20x50 cm	m	1,0000	55,00	55,000
12	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton vibropresate de 4cm grosime pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip	m2			175,334
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	26611128006004	Placi din beton vibropresate 4 cm	m2	1,0500	110,00	115,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0mm	m3	0,1100	187,50	20,625
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2			100,320
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
14	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			3 177,222
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,743
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	268,00	308,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	268,00	1 474,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	148,08	44,424
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,160
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	380,00	147,440
15	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materia le marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,883
						8,361

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,652
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
16	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			166,475 7,438
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 330,00	128,957
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
17	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,143 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,20	3,260
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			1 383,734 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	142210220550701	Beton asfaltic	t	1,0100	1 300,00	1 313,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,975
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,00	37,240
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,410
		3. Str.Ioan Voda				
		3.1. Sectorul 1				
19	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,143 2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,20	3,260
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 860,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 755,000
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,000
21	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,882 8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,652
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,009
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		4. str. Constantin Stamati				
22	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2			100,320 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
23	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			3 177,221 321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,743
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	268,00	308,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	268,00	1 474,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	148,08	44,424
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,160
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	380,00	147,440
24	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			8 852,917 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 500,00	8 747,917
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,3000	350,00	105,000
25	DII33	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (poros)	t			1 282,734 12,109
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,109
	14221022055070p	Beton asfaltic poros	t	1,0100	1 200,00	1 212,000
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	250,00	9,975
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	280,00	37,240
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	350,00	11,410
		5. str. Alexandru Plamadieala				
26	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.	100 m3			682,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,500
27	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			557,663 46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	187,50	48,187
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	268,00	27,336
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	268,00	340,360
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0250	148,08	3,702
28	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,881 8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,652
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,008
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379

1	2	3	4	5	6	7
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
29	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			166,473 7,438
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 330,00	128,957
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,008
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		6. str. Mihail Kogalniceanu				
30	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Кoэффициент к трудозатратам=2,0000 Кoэффициент к материалам=2,0000 Кoэффициент к машинам=2,0000	100m2			100,320 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
31	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			3 177,222 321,743
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,743
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	268,00	308,200
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	268,00	1 474,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	148,08	44,424
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,555
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,160
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	380,00	147,440
32	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,882 8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,652
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,009
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
33	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			166,474 7,438
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 330,00	128,957
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,009
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379

1	2	3	4	5	6	7
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		7. str. Codrilor				
34	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			44,815
						14,415
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	380,00	30,400
35	Ts151A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,745
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,745
36	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire H=10cm	m3			557,664
						46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,128
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	187,50	48,188
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 15-25 mm	m3	0,1020	268,00	27,336
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magnetice 40-63 mm	m3	1,2700	268,00	340,360
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	380,00	15,960
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	280,00	72,240
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	148,08	3,702
37	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,881
						8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,652
	232032260000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,008
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
38	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			166,473
						7,438
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 330,00	128,957
	232032260000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,008
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		8. str. Alecu Russo. Ioan Voda-sect-II				
39	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice	m2			6,143

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase prin suflare cu compresor manual				2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,20	3,260
40	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(poros)	m2			218,442
						44,398
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070p	Beton asfaltic poros	t	0,1150	1 200,00	138,000
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	200,00	25,000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,920
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640
		9. str. Alexandru cel Bun				
41	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100m2			100,320
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	380,00	100,320
42	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2			3 177,208
						321,742
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,742
	141111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	268,00	308,200
	14111122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	268,00	1 474,000
	1212121212121	apa	m3	2,5000	15,00	37,500
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	148,08	44,424
	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	205,00	14,542
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	280,00	599,200
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	280,00	230,160
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	380,00	147,440
43	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica (poros) Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			189,884
						8,361
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1010	57,66	5,824
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	11111000200011p	Asfalt turnat preparat poros	t	0,1210	1 200,00	146,653
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0160	6,00	0,097
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0201	350,00	7,035
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0370	280,00	10,360
	2952220000000	Autogudronator 35001 - 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
44	RpDB28A	Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 18x30x100 cm, pe fundatie de beton Materiale marunte (otel beton, etc.)=1,0100	m			233,404
						42,092
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2670112205006	Borduri din beton pentru trotuare 18x30x100	m	1,0050	140,00	142,107
	2651122100026	Ciment I A 32,5 P 40 saci	kg	2,9200	1,50	4,424
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	187,50	1,515
	1212121212121	apa	m3	0,0060	15,00	0,091
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	43,176
45	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,143
						2,883
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,20	3,260
46	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens)	m2			166,475


1	2	3	4	5	6	7
		Materia le marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100				7,438
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 330,00	128,957
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		10. str. Plopilor				
47	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			44,815
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	57,66	14,415
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	380,00	30,400
48	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (dens) Materia le marunte (cirpe, perii, etc.)=1,0100	m2			166,475
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0850	57,66	4,901
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	57,66	2,537
	1111000200011d	Asfalt turnat preparat dens	t	0,0960	1 330,00	128,957
	23203226000001	Bitum taiat (cut-back)	t	0,0007	8 500,00	6,010
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	187,50	0,379
	2710603419633	Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm	kg	0,0110	6,00	0,067
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0161	350,00	5,635
	2952240004006	Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP)	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,0310	280,00	8,680
	2952220000000	Autogudronator 35001- 36001	h-ut	0,0006	350,00	0,210
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0012	350,00	0,420
		11. strazile: P. Rares, I. Vieru, G. Sova, Traian, M. Viteazu, 2 Decembrie, A. Mateevici, G. Cojbcu, Negruzzi, 8 martie.				
49	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			6,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,20	3,260
50	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(poros)	m2			218,442
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,398
	14221022055070p	Beton asfaltic poros	t	0,1150	1 200,00	138,000
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 500,00	5,100
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	200,00	25,000
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	280,00	3,920
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	48,00	0,384
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	205,00	1,640

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

