

DEVIZ LOCAL
Acces de pavare

Valoarea de deviz 103 649,20 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Pavaj din prundis						
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	44,0000	298,663	13 141,187
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	33,0000	273,099	9 012,262
Total			Lei			22 153,449
Total Pavaj din prundis						22 153,449
Inclusiv salariu						5 105,793
2. Acces de pavare din placi de beton						
3	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	13,0000	298,663	3 882,624
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	19,5000	273,099	5 325,428
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa	m3	7,8000	1 211,947	9 453,183
6	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	130,0000	158,232	20 570,217
7	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	55,0000	210,434	11 573,892
Total			Lei			50 805,344
Total Acces de pavare din placi de beton						50 805,344
Inclusiv salariu						10 550,339
3. Pavaj din beton						
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	4,5000	273,099	1 228,945
9	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa	m3	2,4000	1 211,952	2 908,685
Total			Lei			4 137,630
Total Pavaj din beton						4 137,630
Inclusiv salariu						921,118
Total			Lei			77 096,45
Asigurare sociala si medicala			22,5 %			3 729,89
Cheltuieli de transport			8 %			4 573,02

