

Formular Nr.1

**Construcția rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare în
com. Albota de Sus, r-nul
Taraclia. Etapa I - Alimentarea
cu apă a s. Rosita și s. Sofievca**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-3-2

Deviz-oferta № 2-3-2

Stia de pompare SP-1. Lucrari tehnologice. Platforma A

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Valoarea utilajului						
1	Pret de piata	Statie de pompare a apei SP-1, Container prefabricat din panouri termoizolante LxBxH 2500x1500x2700, dotata cu doua pompe (1 lucratoare, 1 de rezerva) tip GRUNDFOS HYDRO MULTI-E 2 CRE 5-12, parametri minimi necesari: H=60m, Q=2,38 l/s, Nmax=3,0 kW. In set se va include toate conectorile interioare necesare, inclusiv vas de expansiune, manometre, armatura de inchidere necesara, panou de automatizare, altele, conform tabelului de componente din coala 2, compartiment 01/20-A-TH.	buc	1,00		
Прямые затраты			Lei			
Cheltuieli de depozit			1,20 %			
Total Capitolul 1. Valoarea utilajului						
2. Capitolul 2. Lucrari de constructii						
2.1. Capitolul 3.1. Lucrari terasamente						
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,20		
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sarate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,21		
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,21		
Total Capitolul 3.1. Lucrari terasamente						
		2.2. Capitolul 3.2. Conducte si accesorii				
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A9)	m	14,00		
7	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	12,00		
8		Banda de avertizare	m	26,00		
9	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	26,00		
10	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	14,00		
11	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	12,00		
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d110/100mm	buc	1,00		
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d90/80mm	buc	2,00		

1	2	3	4	5	6	7
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm	buc	1,00		
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	2,00		
16	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,45		
Total Capitolul 3.2. Conducte si accesorii						
Прямые затраты						
Lei						
Asigurarea sociala si medicala						
24,00 %						
Cheltuieli de transport						
4,00 %						
Cheltuieli de aprovizionare-depozitare						
2,00 %						
Total						
100,00 +						
Cheltuieli de regie						
14,50 %						
Total						
100,00 +						
Beneficiu						
6,00 %						
Total Capitolul 2. Lucrari de constructii						

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()