

**Капитальный ремонт крыши  
здания Дома Творчества  
мун. Чадыр-Лунга**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Капитальный ремонт крыши здания Дома Творчества мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 1 296 511 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосточные трубы	m	24,00	10,75 10,50	258,00 252,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера админ здания	m2	590,00	54,50 54,00	32 155,00 31 860,00
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера котельной	m2	15,00	54,50 54,00	817,50 810,00
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.) *Металлического листа с фасадной стороны	m2	43,00	66,62 66,00	2 864,75 2 838,00
5	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.) *С парапетов жесть (по бокам и сзади здания)	m2	71,00	66,63 66,00	4 730,50 4 686,00
6	RpCH32	Desfacerea planseelor din lemn si a	m2	590,00	14,25	8 407,50



1	2	3	4	5	6	7
	C	elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли админ здания			13,50	7 965,00
7	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли котельной	m2	15,00	14,25 13,50	213,75 202,50
8	RpCH32 B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) *Каркаса кровли	m2	590,00	31,00 29,25	18 290,00 17 257,50
9	CP15A прим. K=0,5	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно) *Демонтаж карнизных плит K=0,5 з/п Материалы = 0 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc	22,00	32,45 11,25	713,90 247,50
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) *Под тумбы ОП1	m2	2,05	51,59 50,12	105,75 102,75
11	RpCK42 A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) Стяжка под тумбы ОП1	m2	2,05	24,39 22,68	50,00 46,50
12	RplzC45 B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granulit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) *Керамзит под тумбы ОП1	m3	0,42	84,12 76,79	35,33 32,25
13	TgB22C1 B4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъёма 18-24 м) *Спуск материалов	t	22,54	29,03 20,26	654,35 456,75
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Частичная, с наружной	m2	62,10	21,25 20,25	1 319,90 1 257,75

1	2	3	4	5	6	7
		тыльной стороны				
15	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) *С отмотки	m2	81,00	12,75 12,75	1 032,75 1 032,75
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные на бетон) *С отмотки	m	81,00	39,00 39,00	3 159,00 3 159,00
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) *Шириной 1,5 метра	100 m3	0,12	945,00 0,00	113,40 0,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) *Строй мусора	t	30,54	11,28 0,00	344,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			75 265,78
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>75 265,78 72 206,25</b>
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Пояса и колонны</b>				
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) *Шагом 1,5 м.	buc	75,00	16,93 9,00	1 269,61 675,00
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *Арм 16А3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	82,95	41,88 15,75	3 474,24 1 306,50
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12А3	kg	568,67	23,41 5,32	13 312,40 3 027,75
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... ,	kg	275,08	25,51 7,42	7 017,57 2 042,25

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6A1				
23	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	113,08	121,88 90,00	13 781,92 10 176,75
24	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены из блоков 590 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе M 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно) *Проёмы между верхним и нижним поясам т. 400 мм. из газобетонных блоков YTONG D400) Var hidratat=0 Dibluri P.V.C=0 Suruburi=0	m3	11,59	1 408,33 300,00	16 322,60 3 477,00
25	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimea pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	21,71	2 902,93 404,99	63 022,53 8 792,25
		<b>Total</b>	<b>Lei</b>			<b>118 200,87</b>
		<b>Total Пояса и колонны Inclusiv salariu</b>				<b>118 200,87 29 497,50</b>
		<b>2.2. Подушки ОП1 13 шт. 0,4x0,4x0,4 м.</b>				
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	52,00	16,93 9,00	880,23 468,00
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *ОП1 1(A1) Арм 16A1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	10,27	41,88 15,77	430,13 162,00

1	2	3	4	5	6	7
28	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12A3	kg	23,09	23,40 5,33	540,33 123,00
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6A1	kg	15,58	25,53 7,41	397,78 115,50
30	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	4,16	116,93 89,96	486,44 374,25
31	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,83	2 913,19 404,82	2 417,95 336,00
		<i>Total</i>	Lei			5 152,86
		<b>Total Подушки ОП1 13 шт. 0,4x0,4x0,4 м.</b>				<b>5 152,86</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>1 578,75</b>
		<b>2.3. Кровельные работы</b>				
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	9,72	5 425,12 1 687,50	52 732,13 16 402,50
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	4,35	6 267,89 1 806,72	27 265,31 7 859,25
34	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,01	6 263,88	6 326,52

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка стропил с антисептированием) Кобылки			1 806,68	1 824,75
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03	m2	675,00	33,96 18,75	22 923,53 12 656,25
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2	675,00	30,45 22,13	20 553,00 14 934,75
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x30 мм. Норма 0,009 м3	m2	675,00	53,74 22,13	36 273,00 14 934,75
38	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) Cerceveli (Переpleты) = жалюзи из окрашенной оцинкованной жести. Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0	buc	2,00	1 333,67 495,38	2 667,35 990,75
39	CN50B	Tratament ignifug al lemniei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	22,00	526,16 153,75	11 575,62 3 382,50
40	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, carpori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	12,28	64,95 18,75	797,56 230,25
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *Толщина 0,45 мм. Матовое крупнозернистое покрытие, в цвете Q-MATT RAL 8019 Profil pentru etansare din spuma polimerica=0 Material marunt=1,05	m2	675,00	315,19 86,25	212 754,94 58 218,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			393 868,96
		<b>Total Кровельные работы Inclusiv salariu</b>				<b>393 868,96 131 434,50</b>
		<b>2.4. Наружный вход в чердачное помещение</b>				
42	CE42A aplic.	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) *Вход на чердак Cerceveli (Переплеты)=0 Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0	buc	1,00	1 255,30 495,00	1 255,30 495,00
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,00	2 142,25 71,25	2 142,25 71,25
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Лестница пожарная типовая П1-2 вертикальная с тоннельным ограждением Длина лестницы 8 метров	kg	465,00	34,29 12,00	15 946,38 5 580,00
45	CN28A21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную масляными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t	0,46	1 378,57 629,35	634,14 289,50
		<i>Total</i>	Lei			19 978,07
		<b>Total Наружный вход в чердачное помещение Inclusiv salariu</b>				<b>19 978,07 6 435,75</b>
		<b>2.5. Ограждения кровельные и снегозадержатели</b>				
46	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg	803,80	53,41 33,75	42 933,17 27 128,25
47	CN28A21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri)	t	0,80	1 379,00 630,00	1 103,20 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную масляными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)				
48	СК26D прим.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Снегозадержатели Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет кровли	m	112,00	78,75 7,50	8 820,00 840,00
		<i>Total</i>	Lei			52 856,37
		<b>Total Ограждения кровельные и снегозадержатели</b>				<b>52 856,37</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>28 472,25</b>
		<b>2.6. Подшивка</b>				
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм.	m2	96,00	26,71 22,12	2 564,64 2 124,00
50	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2) *Подшивка В комплекте с уголками. Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	96,00	275,23 90,00	26 422,37 8 640,00
		<i>Total</i>	Lei			28 987,01
		<b>Total Подшивка</b>				<b>28 987,01</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>10 764,00</b>
		<b>2.7. Водосточная система</b>				
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет	m	120,00	176,73 22,50	21 207,30 2 700,00



1	2	3	4	5	6	7
		согласовать с заказчиком Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03				
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Material marunt=1,02	m	135,00	218,65 26,25	29 517,65 3 543,75
		<i>Total</i>	Lei			50 724,95
		<b>Total Водосточная система Inklusiv salariu</b>				<b>50 724,95</b>
		<b>2.8. Леса</b>				<b>6 243,75</b>
53	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2	100,00	39,10 0,00	3 910,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 910,00
		<b>Total Леса Inklusiv salariu</b>				<b>3 910,00</b>
		<b>2.9. Отмостка</b>				
54	CE17A прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Профилированная мембрана изофлекс Material marunt=1,03	m2	129,60	34,91 18,75	4 524,21 2 430,00
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-5 cm	m3	6,07	624,79 74,26	3 792,50 450,75
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	137,29	27,55 3,38	3 783,02 463,50
57	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 h-10 cm Buldozer=0 Material marunt (dulapi de	m3	121,50	0,00 0,00	0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 <b>В ЗАДАНИИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА</b>				
57a	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 h-10 cm Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	12,15	2 695,41 219,38	32 749,24 2 665,50
		<i>Total</i>	Lei			44 848,97
		<b>Total Отмостка Inclusiv salariu</b>				<b>44 848,97 6 009,75</b>
		<b>2.10. Наружные стены</b>				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	75,00	21,25 20,25	1 593,75 1 518,75
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	133,34	27,56 3,37	3 674,20 450,00
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	118,00	6,40 2,25	755,20 265,50
61	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) В том числе и откосы	m2	118,00	201,41 150,00	23 766,20 17 700,00
62	RpCJ27B KM=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) K=6 только материал Mortar ciment 100-T=5,00 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02	m2	118,00	88,98 12,00	10 499,55 1 416,00
63	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой	m2	118,00	73,03 47,25	8 617,05 5 575,50



1	2	3	4	5	6	7
		или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-Т для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-Т для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) *Наружная отделка оштукатуренных стен по типу "шуба", цвет согласовать с заказчиком				
		<i>Total</i>	Lei			48 905,95
		<b>Total Наружные стены Inclusiv salariu</b>				<b>48 905,95 26 925,75</b>
		<b>2.11. Замена кровельного покрытия над котельной</b>				
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03	m2	15,00	33,96 18,75	509,43 281,25
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2	15,00	30,74 22,15	461,10 332,25
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x30 мм. Норма 0,009 м3	m2	15,00	54,74 22,15	821,10 332,25
67	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	0,30	523,57 155,00	157,07 46,50
68	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	0,30	65,23 20,00	19,57 6,00
69	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe	m2	15,00	304,83	4 572,47

1	2	3	4	5	6	7
		pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно)			116,25	1 743,75
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм. Подшивка	m2	7,90	26,73 22,12	211,15 174,75
71	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д, на поверхности до 40 м2 включительно) *Подшивка Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Nituri POP=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2	7,90	304,91 116,30	2 408,80 918,75
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03	m	4,30	178,35 22,50	766,89 96,75
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Цвет согласовать с заказчиком	m	3,30	218,48 26,36	721,00 87,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt=1,02				
		<i>Total</i>	Lei			10 648,58
		<b>Total Замена кровельного покрытия над котельной</b>				<b>10 648,58</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>4 019,25</b>
		<i>Total</i>	Lei			778 082,59
		<b>Total Монтажные работы</b>				<b>778 082,59</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>251 381,25</b>

		<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>853 352</b>
		Соцфонд	24 %	77 662
		Транспорт материалов	6 %	30 905
		<b>Итого</b>		<b>961 919</b>
		Накладные расходы	8 %	76 953
		<b>Итого</b>		<b>1 038 872</b>
		Сметная прибыль	4 %	41 554
		<b>Итого</b>		<b>1 080 426</b>
		НДС	20 %	216 085
		<b>Total deviz:</b>		<b>1 296 511</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>		<b>323 590</b>

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Capitalный ремонт крыши здания      Investitor  
Дома Творчества мун.Чадыр-Лунга

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) *Водосточные трубы	m			10,75
						10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера админ здания	m2			54,50
						54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
3	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов) *Разборка шифера котельной	m2			54,50
						54,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	75,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
4	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.) *Металлического листа с фасадной стороны	m2			66,62
						66,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	75,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,62
5	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, PAS, ПВХ и т.д.) *С парапетов жезть (по бокам и сзади здания)	m2			66,63
						66,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	75,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	75,00	33,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0250	25,00	0,63
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли админ здания	m2			14,25
						13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
7	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de	m2			14,25

1	2	3	4	5	6	7
		acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов) *Обрешётка кровли котельной				13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
8	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) *Каркаса кровли	m2			31,00 29,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	75,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	75,00	8,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	25,00	1,75
9	CP15A прим. K=0,5	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б плит по каналам, объемом между 0,02-0,05 м3 включительно) *Демонтаж карнизных плит K=0,5 з/п Материалы = 0 Коэффициент к трудозатратам=0,50	buc			32,45 11,25
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,2500	75,00	9,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	1,88
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0400	530,00	21,20
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (Разборка элементов крыш - из битумизированных мембран в один или два слоя) *Под тумбы ОП1	m2			51,59 50,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	75,00	35,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,46
11	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) Стяжка под тумбы ОП1	m2			24,39 22,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	75,00	11,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	15,00	0,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	0,98
12	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Разборка изоляционных и защитных материалов: гранулированных (шлак, гранулит и т.д.)) *Керамзит под тумбы ОП1	m3			84,12 76,79
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	75,00	76,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	8,00	0,19
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,14
13	TrB22C1B4	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 18-24 m (Транспортировка материалов краном Пионер, вес материалов 0,25 - 0,5 т, и высоту подъема 18-24 м) *Спуск материалов	t			29,03 20,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2700	75,00	20,26
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,1350	65,00	8,77
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) *Частичная, с наружной тыльной стороны	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150081	75,00	11,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) *С отмотски	m2			12,75 12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	75,00	6,00
16	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton (Разборка: бордюры на тротуарах, установленные	m			39,00

1	2	3	4	5	6	7
		на бетон) *С отмостки				39,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	75,00	19,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	75,00	19,50
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) *Шириной 1,5 метра	100 m3			945,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	420,00	945,00
18	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км) *Строй мусора	t			11,28 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	420,00	11,28
		<b>2. Монтажные работы</b>				
		<b>2.1. Пояса и колонны</b>				
19	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см) *Шагом 1,5 м.	buc			16,93 9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	75,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5001	2,10	3,31
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3001	8,00	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
20	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *Арм 16A3 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			41,88 15,75
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,75
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,30	22,37
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	8,00	0,16
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	46,00	0,47
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,88
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	25,00	0,25
21	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12A3	kg			23,41 5,32
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	95,00	0,10
22	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6A1	kg			25,51 7,42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	75,00	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	95,00	0,10
23	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din	m2			121,88



1	2	3	4	5	6	7
		scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,69
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,56
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,61
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
24	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Стены из блоков 590 x 240 x 200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 25-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно) *Проёмы между верхним и нижним поясам т. 400 мм. из газобетонных блоков YTONG D400) Var hidratat=0 Dibluri P.V.C=0 Suruburi=0	m3			1 408,33 300,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	75,00	255,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	75,00	44,97
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0570	2 300,00	130,97
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	980,00	955,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	15,00	1,77
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	150,00	2,98
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	95,00	17,13
25	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimea pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 902,93 404,99
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	75,00	371,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,75
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	1,0250	2 300,00	2 428,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,28
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,61
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	95,00	26,61
		<b>2.2. Подушки ОП1 13 шт. 0,4x0,4x0,4 м.</b>				
26	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			16,93 9,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	75,00	9,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,10	3,31
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,3000	8,00	2,52
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	35,00	2,10
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) *ОП1 I(A1) Арм 16A1 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg			41,88 15,77
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	75,00	15,77
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,30	22,38
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	8,00	0,16
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	46,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	36,00	2,87
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	25,00	0,24
28	CC02L2	Armături din otel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *12A3	kg			23,40 5,33
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	75,00	4,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,39
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	95,00	0,08
29	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) *6A1	kg			25,53 7,41
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	75,00	7,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,80	17,22
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	95,00	0,12
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subcurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			116,93 89,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,18
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,79
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	23,00	0,11
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,00	0,66
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,06
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	32,00	2,54
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	7,21
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	13,00	1,56
31	CA04C	Beton turnat în placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 913,19 404,82
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	75,00	371,39
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,43
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	1,0250	2 300,00	2 438,55
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3400	15,00	5,24
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,73
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	95,00	26,33
		<b>2.3. Кровельные работы</b>				
32	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с	m3			5 425,12

1	2	3	4	5	6	7
		антисептированием)				1 687,50
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	75,00	1 518,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	75,00	168,75
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	26,00	195,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 200,00	32,92
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,12
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	3 000,00	361,11
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	23,00	78,20
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	14,00	36,12
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	26,00	78,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,74
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	530,00	79,61
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,56
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,07
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			6 267,89
						1 806,72
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	75,00	1 626,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	75,00	180,69
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	482,76
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	179,31
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 000,00	2 489,66
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	26,00	187,20
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,80	73,57
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,69
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,41
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	23,00	874,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	530,00	79,20
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,37
34	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием) Кобылки	m3			6 263,88
						1 806,68
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	75,00	1 626,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	75,00	180,45
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,00	475,25
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,00	178,22
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	3 000,00	2 495,05
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	26,00	187,15
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,80	73,52
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,64
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,41
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	23,00	874,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	530,00	78,71
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,25
35	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03	m2			33,96
						18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
36	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2			30,45
						22,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00125	3 000,00	3,73
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
37	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x30 мм. Норма 0,009 м3	m2			53,74 22,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 000,00	27,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
38	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) Cerceveli (Переплеты) = жалюзи из окрашенной оцинкованной жести. Balamale (петли)=0 Cremon (ручка оконная)=0	buc			1 333,67 495,38
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	75,00	447,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	75,00	47,62
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)/жалюзи из окрашенной оцинкованной жести	m2	0,5000	156,00	78,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	26,00	36,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	530,00	58,30
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
39	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			526,16 153,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	35,00	343,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	530,00	2,17
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	420,00	12,22
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	420,00	3,44
40	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			64,95 18,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	23,00	45,08
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	530,00	0,43
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	420,00	0,68
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) *Толщина 0,45 мм. Матовое крупнозернистое покрытие, в цвете Q-MATT RAL 8019 Profil pentru etansare din spuma polimerica=0 Material marunt=1,05	m2			315,19 86,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	165,00	199,24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,00	9,45
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	65,00	2,73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<b>2.4. Наружный вход в чердачное помещение</b>				

1	2	3	4	5	6	7
42	CE42A aplic.	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон) *Вход на чердак Cerceveli (Переплеты)=0 Balamale (петли)=0 Cremen (ручка оконная)=0	buc			1 255,30
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	75,00	447,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	75,00	47,25
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	26,00	36,40
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	530,00	58,30
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
43	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью переплета до 7 м2 включительно, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 142,25
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	75,00	63,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 980,00	1 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	125,00	62,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,17501	95,00	17,10
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	8,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,10	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
44	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.) *Лестница пожарная типовая П1-2 вертикальная с тоннельным ограждением Длина лестницы 8 метров	kg			34,29
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	21,30	21,30
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,10	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	46,00	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	12,00	0,24
45	CN28A21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную масляными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t			1 378,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4000	75,00	629,35
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	46,00	515,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	32,00	190,61
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	18,00	19,96
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	8,00	23,65
		<b>2.5. Ограждения кровельные и снегозадержатели</b>				
46	CO07A	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из профильной стали, обычной модели)	kg			53,41
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,3500	75,00	26,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710703518270	Otel profilat	kg	1,0500	16,80	17,64
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	46,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0060	2,10	0,01
	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	0,0080	15,00	0,12
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0100	46,00	0,46
	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	0,1500	8,00	1,20
47	CN28A21	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi) confectionate din profile usoare, executate manual, pentru vopsitorie executata la sol - doua straturi de vopsea de ulei (Окраска вручную маслянными красками, на земле, в 2 слоя, металлических поверхностей конструкций в промышленных цехах (колонны, балки, фермы, прогоны, ветровые связи), из легких профилей)	t			1 379,00 <hr/> 630,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,4000	75,00	630,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,2000	46,00	515,20
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	5,9500	32,00	190,40
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,1000	18,00	19,80
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,9500	8,00	23,60
48	CK26D прим.	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Наличники для окон или дверей из алюминия) *Снегозадержатели Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет кровли	m			78,75 <hr/> 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549027.1	Pervazuri - снегозадержатели	m	1,0000	65,00	65,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<b>2.6. Подшивка</b>				
49	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм.	m2			26,71 <hr/> 22,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
50	CE06B	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu tije metalice, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением стальной штангой, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности более 40 м2) *Подшивка В комплекте с уголками. Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Tabla zincata plana de 0,75 mm=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			275,23 <hr/> 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	142,00	171,47
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentru placi din tabla profilata	kg	0,3300	23,00	7,97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<b>2.7. Водосточная система</b>				
51	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			176,73 <hr/> 22,50

1	2	3	4	5	6	7
		*Cvet sa se discute cu comandantul Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,93
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,09
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,54
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,1000	15,00	1,54
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,27
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
52	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Cvet sa se discute cu comandantul Material marunt=1,02	m			218,65 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,17
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,15
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,25001	15,00	3,83
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,65
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,25001	15,00	3,83
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,25001	65,00	16,58
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,25001	15,00	3,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01501	25,00	0,38
		<b>2.8. Lеса</b>				
53	CB14A1	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), pentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade (Леса металлические трубчатые для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов), за каждый день использования плюс или минус, добавляется или уменьшается)	m2			39,10 0,00
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	0,1700	230,00	39,10
		<b>2.9. Отмостка</b>				
54	CE17A прим.	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Профилированная мембрана изофлекс Material marunt=1,03	m2			34,91 18,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465.1	Профилированная мембрана изофлекс	m2	1,1500	10,30	12,20
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
55	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-5 cm	m3			624,79 74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	420,00	482,97
	4100126202818	Ара	m3	0,1000	15,00	1,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	125,00	26,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	95,00	39,91
56	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,55 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	95,00	0,06
57	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок,	m3			0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		colonn, preparare beton pe RBU si umplerea acestora cu mijloace clasice de beton armat (pt. informatie) *M250 h-10 cm Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03 <b>В ЗАДАНИИ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОШИБКА</b>				
	71230100102001	Betonist	h-om	4,9500	0,00	0,00
	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	0,00	0,00
	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	1,0250	0,00	0,00
	41001162028181	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	0,00	0,00
	29522700037001	Centrala de beton BC-80	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	29522700031001	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	0,00	0,00
	292214000700011	Macara	h-ut	0,2800	0,00	0,00
57a	CA04C	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) *M250 h-10 cm Buldozer=0 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3			2 695,41 219,38
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	75,00	185,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	75,00	33,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	1,0250	2 300,00	2 428,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	15,00	5,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	75,00	4,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	56,00	33,60
	29221400070001	Macara	h-ut	0,2800	15,00	4,20
		<b>2.10. Наружные стены</b>				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			21,25 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,56 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,00	23,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	95,00	0,06
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,40 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	8,00	0,40
61	RpCJ12B	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с криволинейной поверхностью, средней толщ. 2 см) В том числе и откосы	m2			201,41 150,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,6300	75,00	122,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	75,00	27,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	15,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	2 130,00	51,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
62	RpCJ27B KM=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором) K=6 только маериал	m2			88,98 12,00



1	2	3	4	5	6	7
		Mortar ciment 100-T=5,00 Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,02				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	75,00	9,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	75,00	2,25
	4100126202818	Apa	m3	0,00178	15,00	0,03
	2664102100000	Mortar	m3	0,0361	2 130,00	76,90
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
63	RpCJ26A	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si nisip (Восстановление набрызга наружной старой штукатурки (метелкой или машиной), цементно-известковым раствором марки 100-T для обрызга и изв.-цем. раствором марки 25-T для лицевого слоя, штукатурки, у которой лицевой слой из известково-цементного раствора и песка) *Наружная отделка оштукатуренных стен по типу "шуба", цвет согласовать с заказчиком	m2			73,03 47,25
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3800	75,00	28,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	15,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0037	15,00	0,06
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0060	2 130,00	12,82
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	2 130,00	12,82
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00251	15,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
		<b>2.11. Замена кровельного покрытия над котельной</b>				
64	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) *Минимально 100 г/м2 Material marunt=1,03	m2			33,96 18,75
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,2000	75,00	15,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,50	11,25
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,30	3,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) Прижимная планка 50x25 мм. Норма 0,00125 м3	m2			30,74 22,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00125	3 000,00	4,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
66	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) 100x30 мм. Норма 0,009 м3	m2			54,74 22,15
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	75,00	16,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2010102903495.1	Scinduri de rasinoase	m3	0,00901	3 000,00	28,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	32,00	3,84
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
67	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacada. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3			523,57
	9310060019930	Muncitor				155,00
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	h-om	2,05001	75,00	155,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9,8000	35,00	343,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	530,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	420,00	14,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	420,00	0,00
68	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			65,23
	9310060019930	Muncitor				20,00
	2462106110601	Paste antiseptice	h-om	0,25001	75,00	20,00
	2410520006700	Automacara	kg	1,9600	23,00	45,23
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	530,00	0,00
			h-ut	0,0020	420,00	0,00
69	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности до 40 м2 включительно)	m2			304,83
	7213050013100	Tinichigiu				108,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500	75,00	108,75
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	m2	1,1500	142,00	171,44
	2874115837746	Suruburi mecanice	kg	0,6000	18,00	11,34
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	buc	5,0000	1,00	5,25
			h-ut	0,0220	25,00	0,55
70	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) *Норма 0,009 м3 Каркас из бруска 50x50 мм. Подшивка	m2			26,73
	7124010010700	Dulgher				16,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2250	75,00	16,90
	2010102903495.1	Scinduri de rasinoase	h-om	0,0700	75,00	5,22
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	m3	0,0000	3 000,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	kg	0,1200	32,00	3,85
			h-ut	0,0300	25,00	0,76
71	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением специальными крючками и стальными шурупами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д. на поверхности до 40 м2 включительно) *Подшивка Цвет и форму согласовать с заказчиком. Snur profilat din mastic =0 Otel lat 30 x 6=0 Nituri POP=0 Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05	m2			304,91
	7213050013100	Tinichigiu				108,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4500	75,00	108,80
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	h-om	0,1000	75,00	7,50
			m2	1,1500	142,00	171,48



1	2	3	4	5	6	7
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,35
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,00	5,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,54
72	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Cvet sa согласовать с заказчиком Piesa de racordare jgheab -burlan=0,1 Material marunt=1,03	m			178,35 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	85,00	91,92
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	25,00	36,05
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	15,00	3,10
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	15,00	1,53
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	15,00	3,10
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	45,00	9,31
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,52
73	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) *Cvet sa согласовать с заказчиком Material marunt=1,02	m			218,48 26,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,35001	75,00	26,36
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,02
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	65,00	33,09
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	15,00	3,82
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,64
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	15,00	3,82
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	65,00	16,55
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	15,00	3,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38

APROBAT:

**Intocmit**  
**SRL AMBORIO**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Капитальный ремонт крыши  
здания Дома Творчества  
мун. Чадыр-Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Капитальный ремонт крыши здания Дома Творчества мун. Чадыр-Лунга**

Valoarea de deviz 1 296 511 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	55,86	75,00	4 189,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	252,52	75,00	18 939,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	156,88	75,00	11 766,00
4.	71230100102001	Betonist	h-om	300,71	0,00	0,00
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	77,48	75,00	5 811,00
6.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,75	75,00	206,25
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	726,81	75,00	54 510,75
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	330,95	75,00	24 821,25
9.	7129020012800	Pavator	h-om	28,35	75,00	2 126,25
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,31	75,00	23,25
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	163,92	75,00	12 294,00
12.	7136080025001	Montator	h-om	19,58	75,00	1 468,50
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,12	75,00	1 059,00
14.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,43	75,00	32,25
15.	7212030022700	Sudor	h-om	4,65	75,00	348,75
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 052,93	75,00	78 969,75
17.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	281,33	75,00	21 099,75
18.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,85	75,00	63,75
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	65,10	75,00	4 882,50
20.	7422010060100	Timplar	h-om	10,08	75,00	756,00
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,10	75,00	907,50
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	981,09	75,00	73 581,75
23.	93100600199201	Muncitor deservire CM	h-om	54,68	0,00	0,00
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,54	75,00	2 065,50
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,87	75,00	3 665,25
<b>Total manopera</b>						<b>323 590</b>

**Materiale:**


1.	1010116200303	Huila scop energ.mixta	kg	120,57	8,00	964,56
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,30	12,00	111,60
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,98	420,00	2 931,60



4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	7,50	32,00	240,00
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,73	8,00	29,84
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,06	3 000,00	180,00
7.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,18	3 000,00	540,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7,35	3 000,00	22 050,00
9.	2010102903495.1	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	3 000,00	420,00
10.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,17	3 000,00	3 510,00
11.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	4,45	3 000,00	13 350,00
12.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,18	3 000,00	540,00
13.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,30	3 000,00	900,00
14.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,10	3 200,00	320,00
15.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	9,36	3 000,00	28 080,00
16.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,86	3 000,00	2 580,00
17.	2010237318750	Distantieri	buc	328,27	2,00	656,54
18.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	11,30	980,00	11 074,00
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	11,73	125,00	1 466,25
20.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,39	18,00	25,02
21.	2320187315789	Decofrol	kg	14,07	13,00	182,91
22.	23203226000361	Gudron	kg	25,08	14,00	351,12
23.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,89	8,00	15,12
24.	2413217300010	Cleme	buc	70,53	15,00	1 057,95
25.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	39,77	15,00	596,55
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	125,00	62,50
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	17,70	25,00	442,50
28.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	14,11	46,00	649,06
29.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	218,54	35,00	7 648,90
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,65	46,00	213,90
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,18	95,00	17,10
32.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,04	46,00	369,84
33.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	24,66	23,00	567,18
34.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	70,88	65,00	4 607,20
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	112,39	2,30	258,49
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,30	2,30	21,39
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,09	15,00	1,35
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	36,63	2 300,00	84 249,00
39.	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie) M250	m3	128,27	0,00	0,00
40.	2664102100000	Mortar	m3	4,26	2 130,00	9 073,80
41.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,66	2 300,00	1 518,00
42.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,71	2 130,00	1 512,30
43.	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,71	2 130,00	1 512,30
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	2,83	2 130,00	6 027,90



45.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,61	15,00	384,15
46.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60	8,00	4,80
47.	2682132600001	Serceveli (Переплеты)/жалюзи из окрашенной оцинкованной жести	m2	1,00	156,00	156,00
48.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	32,20	15,00	483,00
49.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	817,31	9,50	7 764,44
50.	2682132600465.1	Профилированная мембрана изофлекс	m2	153,51	10,30	1 581,15
51.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	354,38	18,00	6 378,84
52.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	143,57	142,00	20 386,94
53.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	815,06	165,00	134 484,90
54.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	14,43	18,00	259,74
55.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	28,35	65,00	1 842,75
56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	148,12	115,00	17 033,80
57.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	134,43	85,00	11 426,55
58.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	23,47	16,80	394,30
59.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	299,29	16,80	5 028,08
60.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	606,56	16,80	10 190,21
61.	2710703518270	Otel profilat	kg	843,99	16,80	14 179,03
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,86	21,00	123,06
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,53	21,00	242,13
64.	2743123549027.1	Pervazuri - снегозадержатели	m	112,00	65,00	7 280,00
65.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	465,00	21,30	9 904,50
66.	2811236309900	Confectii metalice	kg	97,92	21,30	2 085,70
67.	2811236832352	Burghiu widia	buc	40,01	8,00	320,08
68.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 980,00	1 980,00
69.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	236,73	23,00	5 444,79
70.	2873122004100	Plase sudate	kg	273,33	23,00	6 286,59
71.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	187,45	32,00	5 998,40
72.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,94	46,00	43,24
73.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,35	46,00	292,10
74.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	35,17	2,00	70,34
75.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	72,90	26,00	1 895,40
76.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	676,00	1,00	676,00
77.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	35,27	15,00	529,05
78.	2874115837745	Suruburi	buc	1 280,29	1,00	1 280,29
79.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	120,23	1,00	120,23
80.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	35,17	2,00	70,34
81.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,59	23,00	13,57
82.	2874125884800	Nit cu cap semirotund	kg	6,43	15,00	96,45
83.	2874125886734	Nituri POP	buc	504,00	1,00	504,00
84.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	71,95	26,00	1 870,70
85.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	48,07	15,00	721,05
86.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,61	45,00	1 152,45
87.	2875274000502	Cot burlan	buc	70,53	65,00	4 584,45



88.	2875274000503	Cot de capat	buc	35,27	65,00	2 292,55
89.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	35,27	15,00	529,05
90.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	13,25	15,00	198,75
91.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	179,24	25,00	4 481,00
92.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,51	23,00	80,73
93.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 378,75	1,00	6 378,75
94.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 130,26	0,30	3 039,08
95.	2875276312340	Accesorii metalice zincate, pentrui placi din tabla profilata	kg	33,26	23,00	764,98
96.	4011106202741	Energie electrica	kw	209,57	2,10	440,09
97.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	21,64	15,00	324,60
98.	41001162028181	Apa pentru mortare si betoane	m3	42,55	0,00	0,00
99.	4100126202818	Apa	m3	0,92	15,00	13,80
100.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,90	8,00	47,20
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>515 081</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,10	530,00	53,00
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,88	530,00	466,40
3.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,59	530,00	1 372,70
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,55	95,00	242,25
5.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	17,00	230,00	3 910,00
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,27	125,00	158,75
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	61,15	25,00	1 528,75
8.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,76	25,00	419,00
9.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,12	25,00	3,00
10.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	3,04	65,00	197,60
11.	2922140007000	Macara	h-ut	9,45	95,00	897,75
12.	29221400070001	Macara	h-ut	3,40	15,00	51,00
13.	29221400070001 1	Macara	h-ut	34,02	0,00	0,00
14.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	7,62	35,00	266,70
15.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,24	35,00	78,40
16.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	94,79	25,00	2 369,75
17.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,27	420,00	113,40
18.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,65	420,00	273,00
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	20,82	56,00	1 165,92
20.	29522700031001	Vibrator de adincime	h-ut	72,90	0,00	0,00
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,98	75,00	148,50
22.	29522700037001	Centrala de beton BC-80	h-ut	6,93	0,00	0,00
23.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,54	15,00	8,10
24.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,94	15,00	14,10



25.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,23	150,00	34,50
26.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	5,56	35,00	194,60
27.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,48	35,00	16,80
28.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,46	36,00	268,56
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,20	420,00	84,00
30.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,82	420,00	344,40
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>14 681</b>

Total	Lei	853 352
Соцфонд	24 %	77 662
Транспорт материалов	6 %	30 905
Итого		961 919
Накладные расходы	8 %	76 953
Итого		1 038 872
Сметная прибыль	4 %	41 554
Итого		1 080 426
НДС	20 %	216 085

**Total deviz:**

**1 296 511**

Intocmit

SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

