

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a gradinitei de copii din s. Brinzenii**

Vechi, c. Brinzenii Noi, r. Telenesti

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Directoare		
		1.1. Tavan		
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,10
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,10
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,10
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,10
5	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	14,20
		1.2. Iluminare		
6	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
7	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
8	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
9	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,30
10	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m	26,70

1	2	3	4	5
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp		
11	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	51,00
12	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,02
13	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,02
14	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		1.3. Pereti (H=3.08 m)		
15	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
16	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	43,80
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	43,80
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	43,80
19	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	43,80
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	43,80
21	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	43,80

1	2	3	4	5
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,80
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	43,80
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	43,80
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	43,80
26	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,60
		1.4. Lucrari de timplarie		
27	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	4,60
28	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,10
29	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2	2,50
		1.5. Pardosea		
30	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	14,20
31	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	11,10
32	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,15
33	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,10
34	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,45
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,11

1	2	3	4	5
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,10
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	11,10
38	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	11,10
39	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,10
		2. Asistent medical		
		2.1. Tavan		
40	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	8,20
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,20
42	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,20
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,20
44	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	12,20
		2.2. Iluminare		
45	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
46	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
47	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00

1	2	3	4	5
48	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20
49	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20
50	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,20
51	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,01
52	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
53	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		2.3. Pereti (H=3.08 m)		
54	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,60
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	37,60
57	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	37,60
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	18,30
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	19,30

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
60	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	19,30
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,30
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,30
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,30
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	19,30
65	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,60
		2.4. Lucrari de timplarie		
66	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	1,82
67	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,90
68	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pervaz) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	0,90
69	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,82
		2.5. Pardosea		
70	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	12,20
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,20
72	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,13

1	2	3	4	5
73	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,82
74	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,25
75	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,82
76	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	8,20
77	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	8,20
		2.6. Lucrari sanitare 2.6.1. Lucrari exterioare		
78	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,20
79	RpCU05I k=1.5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra de 0,75 cm grosime.	buc	1,00
80	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	1,60
81	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	3,80
82	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (sub teava)	m3	0,12
83	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (camion de vizitare)	m3	0,10
84	CA03E2	Beton turnat in fundatii, (betonarea fundurilor caminelor de vizitare), preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,10

1	2	3	4	5
		beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)		
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00
86	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,50
87	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	4,56
		2.6.2. Lucrari interioare		
88	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,00
89	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	39,00
90	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	6,50
91	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, (dulap cu lavoar incorporat)	buc	1,00
92	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
93	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
94	RpSD35A	Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		3. Depozit		

1	2	3	4	5
		3.1. Tavan		
95	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	18,00
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,00
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,00
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00
99	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,00
		3.2. Iluminare		
100	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
101	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
102	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
103	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	24,30
104	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	44,30
105	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	68,60
106	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,	100 buc	0,02

1	2	3	4	5
		cantitate lampi, in corp de iluminat, 4		
107	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (simple)	100 buc	0,03
108	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (2in1)	100 buc	0,01
109	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		3.3. Pereti (H=3.23 m)		
110	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,90
111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	54,90
112	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,40
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	54,90
114	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	54,90
115	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	20,40
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,50
117	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	34,50
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,50
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	34,50

1	2	3	4	5
		peretilor		
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,50
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	34,50
122	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,90
		3.4. Lucrari de timplarie		
123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	2,15
124	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,15
125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre. (1,35x0,5 m)	m	1,35
		3.5. Pardosea		
126	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	17,00
127	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	18,00
128	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (lemnul)	t	0,20
129	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,20
130	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,20
131	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,80
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,00

1	2	3	4	5
133	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,00
		4. Sala festiva		
		4.1. Tavan		
134	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	31,90
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,90
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,90
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,90
138	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,80
		4.2. Iluminare		
139	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00
140	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,00
141	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
142	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	46,20
143	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	m	33,40

1	2	3	4	5
		sectiunea de 3x2,5+16 mmp		
144	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	79,60
145	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,04
146	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,03
147	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		4.3. Pereti (H=3.5 m)		
148	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
149	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,80
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,80
151	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,80
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,80
153	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,80
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,80
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,80

1	2	3	4	5
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,80
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,80
158	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,60
		4.4. Lucrari de timplarie		
159	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	8,40
160	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	3,50
161	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2	m2	3,40
162	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,50
		4.5. Pardosea		
163	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	22,80
164	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,90
165	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,90
166	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	7,60
167	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	3,19
168	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	4,20

1	2	3	4	5
169	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,19
170	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	31,90
171	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	31,90
172	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	31,90
173	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	31,90
		5. Veceu maturi		
		5.1. Tavan		
174	CE27A	Executarea grinzilor pentru sustinerea planseului	m2	4,80
175	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	4,80
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,80
177	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,80
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,80
179	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	8,80
		5.2. Iluminare		
180	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua	buc	1,00

1	2	3	4	5
		sau mai multe brate sau tuburi		
181	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
182	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
183	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20
184	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20
185	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	27,20
186	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01
187	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
188	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		5.3. Pereti (H=2,5 m)		
189	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	8,80
190	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	13,20
191	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,00
192	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	22,00

1	2	3	4	5
193	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	13,20
194	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,80
195	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,80
196	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,80
197	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	8,80
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,80
199	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	8,80
		5.4. Lucrari de timplarie		
200	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	1,82
201	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,82
		5.5. Pardosea		
202	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	8,80
203	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	4,80
204	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,80
205	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	1,10

1	2	3	4	5
206	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,48
207	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,65
208	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,48
209	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	4,80
210	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	4,80
		5.6. Lucrari sanitare		
211	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
212	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,30
213	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,20
214	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	14,20
215	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,30
216	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,00
217	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,00

1	2	3	4	5
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic (lavoar cu picior)		
218	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
219	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
220	RpSD35A	Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
		6. Cabina de dus		
		6.1. Tavan		
221	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	2,60
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,60
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,60
224	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60
225	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	6,50
		6.2. Iluminare		
226	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
227	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
228	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la	m	14,20

1	2	3	4	5
		propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp		
229	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,20
230	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01
231	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		6.3. Pereti (H=2,5 m)		
232	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	6,52
233	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	9,78
234	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	16,30
235	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,30
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	16,30
		6.4. Lucrari de timplarie		
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	1,82
238	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,82
		6.5. Pardosea		
239	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	6,50

1	2	3	4	5
240	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,60
241	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,60
242	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	0,62
243	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,26
244	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,34
245	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,26
246	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,60
247	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	2,60
		6.6. Lucrari sanitare		
248	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
249	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,50
250	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,30
251	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	16,00

1	2	3	4	5
252	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,00
253	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,00
		7. Coridor directoare		
		7.1. Tavan		
254	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	11,10
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,10
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,10
257	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,10
258	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,80
		7.2. Iluminare		
259	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
260	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	3,00
261	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20
262	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,20
263	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01

1	2	3	4	5
264	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		7.3. Pereti (H=3.08 m)		
265	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	64,10
266	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,10
267	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	64,10
268	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,30
269	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,10
270	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	64,10
271	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,10
272	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	64,10
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,10
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	64,10
		7.4. Lucrari de timplarie		
275	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	4,20

1	2	3	4	5
276	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,52
		7.5. Pardosea		
277	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	20,80
278	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,10
279	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,10
280	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (betonul)	t	2,70
281	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,10
282	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	1,45
283	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,11
284	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	11,10
285	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	11,10
286	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	11,10
287	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	11,10
		8. Coridor principal		
		8.1. Tavan		

1	2	3	4	5
288	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,00
289	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,00
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,00
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,00
292	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	20,00
		8.2. Iluminare		
293	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
294	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
295	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20
296	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,20
297	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01
298	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		8.3. Pereti (H=3,08 m)		
299	RpSE06A	Demontarea unui boiler, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00

1	2	3	4	5
300	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
301	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	61,60
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	61,60
303	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,60
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,60
305	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	61,60
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,60
307	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	61,60
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,60
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	61,60
310	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,60
311	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (boiler existent)	buc	1,00
		8.4. Lucrari de timplarie		
312	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri).	m2	4,20

1	2	3	4	5
313	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	4,20
		8.5. Pardosea		
314	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	20,00
315	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,00
316	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,00
317	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (betonul)	t	4,30
318	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	1,80
319	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	2,30
320	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,80
321	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	18,00
322	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	18,00
323	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	18,00
324	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	18,00
		9. Antreu		

1	2	3	4	5
		9.1. Tavan		
325	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	7,80
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,80
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,80
328	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,80
329	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	11,20
		9.2. Iluminare		
330	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
331	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
332	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20
333	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	14,20
334	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01
335	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		9.3. Pereti (H=2,85 m)		
336	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	2,80

1	2	3	4	5
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	2,80
338	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2	2,80
339	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,80
340	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	2,80
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,80
342	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	2,80
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	2,80
344	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	2,80
		9.4. Lucrări de tâmplărie		
345	RpCO56A	Demontări: tâmplărie din lemn (glasvanduri).	m2	18,00
346	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înalțimi până la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	18,00
		9.5. Pardosea		
347	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de până la 15 cm latime și 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	11,20
348	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	7,80

1	2	3	4	5
349	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	7,80
350	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	7,80
351	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,80
		10. Grupa "Albinuta" (dulapuri)		
		10.1. Tavan		
352	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	42,00
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,00
354	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,00
355	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,00
356	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	34,00
		10.2. Iluminare		
357	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,00
358	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
359	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	35,10
360	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu	m	13,20

1	2	3	4	5
		izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp		
361	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	48,30
362	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,03
363	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
364	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		10.3. Pereti (H=2,85 m)		
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	49,00
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	49,00
367	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	49,00
368	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,00
369	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	49,00
370	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,00
371	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	49,00

1	2	3	4	5
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,00
373	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	49,00
		10.4. Lucrari de timplarie		
374	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (perete din PVC)	m2	9,00
		10.5. Pardosea		
375	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	34,00
376	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,00
377	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	49,00
378	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	49,00
379	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	49,00
		11. Grupa "Albinuta" (bucatarie)		
		11.1. Iluminare		
380	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
381	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
382	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,30
383	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	13,20

1	2	3	4	5
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp		
384	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,50
385	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
386	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		11.2. Pereti (H=3,00 m)		
387	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
388	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,90
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,90
390	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,90
391	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,60
392	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,90
393	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,90
394	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90
395	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	30,90

1	2	3	4	5
		peretilor		
396	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90
397	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	30,90
398	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,60
		11.3. Lucrari de timplarie		
399	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	6,25
400	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,50
		11.4. Pardosea		
401	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	34,00
402	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,00
403	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	42,00
404	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	42,00
405	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,00
		12. Grupa "Albinuta" (dormitor)		
		12.1. Tavan		
406	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	41,60
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,60

1	2	3	4	5
408	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,60
409	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,60
410	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,40
		12.2. Iluminare		
411	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00
412	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
413	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
414	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,10
415	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20
416	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,30
417	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
418	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		12.3. Pereti (H=3,00 m)		
419	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,20

1	2	3	4	5
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare	m2	79,20
422	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2	79,20
423	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înaltimea pînă la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,50
424	CF17C	Diverse lucrari - strat de împaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,20
425	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,20
426	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,20
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasa, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,20
430	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	1,20
		12.4. Lucrari de timplarie		
431	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	3,30
432	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon în peretii cladirilor de locuit și publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,40

1	2	3	4	5
		12.5. Pardosea		
433	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	26,40
434	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,60
435	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	41,60
436	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	41,60
437	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,60
		13. Grupa "Ghiocelul" (dulapuri)		
		13.1. Tavan		
438	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	15,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,00
440	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,00
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,00
442	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	16,00
		13.2. Iluminare		
443	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00
444	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00

1	2	3	4	5
445	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	26,30
446	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20
447	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	39,50
448	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,02
449	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
450	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		13.3. Pereti (H=2,85 m)		
451	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,25
452	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,25
453	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	14,25
454	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,25
455	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,25

1	2	3	4	5
456	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,25
457	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	14,25
458	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,25
459	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	14,25
		13.4. Pardosea		
460	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	16,00
461	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	15,00
462	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	15,00
463	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	15,00
464	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2	15,00
		14. Grupa "Albinuta" (bucatarie)		
		14.1. Iluminare		
465	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
466	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
467	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	11,30
468	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1	m	13,20

1	2	3	4	5
		kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp		
469	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	24,50
470	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
471	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		14.2. Pereti (H=3,00 m)		
472	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
473	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,90
474	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,90
475	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	30,90
476	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	4,60
477	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,90
478	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	30,90
479	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90
480	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2	30,90

1	2	3	4	5
		peretilor		
481	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	30,90
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	30,90
483	CK11A	Vitrine din gata confectionate, montate in zidarie, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din MDF (in gol de usa)	m2	2,15
484	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	0,60
		14.3. Lucrari de timplarie		
485	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	6,25
486	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,50
		14.4. Pardosea		
487	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	34,00
488	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	42,00
489	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	42,00
490	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	42,00
491	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	42,00
		15. Grupa "Albinuta" (dormitor)		
		15.1. Tavan		
492	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu	m2	41,60

1	2	3	4	5
		goluri pentru corpuri de iluminat		
493	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	41,60
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,60
495	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,60
496	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	26,40
		15.2. Iluminare		
497	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,00
498	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
499	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	1,00
500	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	48,10
501	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	13,20
502	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	61,30
503	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,01
504	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		15.3. Pereti (H=3,00 m)		

1	2	3	4	5
505	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,20
506	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	79,20
507	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	79,20
508	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	79,20
509	CF59A	Placarea suprafetelor peretilor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m (micsorarea golului usilor)	m2	1,50
510	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,20
511	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	79,20
512	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20
513	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	79,20
514	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	79,20
515	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	79,20
516	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel, functionind cu apa calda (radiator existent)	m2	1,20
		15.4. Lucrari de timplarie		
517	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	3,30

1	2	3	4	5
518	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	2,40
		15.5. Pardosea		
519	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase.	m	26,40
520	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	41,60
521	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (6 mm)	m2	41,60
522	CG56A1	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: (4 mm)	m2	41,60
523	CG36B	Pardoseli din placi laminat 91380x193x8 mm) montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,60
		16. Veceu copii		
		16.1. Tavan		
524	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton (Hidro), grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	5,50
525	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,50
526	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50
527	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50
528	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	9,40
		16.2. Iluminare		

1	2	3	4	5
529	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,00
530	RpEC16B	Demontarea prizei	buc	2,00
531	RpEC16C	Demontarea intrerupatorului	buc	1,00
532	RpED08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m	14,20
533	RpED10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5+16 mmp	m	26,40
534	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 16 mm	m	40,60
535	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01
536	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (prize 2in1)	100 buc	0,02
537	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,00
		16.3. Pereti (H=2,3 m)		
538	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,60
539	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	14,10
540	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,70
541	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	7,50
542	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,60

1	2	3	4	5
543	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	21,60
544	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	14,10
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,50
546	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,50
547	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,50
548	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin", grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	7,50
549	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	7,50
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pereti)	m2	7,50
		16.4. Lucrari de timplarie		
551	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre).	m2	1,35
552	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,35
553	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2	5,20
		16.5. Pardosea		
554	RpCK28A	Demontarea plintelor din lemn, de pina la 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti,	m	9,40

1	2	3	4	5
		executate din stejar sau foioase.		
555	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	5,50
556	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	5,50
557	TrB05A2-7	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 70 m (beton)	t	1,32
558	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	0,55
559	TrB01A1-7	Transportul pamintului (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 70 m	t	0,70
560	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,55
561	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	5,50
562	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 400 x 400 mm	m2	5,50
		16.6. Lucrari sanitare		
563	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,00
564	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,00
565	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	2,00
566	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,30
567	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire ,	m	3,20

1	2	3	4	5
		montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm		
568	AcD26A	Matarea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu H sectiunii de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m	m	2,30
569	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,00
570	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic (lavoar cu picior)	buc	1,00
571	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2"	buc	5,00
572	RoSD18A	Montarea robinetului de serviciu, simplu, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" (pentur servitoare)	buc	1,00
573	RpSD35A	Montarea bateriei pentru apa calda si rece, stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00
574	SB05C	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,20