

Direcția Educație Tineret și Sport
Sectorul Botanica

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparație capitala la Gimnaziul nr. 3 (L.T."Pro Succes")**
(Lucrari de reparatie)**Valoarea de deviz 8 184 514,19 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie capitala				
		1.1. Cabinete et.1				
		1.1.1. Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	455,56	15,30 14,22	6 971,52 6 479,52
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	455,56	7,31 6,80	3 331,23 3 098,90
3	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	455,56	56,71 2,47	25 836,45 1 126,87
4	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . Argila expandata 10 cm	m3	45,55	291,22 49,78	13 265,12 2 267,53
5	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	455,55	123,03 25,66	56 044,55 11 691,05
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	455,56	50,08 21,64	22 815,53 9 860,14
7	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	455,56	242,59 40,20	110 514,71 18 311,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			238 779,11
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				238 779,11 52 835,70
		1.1.2. Tavan				
8	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	443,64	133,94 59,06	59 422,83 26 200,14
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,64	2,90 0,93	1 287,26 411,52
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	443,64	59,94 47,31	26 589,87 20 987,54
11	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3	m2	-443,64	37,08 28,76	-16 449,37 -12 757,13
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	443,64	14,54 6,18	6 450,62 2 743,47
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	443,64	21,58 17,01	9 572,49 7 544,54
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	443,64	2,90 0,93	1 287,26 411,52
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	443,64	27,99 17,01	12 416,38 7 544,54
		<i>Total</i>	lei			100 577,34
		Total Tavan Inclusiv salariu				100 577,34 53 086,14
		1.1.3. Pereti				
16	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- демонтаж коруб деревянный	m2	23,62	29,07 29,07	686,52 686,52

1	2	3	4	5	6	7
17	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	153,28	13,80 12,37	2 115,76 1 895,77
18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	828,30	8,88 8,35	7 353,98 6 914,98
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	828,30	4,52 0,93	3 747,72 768,33
20	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	828,30	50,84 37,10	42 110,12 30 733,25
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	828,30	50,26 37,72	41 632,84 31 245,46
22	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-828,30	19,86 14,84	-16 450,04 -12 293,30
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	828,30	14,54 6,18	12 043,65 5 122,21
24	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16 mm destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS 477 m.l., Balamale p/u mobila- 120 buc)	m2	366,86	304,95 77,30	111 874,73 28 358,28
25	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilierului (se exclude grund)	buc	60,00	174,68 29,68	10 480,99 1 780,99
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	519,07	2,90 0,93	1 506,13 481,49

1	2	3	4	5	6	7
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	519,07	21,58 17,01	11 200,06 8 827,30
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	519,07	2,90 0,93	1 506,13 481,49
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	519,07	27,99 17,01	14 527,46 8 827,30
30	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 500x100 cm (la radiatoare) se exclud urmatoarele materiale: ciment, lant cu zale innodate	buc	48,00	149,18 6,80	7 160,76 326,52
31	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,40	902,97 214,22	361,19 85,69
32	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,50	203,89 75,76	305,84 113,64
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	17,00	90,37 15,46	1 536,28 262,82
		<i>Total</i>	lei			253 700,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				253 700,12 114 618,74
		1.1.4. Timplarie				
34	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	35,44	12,99 12,99	460,24 460,24
35	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	35,44	1 529,38 55,66	54 201,12 1 972,44

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-12 buc				
36	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12,00	196,08 77,30	2 352,96 927,60
37	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	282,81	34,05 25,97	9 629,19 7 345,37
38	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	282,81	10,17 3,09	2 876,73 874,44
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	102,86	78,21 45,95	8 045,13 4 726,12
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,86	14,54 6,18	1 495,61 636,09
41	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,86	21,58 17,01	2 219,42 1 749,23
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,86	2,90 0,93	298,46 95,41
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,86	27,99 17,01	2 878,81 1 749,24
		<i>Total</i>	lei			84 457,67
		Total Timplarie Inclusiv salariu				84 457,67 20 536,18
		1.1.5. Incalzire				
44	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	72,90	0,62 0,62	45,08 45,08
45	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi radiatoare din otel	buc	27,00	32,47 32,47	876,58 876,58

1	2	3	4	5	6	7
46	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	54,00	4,95 4,95	267,15 267,15
47	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	27,00	24,11 15,46	651,01 417,42
48	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	54,00	26,28 26,28	1 419,23 1 419,23
49	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	72,90	14,31 12,06	1 043,11 879,09
		<i>Total</i>	lei			4 302,16
		Total Incalzire Inclusiv salariu				4 302,16 3 904,55
		1.1.6. Instalatii sanitare				
50	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,00	19,79 19,79	98,94 98,94
51	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	2,00	6,79 3,40	13,58 6,80
52	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	6,00	9,28 9,28	55,66 55,66
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,00	898,51 71,12	898,51 71,12
54	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	1,00	472,68 61,84	472,68 61,84

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
55	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	24,04 9,28	120,21 46,38
56	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50mm	buc	1,00	16,16 8,04	16,16 8,04
57	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot d=50mm	buc	3,00	15,16 8,04	45,47 24,12
58	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	5,00	48,66 15,15	243,32 75,75
59	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 25 mm	m	6,00	57,29 23,19	343,73 139,14
60	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	1,00	104,41 12,99	104,41 12,99
61	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32*1"	buc	2,00	266,67 58,75	533,34 117,50
62	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2". Mufa FI d=1/2	buc	2,00	114,08 35,56	228,16 71,12
63	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	6,00	30,79 11,75	184,74 70,50

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"				
64	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	6,00	4,64 4,64	27,83 27,83
		<i>Total</i>	lei			3 386,74
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				3 386,74 887,73
		<i>Total</i>	lei			685 203,14
		Total Cabinete et.1 Inclusiv salariu				685 203,14 245 869,04
		1.2. Cabinete et.2				
		1.2.1. Pardoseli				
65	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	691,50	15,30 14,22	10 582,17 9 835,34
66	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	730,90	7,31 6,80	5 344,64 4 971,88
67	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	1,16	61,36 29,37	71,18 34,07
68	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,00	19,45 2,16	272,27 30,30
69	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,30	1 134,67 204,07	340,40 61,22
70	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata	m2	691,50	56,71 2,47	39 217,45 1 710,49

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)				
71	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . Argila expandata 10 cm	m3	69,15	291,22 49,78	20 137,95 3 442,37
72	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	691,50	123,03 25,66	85 072,55 17 746,38
73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	691,50	50,08 21,64	34 631,99 14 966,83
74	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	691,50	242,59 40,20	167 751,64 27 795,54
		<i>Total</i>	lei			363 422,24
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				363 422,24 80 594,42
		1.2.2. Tavan				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	673,80	133,94 59,06	90 251,36 39 792,74
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,80	2,90 0,93	1 955,10 625,02
77	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	673,80	59,94 47,31	40 384,68 31 875,86
78	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	-673,80	37,08 28,76	-24 983,29 -19 375,52

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=3				
79	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	673,80	14,54 6,18	9 797,18 4 166,78
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,80	2,90 0,93	1 955,10 625,02
81	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	673,80	21,58 17,01	14 538,69 11 458,64
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	673,80	2,90 0,93	1 955,10 625,02
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	673,80	27,99 17,01	18 857,97 11 458,64
		<i>Total</i>	lei			154 711,89
		Total Tavan Inclusiv salariu				154 711,89 81 252,20
		1.2.3. Pereti				
84	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- деревянные панели	m2	20,50	29,06 29,06	595,82 595,82
85	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	123,85 122,13	123,85 122,13
86	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	3,60	29,07 29,07	104,64 104,64
87	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	597,40	13,80 12,37	8 246,03 7 388,64
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 204,62	8,88 8,35	10 695,10 10 056,65
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	1 204,62	4,52 0,93	5 450,42 1 117,41

1	2	3	4	5	6	7
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1 204,62	50,84 37,10	61 241,91 44 696,22
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 204,62	50,26 37,72	60 547,82 45 441,16
92	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 204,62	19,86 14,84	-23 923,75 -17 878,49
93	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 204,62	14,54 6,18	17 515,42 7 449,37
94	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16 mm destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS 660,68m.l., Balamale p/u mobila- 180 buc)	m2	508,22	304,72 77,30	154 862,82 39 285,40
95	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilierului (se exclude grund)	buc	90,00	174,68 29,68	15 721,49 2 671,49
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	750,43	21,58 17,01	16 192,15 12 761,81
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	750,43	2,90 0,93	2 177,45 696,10
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	750,43	27,99 17,01	21 002,66 12 761,81

1	2	3	4	5	6	7
99	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 500x100 cm (la radiatoare) se exclud urmatoarele materiale: ciment, lant cu zale innodate	buc	78,00	149,18 6,80	11 636,23 530,59
100	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	32,00	90,37 15,46	2 891,82 494,72
		<i>Total</i>	lei			365 081,88
		Total Pereti Inclusiv salariu				365 081,88 168 295,47
		1.2.4. Timplarie				
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	53,17	12,99 12,99	690,48 690,48
102	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-18 buc	m2	53,17	1 529,38 55,66	81 316,99 2 959,22
103	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	18,00	196,08 77,30	3 529,44 1 391,40
104	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	424,40	34,05 25,97	14 450,11 11 022,86
105	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	424,00	10,17 3,09	4 312,93 1 311,01
106	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	143,16	78,21 45,95	11 197,16 6 577,79
107	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	143,16	14,54 6,18	2 081,58 885,30
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	143,16	21,58 17,01	3 088,99 2 434,58

1	2	3	4	5	6	7
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	143,16	2,90 0,93	415,39 132,80
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	143,16	27,99 17,01	4 006,69 2 434,58
		<i>Total</i>	lei			125 089,76
		Total Timplarie Inclusiv salariu				125 089,76 29 840,02
		1.2.5. Incalzire				
111	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,40	0,62 0,62	70,13 70,13
112	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel	buc	42,00	32,47 32,47	1 363,57 1 363,57
113	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,00	4,95 4,95	415,56 415,56
114	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	42,00	24,11 15,46	1 012,68 649,32
115	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	84,00	26,28 26,28	2 207,69 2 207,69
116	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,40	14,31 12,06	1 622,62 1 367,47
117	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare,	m2	6,20	59,93 33,09	371,58 205,13

1	2	3	4	5	6	7
		conduce si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm				
118	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conduce cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	6,20	44,90 30,30	278,36 187,87
		<i>Total</i>	lei			7 342,19
		Total Incalzire Inclusiv salariu				7 342,19 6 466,74
		<i>Total</i>	lei			1 015 647,96
		Total Cabinete et.2 Inclusiv salariu				1 015 647,96 366 448,85
		1.3. Cabinete et.3				
		1.3.1. Pardoseli				
119	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	690,24	15,30 14,22	10 562,88 9 817,42
120	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	733,82	7,31 6,80	5 365,99 4 991,74
121	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,16	61,36 29,37	71,18 34,07
122	CC04F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea variabila la constructii executate cu cofraje glisante la inaltime pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor peste 8 mm	kg	14,00	19,45 2,16	272,27 30,30
123	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	0,30	1 134,67 204,07	340,40 61,22
124	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (doar manopera si stratul hidroizolant)	m2	690,24	56,71 2,47	39 146,00 1 707,38

1	2	3	4	5	6	7
125	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% . Argila expandata 10 cm	m3	69,02	291,22 49,78	20 100,08 3 435,90
126	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu granule de polisteren	m2	690,24	123,03 25,66	84 917,53 17 714,04
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	690,24	50,08 21,64	34 568,88 14 939,55
128	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	690,24	242,59 40,20	167 445,96 27 744,88
		<i>Total</i>	lei			362 791,17
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				362 791,17 80 476,50
		1.3.2. Tavan				
129	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	674,00	133,94 59,06	90 278,13 39 804,55
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,00	2,90 0,93	1 955,67 625,20
131	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	674,00	59,94 47,31	40 396,66 31 885,32
132	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3	m2	-674,00	37,08 28,76	-24 990,70 -19 381,27

1	2	3	4	5	6	7
133	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	674,00	14,54 6,18	9 800,10 4 168,02
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,00	2,90 0,93	1 955,67 625,20
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	674,00	21,58 17,01	14 543,02 11 462,05
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	674,00	2,90 0,93	1 955,67 625,20
137	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	674,00	27,99 17,01	18 863,56 11 462,04
		<i>Total</i>	lei			154 757,78
		Total Tavan Inclusiv salariu				154 757,78 81 276,31
		1.3.3. Pereti				
138	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- деревянные панели +перегородка	m2	100,10	29,06 29,06	2 909,38 2 909,38
139	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,00	123,85 122,13	123,85 122,13
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	7,80	29,06 29,06	226,70 226,70
141	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare	m2	87,38	13,80 12,37	1 206,13 1 080,72
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	1 168,60	8,88 8,35	10 375,30 9 755,94
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	1 168,60	4,52 0,93	5 287,45 1 083,99
144	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	1 168,60	50,84 37,10	59 410,69 43 359,73

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
145	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1 168,60	50,26 37,72	58 737,35 44 082,40
146	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-1 168,60	19,86 14,84	-23 208,39 -17 343,89
147	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 168,60	14,54 6,18	16 991,68 7 226,62
148	CI17B	Placare cu placi DSP laminat 16 mm destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (se adauga materiale: a) Foi cant ABS 684,45 m.l., Balamale p/u mobila- 180 buc)	m2	526,50	305,21 77,30	160 692,21 40 698,45
149	CK33B	Miner din tabla cromata la usile mobilierului (se exclude grund)	buc	90,00	174,68 29,68	15 721,49 2 671,49
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,00	2,90 0,93	2 031,12 649,32
151	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	700,00	21,58 17,01	15 104,02 11 904,20
152	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	700,00	2,90 0,93	2 031,12 649,32
153	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	700,00	27,99 17,01	19 591,25 11 904,20

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
154	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 500x100 cm (la radiatoare) se exclud urmatoarele materiale: ciment, lant cu zale innodate	buc	78,00	149,18 6,80	11 636,23 530,59
155	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,40	902,97 214,22	361,19 85,69
156	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	1,50	203,89 75,76	305,84 113,64
157	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	25,00	90,37 15,46	2 259,24 386,50
		<i>Total</i>	lei			361 793,85
		Total Pereti Inclusiv salariu				361 793,85 162 097,12
		1.3.4. Timplarie				
158	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	52,85	12,99 12,99	686,34 686,34
159	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-19 buc	m2	52,85	1 529,38 55,66	80 827,58 2 941,42
160	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	19,00	196,08 77,30	3 725,52 1 468,70
161	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	419,30	34,05 25,97	14 276,47 10 890,40

1	2	3	4	5	6	7
162	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	419,00	10,17 3,09	4 262,06 1 295,54
163	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	138,20	78,21 45,95	10 809,22 6 349,89
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	138,20	14,54 6,18	2 009,45 854,63
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,20	2,90 0,93	401,00 128,19
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,20	21,58 17,01	2 981,95 2 350,22
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	138,20	2,90 0,93	401,00 128,19
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,20	27,99 17,01	3 867,87 2 350,23
		<i>Total</i>	lei			124 248,46
		Total Timplarie Inclusiv salariu				124 248,46 29 443,75
		1.3.5. Incalzire				
169	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	113,40	0,62 0,62	70,13 70,13
170	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	42,00	32,47 32,47	1 363,57 1 363,57
171	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	84,00	4,95 4,95	415,56 415,56
172	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	42,00	24,11 15,46	1 012,68 649,32

1	2	3	4	5	6	7
173	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	84,00	26,28 26,28	2 207,69 2 207,69
174	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	113,40	14,31 12,06	1 622,62 1 367,47
175	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	43,00	37,99 19,48	1 633,65 837,62
		<i>Total</i>	lei			8 325,90
		Total Incalzire Inclusiv salariu				8 325,90 6 911,36
		1.3.6. Instalatii sanitare				
176	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,00	19,79 19,79	237,47 237,47
177	RpSF02C	Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1"	buc	6,00	6,79 3,40	40,76 20,41
178	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	26,00	9,28 9,28	241,18 241,18
179	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,00	898,50 71,12	2 695,50 213,35
180	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere,	buc	3,00	472,68 61,84	1 418,04 185,52

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"				
181	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,00	24,04 9,28	288,50 111,31
182	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu PP d=50mm	buc	2,00	16,16 8,04	32,31 16,08
183	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP d=50mm	buc	7,00	15,15 8,04	106,08 56,27
184	RpSA43F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	12,00	48,67 15,15	583,99 181,81
185	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural, avind diametrul de 25 mm	m	26,00	57,29 23,19	1 489,53 602,94
186	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	6,00	104,41 12,99	626,46 77,92
187	RpSA40C	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1" Racord demontabil 32*1"	buc	4,00	266,66 58,75	1 066,64 234,99
188	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 1/2". Mufa FI d=1/2	buc	6,00	114,08 35,56	684,47 213,35
189	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata	buc	26,00	30,79 11,75	800,56 305,49

1	2	3	4	5	6	7
		prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"				
190	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	26,00	4,64 4,64	120,59 120,59
		<i>Total</i>	lei			10 432,08
		Total Instalatii sanitare Inclusiv salariu				10 432,08 2 818,68
		<i>Total</i>	lei			1 022 349,24
		Total Cabinete et.3 Inclusiv salariu				1 022 349,24 363 023,72
		1.4. Coridor et.1				
		1.4.1. Tavane				
191	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	256,67	202,83 68,02	52 060,12 17 459,72
		<i>Total</i>	lei			52 060,12
		Total Tavane Inclusiv salariu				52 060,12 17 459,72
		1.4.2. Pereti				
192	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- деревянные панели	m2	94,43	29,06 29,06	2 744,58 2 744,58
193	RpCN12D	Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp-Гипсовые плиты	buc	41,70	50,82 50,40	2 119,38 2 101,66
194	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	555,30	8,88 8,35	4 930,17 4 635,87
195	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	555,30	4,52 0,93	2 512,51 515,10
196	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca	m2	555,30	116,60 71,12	64 748,75 39 490,72

1	2	3	4	5	6	7
		M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2				
197	CF02D5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	555,30	65,91 51,95	36 597,15 28 845,39
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	555,30	14,54 6,18	8 074,18 3 433,98
199	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	555,30	50,26 37,72	27 911,04 20 947,25
200	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-555,30	29,79 22,26	-16 542,38 -12 362,31
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	555,30	2,90 0,93	1 611,26 515,10
202	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	555,30	145,08 102,19	80 564,28 56 746,44
		Total	lei			215 270,92
		Total Pereti				215 270,92

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				147 613,78
		1.4.3. Timplarie				
203	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	17,50	12,99 12,99	227,26 227,26
204	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (usi +glafuri la radiatoare)	m	103,73	20,08 15,46	2 082,61 1 603,67
205	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	85,40	34,05 25,97	2 907,72 2 218,08
206	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	37,65	78,21 45,95	2 944,77 1 729,91
207	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	189,00	10,17 3,09	1 922,51 584,39
208	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	37,65	14,54 6,18	547,44 232,83
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,65	2,90 0,93	109,25 34,92
210	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	37,65	21,58 17,01	812,38 640,27
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	37,65	2,90 0,93	109,25 34,92
212	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	37,65	27,99 17,01	1 053,74 640,28
		<i>Total</i>	lei			12 716,93
		Total Timplarie Inclusiv salariu				12 716,93 7 946,53

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.4. Pardoseli				
213	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,10	42,61 18,55	6 140,17 2 673,34
214	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	143,70	0,40 0,36	56,79 51,10
215	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Люк металлический бмм т.для ниш	kg	143,70	33,51 6,49	4 814,82 933,07
		<i>Total</i>	lei			11 011,78
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				11 011,78 3 657,51
		1.4.5. Incalzire				
216	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel.	buc	14,00	32,47 32,47	454,52 454,52
217	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	28,00	4,95 4,95	138,52 138,52
218	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	14,00	24,11 15,46	337,56 216,44
219	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	28,00	26,28 26,28	735,90 735,90
220	RpIzA01B	Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de metal (cuve, rezervoare, recipienti, coloane, buncare, conducte si similare) cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm	m2	12,60	59,93 33,08	755,15 416,87

1	2	3	4	5	6	7
221	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	12,60	44,90 30,30	565,70 381,80
		<i>Total</i>	lei			2 987,35
		Total Incalzire Inclusiv salariu				2 987,35 2 344,05
		<i>Total</i>	lei			294 047,10
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				294 047,10 179 021,59
		1.5. Coridor et.2				
		1.5.1. Tavane				
222	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,31	202,83 68,02	39 817,37 13 353,80
		<i>Total</i>	lei			39 817,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 817,37 13 353,80
		1.5.2. Pereti				
223	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- деревянные панели	m2	7,00	29,07 29,07	203,46 203,46
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	465,65	8,88 8,35	4 134,22 3 887,43
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	465,65	4,52 0,93	2 106,89 431,94
226	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2	m2	465,00	116,60 71,12	54 219,66 33 068,94

1	2	3	4	5	6	7
227	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	465,00	65,91 51,95	30 645,92 24 154,71
228	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	465,00	50,26 37,72	23 372,30 17 540,92
229	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-465,00	29,79 22,26	-13 852,35 -10 352,02
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	465,65	14,54 6,18	6 770,65 2 879,58
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	465,65	2,90 0,93	1 351,14 431,94
232	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	465,65	145,08 102,19	67 557,64 47 585,05
		<i>Total</i>	lei			176 509,53
		Total Pereti Inclusiv salariu				176 509,53 119 831,95
		1.5.3. Timplarie				
233	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi+ usi la scari)	m2	17,54	12,99 12,99	227,78 227,78
234	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	122,03	20,08 15,46	2 450,02 1 886,58

1	2	3	4	5	6	7
		spaleții drepti, pînă la 15 cm lățime (glafuri interioare uși cabinete +glafuri la radiatoare)				
235	RpCJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avînd spaletii drepti, între 25 - 35 cm lățime (ferestre)	m	67,10	34,05 25,97	2 284,64 1 742,77
236	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane	m ²	31,88	78,21 45,95	2 493,46 1 464,79
237	CK26D	Montarea colțarului din aluminiu	m	189,00	10,17 3,09	1 922,51 584,39
238	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	31,88	14,54 6,18	463,55 197,15
239	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m ²	31,88	2,90 0,93	92,50 29,57
240	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m ²	31,88	21,58 17,01	687,88 542,15
241	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m ²	31,88	2,90 0,93	92,50 29,57
242	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m ²	31,88	27,99 17,01	892,23 542,15
		<i>Total</i>	lei			11 607,07
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 607,07 7 246,90
		1.5.4. Pardoseli				
243	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereți gata tencuiți, prin lipire cu adeziv Prenadez, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp	m	144,04	42,61 18,55	6 137,62 2 672,23
		<i>Total</i>	lei			6 137,62

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 137,62 2 672,23
		1.5.5. Incalzire				
244	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel.	buc	11,00	32,47 32,47	357,13 357,13
245	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00	4,95 4,95	108,84 108,84
246	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	11,00	24,11 15,46	265,23 170,06
247	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	22,00	26,28 26,28	578,20 578,20
		<i>Total</i>	lei			1 309,40
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 309,40 1 214,23
		<i>Total</i>	lei			235 380,99
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				235 380,99 144 319,11
		1.6. Coridor et.3				
		1.6.1. Tavane				
248	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,31	202,83 68,02	39 817,37 13 353,80
		<i>Total</i>	lei			39 817,37
		Total Tavane Inclusiv salariu				39 817,37 13 353,80
		1.6.2. Pereti				
249	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- деревянные панели	m2	7,00	29,07 29,07	203,46 203,46

1	2	3	4	5	6	7
250	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	461,65	8,88 8,35	4 098,71 3 854,04
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	461,65	4,52 0,93	2 088,78 428,23
252	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2	m2	461,65	116,60 71,12	53 829,04 32 830,71
253	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	461,65	65,91 51,95	30 425,13 23 980,69
254	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	461,65	50,26 37,72	23 203,92 17 414,55
255	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-461,65	29,79 22,26	-13 752,55 -10 277,44
256	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	461,65	14,54 6,18	6 712,48 2 854,84

1	2	3	4	5	6	7
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	461,65	2,90 0,93	1 339,53 428,23
258	CF62A	Acoperire decorativa "sub marmura" ("tencuiala venetiana") a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"	m2	461,65	145,08 102,19	66 977,31 47 176,29
		<i>Total</i>	lei			175 125,81
		Total Pereti Inclusiv salariu				175 125,81 118 893,60
		1.6.3. Timplarie				
259	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi la scari)	m2	17,54	12,99 12,99	227,78 227,78
260	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (glafuri interioare usi cabinete +glafuri la radiatoare)	m	111,25	20,08 15,46	2 233,59 1 719,92
261	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (ferestre)	m	67,10	34,05 25,97	2 284,64 1 742,77
262	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,34	78,21 45,95	2 451,24 1 439,98
263	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	178,35	10,17 3,09	1 814,18 551,46
264	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,34	14,54 6,18	455,69 193,81
265	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,34	2,90 0,93	90,94 29,07
266	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,34	21,58 17,01	676,22 532,96

1	2	3	4	5	6	7
267	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,34	2,90 0,93	90,94 29,07
268	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,34	27,99 17,01	877,12 532,97
		<i>Total</i>	lei			11 202,34
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 202,34 6 999,79
		1.6.4. Pardoseli				
269	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	144,04	42,61 18,55	6 137,62 2 672,23
		<i>Total</i>	lei			6 137,62
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				6 137,62 2 672,23
		1.6.5. Incalzire				
270	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel.	buc	11,00	32,47 32,47	357,13 357,13
271	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00	4,95 4,95	108,84 108,84
272	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	11,00	24,11 15,46	265,23 170,06
273	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	22,00	26,28 26,28	578,20 578,20
		<i>Total</i>	lei			1 309,40
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 309,40 1 214,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			233 592,54
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				233 592,54 143 133,65
		1.7. Scara 1				
		1.7.1. Pardoseli				
274	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,10	14,17 4,33	979,28 299,12
275	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte +platforme)	m2	69,10	254,16 89,67	17 562,21 6 196,06
276	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,20	53,08 30,92	2 717,83 1 583,10
		<i>Total</i>	lei			21 259,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 259,32 8 078,28
		1.7.2. Tavan				
277	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,56	14,17 4,33	829,90 253,49
278	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,56	59,94 47,31	3 509,83 2 770,33
279	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5	m2	58,56	61,80 47,93	3 618,84 2 806,55
280	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,56	14,54 6,18	851,48 362,14

1	2	3	4	5	6	7
281	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,56	14,17 4,33	829,90 253,49
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,56	21,58 17,01	1 263,56 995,87
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	2,90 0,93	169,92 54,32
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,56	27,99 17,01	1 638,94 995,87
285	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,56	33,05 23,19	1 935,65 1 358,01
		<i>Total</i>	lei			14 648,02
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 648,02 9 850,07
		1.7.3. Pereti				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,30	8,88 8,35	1 520,86 1 430,08
287	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	171,30	4,52 0,93	775,06 158,90
288	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2	m2	171,30	116,60 71,12	19 973,81 12 182,17
289	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	171,30	65,91 51,95	11 289,56 8 898,28

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
290	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,30	50,26 37,72	8 610,05 6 461,85
291	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-171,30	29,79 22,26	-5 103,03 -3 813,55
292	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,30	14,54 6,18	2 490,74 1 059,32
293	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	2,90 0,93	497,04 158,90
294	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	171,30	21,58 17,01	3 696,17 2 913,13
295	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	2,90 0,93	497,04 158,90
296	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,30	27,99 17,01	4 794,26 2 913,13
		<i>Total</i>	lei			49 041,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 041,56 32 521,11
		1.7.4. Timplarie				
297	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece,	m2	2,97	2 833,56 136,05	8 415,66 404,06

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
298	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	196,08 77,30	196,08 77,30
299	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	22,66	34,05 25,97	771,52 588,54
300	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,16	78,21 45,95	638,23 374,93
301	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	22,60	10,17 3,09	229,89 69,88
302	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,16	14,54 6,18	118,64 50,46
303	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,16	2,90 0,93	23,68 7,57
304	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,16	21,58 17,01	176,07 138,77
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,16	2,90 0,93	23,68 7,57
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,16	27,99 17,01	228,38 138,77
307	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,51	34,05 25,97	187,60 143,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 009,43
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 009,43 2 000,96
		1.7.5. Incalzire				
308	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel.	buc	3,00	32,47 32,47	97,40 97,40
309	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	3,00	24,11 15,46	72,34 46,38
310	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	6,00	26,28 26,28	157,69 157,69
		<i>Total</i>	lei			327,43
		Total Incalzire Inclusiv salariu				327,43 301,47
		1.7.6. Balustrada de Inox				
311	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,00	1 229,45 37,10	35 654,10 1 076,02
		<i>Total</i>	lei			35 654,10
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				35 654,10 1 076,02
		<i>Total</i>	lei			131 939,86
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				131 939,86 53 827,91
		1.8. Scara 2				
		1.8.1. Pardoseli				
312	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,10	14,17 4,33	979,28 299,12

1	2	3	4	5	6	7
313	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte +platforme)	m2	69,10	254,16 89,67	17 562,21 6 196,06
314	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,20	53,08 30,92	2 717,83 1 583,10
		<i>Total</i>	lei			21 259,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 259,32 8 078,28
		1.8.2. Tavan				
315	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,56	8,88 8,35	519,91 488,88
316	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	58,56	14,17 4,33	829,90 253,49
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	58,56	59,94 47,31	3 509,83 2 770,33
318	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5	m2	58,56	61,80 47,93	3 618,84 2 806,55
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,56	14,54 6,18	851,48 362,14
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	2,90 0,93	169,92 54,32
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,56	21,58 17,01	1 263,56 995,87

1	2	3	4	5	6	7
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,56	2,90 0,93	169,92 54,32
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,56	27,99 17,01	1 638,94 995,87
324	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	58,56	33,05 23,19	1 935,65 1 358,01
		<i>Total</i>	lei			14 507,95
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 507,95 10 139,78
		1.8.3. Pereti				
325	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.- деревянные панели	m2	57,80	29,06 29,06	1 679,94 1 679,94
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,30	8,88 8,35	1 520,86 1 430,08
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	171,30	4,52 0,93	775,06 158,90
328	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2	m2	171,30	116,60 71,12	19 973,81 12 182,17
329	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil,	m2	171,30	65,91 51,95	11 289,56 8 898,28

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	171,30	50,26 37,72	8 610,05 6 461,85
331	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-171,30	29,79 22,26	-5 103,03 -3 813,55
332	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,30	14,54 6,18	2 490,74 1 059,32
333	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	2,90 0,93	497,04 158,90
334	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	171,30	21,58 17,01	3 696,17 2 913,13
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	2,90 0,93	497,04 158,90
336	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,30	27,99 17,01	4 794,26 2 913,13
		<i>Total</i>	lei			50 721,50
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 721,50 34 201,05
		1.8.4. Timplarie				
337	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	3,26	2 833,56 136,05	9 237,39 443,52

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
338	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,00	196,08 77,30	196,08 77,30
339	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	23,06	34,05 25,97	785,16 598,94
340	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	8,24	78,21 45,95	644,48 378,60
341	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	23,06	10,17 3,09	234,56 71,30
342	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,24	14,54 6,18	119,81 50,96
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,24	2,90 0,93	23,91 7,64
344	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,24	21,58 17,01	177,79 140,13
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	8,24	2,90 0,93	23,91 7,64
346	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,24	27,99 17,01	230,63 140,13
347	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	5,91	34,05 25,97	201,22 153,50
		<i>Total</i>	lei			11 874,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 874,94 2 069,66

1	2	3	4	5	6	7
		1.8.5. Incalzire				
348	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel.	buc	3,00	32,47 32,47	97,40 97,40
349	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	3,00	24,11 15,46	72,34 46,38
350	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	6,00	26,28 26,28	157,69 157,69
		<i>Total</i>	lei			327,43
		Total Incalzire Inclusiv salariu				327,43 301,47
		1.8.6. Balustrada de Inox				
351	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporturi de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,00	1 229,45 37,10	35 654,10 1 076,02
		<i>Total</i>	lei			35 654,10
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				35 654,10 1 076,02
		<i>Total</i>	lei			134 345,24
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				134 345,24 55 866,26
		1.9. Scara 3				
		1.9.1. Pardoseli				
352	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	69,10	14,17 4,33	979,28 299,12
353	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (trepte +platforme)	m2	69,10	254,16 89,67	17 562,21 6 196,06

1	2	3	4	5	6	7
354	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	51,20	53,08 30,92	2 717,83 1 583,10
		<i>Total</i>	lei			21 259,32
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				21 259,32 8 078,28
		1.9.2. Tavan				
355	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	60,50	8,88 8,35	537,14 505,08
356	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	60,50	14,17 4,33	857,39 261,89
357	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,50	59,94 47,31	3 626,11 2 862,11
358	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5	m2	60,50	61,80 47,93	3 738,71 2 899,52
359	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	60,50	14,54 6,18	879,68 374,13
360	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	2,90 0,93	175,55 56,12
361	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	60,50	21,58 17,01	1 305,42 1 028,87
362	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	60,50	2,90 0,93	175,55 56,12

1	2	3	4	5	6	7
363	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	60,50	27,99 17,01	1 693,24 1 028,86
364	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	60,50	33,05 23,19	1 999,72 1 403,00
		<i>Total</i>	lei			14 988,51
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 988,51 10 475,70
		1.9.3. Pereti				
365	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	171,30	8,88 8,35	1 520,86 1 430,08
366	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	171,30	4,52 0,93	775,06 158,90
367	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2	m2	171,30	116,60 71,12	19 973,81 12 182,17
368	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	171,30	65,91 51,95	11 289,56 8 898,28
369	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	171,30	50,26 37,72	8 610,05 6 461,85

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
370	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-171,30	29,79 22,26	-5 103,03 -3 813,55
371	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	171,30	14,54 6,18	2 490,74 1 059,32
372	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	2,90 0,93	497,04 158,90
373	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	171,30	21,58 17,01	3 696,17 2 913,13
374	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	171,30	2,90 0,93	497,04 158,90
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	171,30	27,99 17,01	4 794,26 2 913,13
		<i>Total</i>	lei			49 041,56
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 041,56 32 521,11
		1.9.4. Timplarie				
376	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,00	2 833,55 136,05	8 500,66 408,14
377	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii	m2	3,27	2 637,38 55,66	8 624,23 182,00

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m (usa intrare-sala festiva)				
378	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,00	196,08 77,30	392,16 154,60
379	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	36,17	34,05 25,97	1 231,52 939,43
380	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	13,10	78,21 45,95	1 024,60 601,91
381	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	36,17	10,17 3,09	367,91 111,83
382	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,10	14,54 6,18	190,48 81,01
383	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,10	2,90 0,93	38,01 12,15
384	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,10	21,58 17,01	282,67 222,78
385	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,10	2,90 0,93	38,01 12,15
386	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,10	27,99 17,01	366,64 222,78
387	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	13,10	34,05 25,97	446,05 340,25
		<i>Total</i>	lei			21 502,94
		Total Timplarie Inclusiv salariu				21 502,94 3 289,03

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.5. Incalzire				
388	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi. Radiatoare din otel.	buc	2,00	32,46 32,46	64,93 64,93
389	RpSA01B	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	7,00	9,28 9,28	64,93 64,93
390	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	2,00	24,11 15,46	48,22 30,92
391	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	4,00	26,28 26,28	105,13 105,13
392	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	7,00	37,99 19,48	265,95 136,36
		<i>Total</i>	lei			549,16
		Total Incalzire Inclusiv salariu				549,16 402,27
		1.9.6. Balustrada de Inox				
393	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	29,00	1 229,45 37,10	35 654,10 1 076,02
		<i>Total</i>	lei			35 654,10
		Total Balustrada de Inox Inclusiv salariu				35 654,10 1 076,02
		<i>Total</i>	lei			142 995,59
		Total Scara 3				142 995,59

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				55 842,41
		1.10. Sala sportiva				
		1.10.1. Pardoseli				
394	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	222,70	7,31 6,80	1 628,48 1 514,90
395	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	222,70	562,29 27,83	125 222,07 6 197,30
396	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	55,30	47,12 21,64	2 605,51 1 196,92
397	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	231,00	35,95 17,01	8 303,30 3 928,39
		<i>Total</i>	lei			137 759,36
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				137 759,36 12 837,51
		1.10.2. Tavan				
398	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	235,20	8,88 8,35	2 088,21 1 963,55
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	235,20	4,52 0,93	1 064,18 218,17
400	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	235,20	59,94 47,31	14 096,88 11 126,75
401	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm	m2	235,20	61,80 47,93	14 534,66 11 272,20

1	2	3	4	5	6	7
		(se adauga sau se scade la art CF52) K=5				
402	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	235,20	14,54 6,18	3 419,86 1 454,48
403	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,20	2,90 0,93	682,45 218,17
404	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	235,20	21,58 17,01	5 074,96 3 999,81
405	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	235,20	2,90 0,93	682,45 218,17
406	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	235,20	27,99 17,01	6 582,66 3 999,81
407	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	235,20	33,05 23,19	7 774,09 5 454,29
		<i>Total</i>	lei			56 000,40
		Total Tavan Inclusiv salariu				56 000,40 39 925,40
		1.10.3. Pereti				
408	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	494,90	8,88 8,35	4 393,92 4 131,63
409	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betoncontact	m2	494,90	4,52 0,93	2 239,23 459,07
410	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti:	m2	494,90	116,60 71,12	57 706,04 35 195,31

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2				
411	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	494,90	65,91 51,95	32 616,48 25 707,88
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	494,90	50,26 37,72	24 875,17 18 668,82
413	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-494,90	29,79 22,26	-14 743,07 -11 017,66
414	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	494,90	14,54 6,18	7 195,95 3 060,46
415	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,90	2,90 0,93	1 436,01 459,07
416	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	494,90	21,58 17,01	10 678,53 8 416,27
417	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	494,90	2,90 0,93	1 436,01 459,07
418	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	494,90	27,99 17,01	13 851,01 8 416,27
419	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2	5,60	196,89	1 102,56

1	2	3	4	5	6	7
		montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor			78,85	441,54
420	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 600*400 mm	buc	2,00	303,01 15,46	606,02 30,92
		<i>Total</i>	lei			143 393,86
		Total Pereti Inclusiv salariu				143 393,86 94 428,65
		1.10.4. Timplarie				
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	13,80	12,99 12,99	179,22 179,22
422	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m-19 buc	m2	13,80	1 529,38 55,66	21 105,40 768,05
423	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	5,00	196,08 77,30	980,40 386,50
424	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	123,60	34,05 25,97	4 208,36 3 210,23
425	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	123,00	10,17 3,09	1 251,15 380,31
426	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	34,40	78,21 45,95	2 690,58 1 580,58
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,40	14,54 6,18	500,18 212,73
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,40	2,90 0,93	99,82 31,91
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	34,40	21,58 17,01	742,25 585,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,40	2,90 0,93	99,82 31,91
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,40	27,99 17,01	962,77 585,01
		<i>Total</i>	lei			32 819,95
		Total Timplarie Inclusiv salariu				32 819,95 7 951,45
		1.10.5. Incalzire				
432	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	32,40	0,62 0,62	20,04 20,04
433	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	12,00	32,47 32,47	389,59 389,59
434	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	24,00	4,95 4,95	118,73 118,73
435	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	12,00	24,11 15,46	289,33 185,52
436	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	24,00	26,28 26,28	630,77 630,77
437	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	32,40	14,31 12,06	463,61 390,71
		<i>Total</i>	lei			1 912,07

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzire Inclusiv salariu				1 912,07 1 735,36
		<i>Total</i>	lei			371 885,64
		Total Sala sportiva Inclusiv salariu				371 885,64 156 878,37
		1.11. Sala festiva				
		1.11.1. Pardoseli				
438	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	229,30	7,31 6,80	1 676,74 1 559,80
439	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	86,97	7,98 7,73	694,45 672,27
440	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn	m2	243,00	562,29 27,83	136 636,58 6 762,21
441	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	86,97	47,12 21,64	4 097,68 1 882,38
442	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	329,97	35,95 17,01	11 860,78 5 611,47
443	RpCP45B	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	355,00	2,07 1,86	733,16 658,60
444	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	1 155,54	35,54 6,49	41 063,33 7 503,15
445	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	328,00	7,05 6,18	2 313,71 2 028,35
		<i>Total</i>	lei			199 076,43
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				199 076,43 26 678,23

1	2	3	4	5	6	7
		1.11.2. Tavan				
446	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	303,30	133,94 59,06	40 625,18 17 912,05
447	CK55A	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata pina la 5 m2 cu fixarea baghetelor de pereti de beton.	m2	48,00	295,74 63,51	14 195,55 3 048,46
448	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	303,30	4,52 0,93	1 372,31 281,34
449	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	303,30	59,94 47,31	18 178,50 14 348,40
450	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=3	m2	-303,30	37,08 28,76	-11 245,82 -8 721,57
451	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	285,00	15,50 8,04	4 418,04 2 291,17
452	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	303,30	14,54 6,18	4 410,04 1 875,61
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,30	2,90 0,93	880,05 281,34
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	303,30	21,58 17,01	6 544,36 5 157,92
455	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	303,30	2,90 0,93	880,05 281,34
456	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	303,30	27,99 17,01	8 488,61 5 157,92

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
457	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	279,10	33,05 23,19	9 225,14 6 472,33
		<i>Total</i>	lei			97 972,01
		Total Tavan Inclusiv salariu				97 972,01 48 386,31
		1.11.3. Pereti				
458	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,73	123,85 122,13	833,54 821,96
459	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,30	419,20 417,42	544,96 542,65
460	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	6,43	902,94 214,21	5 805,93 1 377,39
461	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	268,40	8,88 8,35	2 382,96 2 240,71
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	268,40	4,52 0,93	1 214,41 248,97
463	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti: Materiale, se exclud: Otel beton armat profil neted, plasa sirma zincata ochi; se include: Plasa VR d.3 100*100-nomra 1,0 kg/m2	m2	268,40	116,60 71,12	31 295,82 19 087,53
464	CF02D5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate	m2	204,12	65,91 51,95	13 452,57 10 603,13

1	2	3	4	5	6	7
		manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
465	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	268,40	50,26 37,72	13 490,59 10 124,69
466	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-268,40	29,79 22,26	-7 995,65 -5 975,23
467	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	368,00	15,50 8,04	5 704,70 2 958,43
468	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	268,40	14,54 6,18	3 902,58 1 659,79
469	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,40	2,90 0,93	778,80 248,97
470	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,40	21,58 17,01	5 791,31 4 564,41
471	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	244,60	2,90 0,93	709,73 226,89
472	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,40	27,99 17,01	7 511,84 4 564,41
473	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 500x100 cm (la radiatoare) se exclud urmatoarele materiale: ciment, lant cu zale innodate	buc	18,00	149,18 6,80	2 685,28 122,44

1	2	3	4	5	6	7
474	CJ09B	Ornamente decorative din ipsos, rotunde, patrate, poligonale sau alte forme, gata confectionate, uzinate, montate la interior, cu suprafata de -0,5 mp	buc	237,00	164,96 43,29	39 094,34 10 259,25
475	CJ04C	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane. Elemente decorative la tavan	m	92,00	90,56 15,46	8 331,43 1 422,32
476	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti- elemente decorative la pereti	m	82,50	72,98 12,37	6 020,92 1 020,36
		<i>Total</i>	lei			141 556,06
		Total Pereti Inclusiv salariu				141 556,06 66 119,07
		1.11.4. Timplarie				
477	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	9,80	12,99 12,99	127,26 127,26
478	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,04	2 833,56 136,05	14 281,14 685,68
479	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m-2 buc	m2	4,76	1 529,38 55,65	7 279,83 264,91
480	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,00	196,08 77,30	588,24 231,90
481	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (usi, ferestre, radiatoare)	m	106,00	34,05 25,97	3 609,13 2 753,12
482	CK26D	Montarea coltarului din aluminiu	m	106,00	10,17 3,09	1 078,24 327,76

1	2	3	4	5	6	7
483	CF61A	Driscuire continua a suprafetei exterioare (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	33,25	78,21 45,95	2 600,61 1 527,74
484	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,25	14,54 6,18	483,47 205,62
485	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,25	2,90 0,93	96,47 30,84
486	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	33,25	21,58 17,01	717,45 565,45
487	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,25	2,90 0,93	96,47 30,84
488	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,25	27,99 17,01	930,59 565,45
		<i>Total</i>	lei			31 888,90
		Total Timplarie Inclusiv salariu				31 888,90 7 316,57
		1.11.5. Incalzire				
489	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	29,70	0,62 0,62	18,37 18,37
490	RpIC17D	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 89 mm	m	52,00	59,30 34,94	3 083,84 1 816,86
491	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	11,00	4,95 4,95	54,42 54,42
492	RpIC06E	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in conducte de distributie in canale de interioare avind diametrul 4"	m	52,00	298,48 109,15	15 521,16 5 675,68

1	2	3	4	5	6	7
493	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	11,00	32,47 32,47	357,13 357,13
494	RpID21C	Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 2"	buc	22,00	4,95 4,95	108,84 108,84
495	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv-demontate anterior	buc	11,00	24,11 15,46	265,23 170,06
496	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord demontabil), cu diametrul pina la 1" - doar montarea	buc	22,00	26,28 26,28	578,20 578,20
497	RpIC16D	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 89,9 mm. Reducite d=89*57	buc	22,00	275,34 114,40	6 057,38 2 516,89
498	RpIC28B	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2". Racord demontabil d=32*57	buc	22,00	336,35 62,77	7 399,72 1 380,89
499	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	22,00	42,10 13,91	926,09 306,11
500	RpIC16C	Inlocuirea sau intercalarea pe conducte din cupru a fittingurilor, avind diametrul de 54-76,1 mm	buc	22,00	183,25 68,95	4 031,42 1 516,94
501	RpIE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp	m2	29,70	14,31 12,06	424,97 358,15

1	2	3	4	5	6	7
502	RpIE04D	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 89x3.5-159x4.5mm	m	52,00	7,52 4,64	390,94 241,18
503	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm k=4 (50cm grosime)	buc	20,00	108,67 44,52	2 173,32 890,50
504	RCsB10A	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee pina la 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou	buc	24,00	37,99 19,48	911,81 467,51
		<i>Total</i>	lei			42 302,84
		Total Incalzire Inclusiv salariu				42 302,84 16 457,73
		<i>Total</i>	lei			512 796,24
		Total Sala festiva Inclusiv salariu				512 796,24 164 957,91
		1.12. Lucrari exterioare				
		1.12.1. Fatada				
505	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	557,89	8,88 8,35	4 953,17 4 657,49
506	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	557,89	15,57 3,71	8 688,86 2 070,00
507	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	557,89	68,74 49,47	38 348,62 27 599,93
508	CF11A	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-	m2	41,85	76,71 55,66	3 210,48 2 329,20

1	2	3	4	5	6	7
		ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu				
509	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr-50mm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (cornier din aluminiu 278m)	m2	476,74	192,78 65,27	91 907,86 31 117,83
510	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	278,00	26,27 20,41	7 302,76 5 673,20
511	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr. 20mm	m2	55,64	178,75 90,38	9 945,71 5 028,70
512	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	571,68	15,57 3,71	8 903,63 2 121,16
513	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	571,68	90,26 37,72	51 597,77 21 565,14
514	RpCP35A	Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice L=250 mm	m	81,50	122,49 13,91	9 982,59 1 133,99
515	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	56,00	4,41 4,33	246,90 242,42
516	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-doar manopera	m	56,00	10,90 10,82	610,23 606,03
		Total	lei			235 698,58
		Total Fatada Inclusiv salariu				235 698,58 104 145,09
		1.12.2. Reparatia scarilor la intrarea principala				

1	2	3	4	5	6	7
517	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	5,10	419,20 417,42	2 137,92 2 128,84
518	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	12,60	95,85 95,85	1 207,74 1 207,74
519	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, betoane vechi	t	6,63	42,05 42,05	278,80 278,80
520	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	6,30	19,11 0,00	120,39 0,00
521	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (обратная засыпка)	m3	12,60	5,57 5,57	70,13 70,13
522	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (обратная засыпка)	m3	14,00	382,22 27,83	5 351,09 389,59
523	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (обратная засыпка)	m3	16,90	421,03 30,61	7 115,38 517,32
524	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,00	62,39 32,47	3 369,13 1 753,17
525	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	31,20	1 134,66 204,07	35 401,41 6 367,05
526	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	141,80	241,79 77,30	34 285,60 10 961,14
527	CH06A	Mina curenta INOX metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida	m	34,00	1 218,41 27,83	41 425,79 946,15

1	2	3	4	5	6	7
		sau parapet de beton, confectionata din teava din Inox				
528	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Profil 1000*100; 40*40; 40*20.	kg	2 079,80	35,54 6,49	73 907,89 13 504,55
529	CN26A	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de ulei aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata construcțiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	2,08	763,59 225,72	1 588,26 469,49
530	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat- Ancora din metal L=150mm	buc	8,00	24,72 6,18	197,79 49,47
531	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)- Профнастил	m2	113,80	193,80 35,56	22 054,29 4 046,50
532	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	24,00	220,75 9,28	5 298,03 222,62
533	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	25,00	197,00 10,82	4 925,09 270,55
		<i>Total</i>	lei			238 734,73
		Total Reparatia scarilor la intrarea principala Inclusiv salariu				238 734,73 43 183,11
		1.12.3. Reparatia scarilor (intrare bloc alimentar)				
534	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,04	419,20 417,42	435,97 434,12
535	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	2,00	5,26 5,26	10,52 10,52
536	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in	m3	0,75	95,85 95,85	71,89 71,89

1	2	3	4	5	6	7
		cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite				
537	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	29,60	21,24 1,08	628,71 32,03
538	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	3,66	178,08 52,56	651,79 192,38
539	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,80	1 131,84 282,92	2 037,32 509,26
540	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	4,43	13,55 3,71	60,04 16,44
541	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	4,43	68,74 49,47	304,53 219,17
542	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	16,50	254,16 89,67	4 193,58 1 479,52
543	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	4,70	1 229,45 37,10	5 778,43 174,39
544	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	276,90	35,54 6,49	9 839,94 1 797,97
545	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si	m2	16,20	252,61 77,30	4 092,25 1 252,26

1	2	3	4	5	6	7
		fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior-OSB 12 mm				
546	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Placi profnastil gr. 0.45mm	m2	17,10	193,80 35,56	3 313,95 608,04
547	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	220,75 9,28	1 986,77 83,48
548	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,00	197,00 10,82	1 773,04 97,40
		<i>Total</i>	lei			35 178,73
		Total Reparatia scarilor (intrare bloc alimentar) Inclusiv salariu				35 178,73 6 978,87
		1.12.4. Reparatia scarilor (intrarea opusa)				
549	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	15,60	419,20 417,42	6 539,52 6 511,75
550	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	5,24	12,98 12,98	68,04 68,04
551	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	85,00	3,92 1,24	332,92 105,12
552	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	11,20	34,32 34,32	384,40 384,40
553	TsD17A	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv	m3	4,60	62,74 61,84	288,60 284,46
554	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	12,30	27,09 0,00	333,21 0,00
555	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de fortan la pereti cu prepararea	m3	1,05	902,95 214,22	948,10 224,93

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m				
556	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,20	95,85 95,85	306,73 306,73
557	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,50	421,03 30,61	1 052,57 76,53
558	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	7,50	1 131,85 282,92	8 488,85 2 121,89
559	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi	kg	28,00	21,24 1,08	594,72 30,30
560	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. d=10 mm	kg	452,70	18,75 1,64	8 490,05 741,86
561	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	13,66	178,09 52,56	2 432,71 718,02
562	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	6,60	68,74 49,47	453,67 326,51
563	CH06D	Mina curenta din INOX montata pe suport de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, curba	m	18,00	1 229,45 37,10	22 130,14 667,87
564	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	39,20	254,16 89,67	9 962,94 3 514,99

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m2				
565	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	142,10	35,54 6,49	5 049,69 922,69
566	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	8,00	7,05 6,18	56,43 49,47
567	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior-OSB 12 mm	m2	9,60	252,61 77,30	2 425,03 742,08
568	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Placi profnastil gr. 0.45mm	m2	11,00	193,80 35,56	2 131,78 391,14
569	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	5,00	220,75 9,28	1 103,76 46,38
570	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,60	197,00 10,82	512,21 28,14
		<i>Total</i>	lei			74 086,07
		Total Reparatia scarilor (intrarea opusa) Inclusiv salariu				74 086,07 18 263,30
		1.12.5. Copertine in fata scolii				
571	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,80	95,85 95,85	76,68 76,68
572	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu	m3	1,10	1 131,85 282,92	1 245,04 311,21

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv				
573	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	16,30	68,74 49,47	1 120,44 806,39
574	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	603,70	35,54 6,49	21 453,11 3 919,94
575	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	12,00	7,05 6,18	84,65 74,21
576	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). Placi profnastil gr. 0.45mm	m2	19,20	193,80 35,56	3 720,93 682,72
		<i>Total</i>	lei			27 700,85
		Total Copertine in fata scolii Inclusiv salariu				27 700,85 5 871,15
		1.12.6. Gard				
577	TsH78A	Curatirea gardurilor vii din arbusti esente: foioase moi	100 m	1,50	103,58 103,58	155,37 155,37
578	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	15,00	88,12 88,12	1 321,83 1 321,83
579	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	2 862,30	3,92 1,24	11 211,06 3 540,10
580	TrI1AF08A 1	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1	t	2,86	43,29 43,29	123,80 123,80
581	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	12,00	143,15 105,75	1 717,83 1 268,95

1	2	3	4	5	6	7
582	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,66	1 526,39 0,00	1 007,42 0,00
583	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	85,70	27,09 0,00	2 321,61 0,00
584	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,64	1 526,41 0,00	976,90 0,00
585	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	135,00	70,47 37,10	9 514,10 5 009,04
586	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere d=6mm	kg	250,00	20,21 2,07	5 053,04 517,91
587	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	532,80	19,78 1,64	10 538,38 873,13
588	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	60,00	1 067,70 238,08	64 061,92 14 285,04
589	CL02D1	Stilpi din otel gata confectionati din teava profilata 50*50	t	1,28	29 686,23 519,45	37 998,38 664,89
590	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	2 637,80	32,76 2,47	86 425,69 6 524,86
591	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	3,92	272,74 125,84	1 069,15 493,31

1	2	3	4	5	6	7
592	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	3,92	551,57 192,32	2 162,14 753,90
		Total	lei			235 658,62
		Total Gard Inclusiv salariu				235 658,62 35 532,13
		Total	lei			847 057,58
		Total Lucrari exterioare Inclusiv salariu				847 057,58 213 973,65
		1.13. Blocuri sanitare et. 1-3				
		1.13.1. Tavane				
593	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	112,31	8,88 8,35	997,13 937,61
594	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	112,31	4,52 0,93	508,16 104,18
595	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	112,31	59,94 47,31	6 731,38 5 313,12
596	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	112,31	14,54 6,18	1 633,01 694,53
597	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	112,31	4,52 0,93	508,16 104,18
598	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,31	21,58 17,01	2 423,33 1 909,94
599	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,31	2,90 0,93	325,88 104,18
600	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	112,31	27,99 17,01	3 143,28 1 909,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 270,33
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 270,33 11 077,68
		1.13.2. Pereti+glafuri				
601	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	266,55	8,88 8,35	2 366,54 2 225,27
602	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	266,55	4,52 0,93	1 206,03 247,25
603	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	266,55	50,26 37,72	13 397,61 10 054,91
604	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	266,55	14,54 6,18	3 875,70 1 648,35
605	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonocontact	m2	266,55	4,52 0,93	1 206,03 247,25
606	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	266,55	21,58 17,01	5 751,39 4 532,95
607	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	266,55	2,90 0,93	773,42 247,25
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	266,55	27,99 17,01	7 460,06 4 532,95
		<i>Total</i>	lei			36 036,78
		Total Pereti+glafuri Inclusiv salariu				36 036,78 23 736,18
		<i>Total</i>	lei			52 307,11
		Total Blocuri sanitare et. 1-3 Inclusiv salariu				52 307,11 34 813,86
		1.14. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
609	TrB05A2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	323,00	110,69 110,69	35 754,03 35 754,03
610	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	323,00	23,19 23,19	7 490,37 7 490,37
611	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	323,00	27,09 0,00	8 750,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			51 994,47
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				51 994,47 43 244,40
		<i>Total</i>	lei			5 731 542,70
		Total Lucrari de reparatie capitala Inclusiv salariu				5 731 542,70 2 221 220,73

		Total	lei	5 731 542,70
		Asigurari sociale si medicale	24 %	533 092,98
		Transportarea materialelor	3 %	103 644,88
		Cheltuieli de regie	5 %	318 414,03
		Total		6 686 694,59
		Venit	2 %	133 733,89
		Total		6 820 428,48
		Tva	20 %	1 364 085,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 184 514,19 2 221 220,73

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)