

Lucrari de reparatie periodica a drumurilor locale, comunale si strazi din raionul Strasen

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № **Lucrari de reparatie, raionul Strasen**

Valoarea de deviz 87 131 983,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 19.06.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. s. Tiganesti 1.1. L 408 Codreanca - Onesti, km 1.80 - 4.27, L-247 m (s. Onesti)				
1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	1,40	495,00 0,00	693,00 0,00
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	4,94	261,44 0,00	1 291,50 0,00
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	5,00	526,68 99,18	2 633,38 495,88

1	2	3	4	5	6	7
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	64,20	59,37 0,00	3 811,50 0,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	64,20	3 874,13 321,75	248 719,11 20 656,12
		<i>Total</i>	Lei			257 148,49
		Total L 408 Codreanca - Onesti, km 1.80 - 4.27, L-247 m (s. Onesti) Inclusiv salariu				257 148,49 21 152,00
		1.2. L 408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, km 0.00 - 2.60, L - 260 m (s. Tiganesti)				
6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	99,00	59,41 0,00	5 881,50 0,00
7	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	91,20	3 874,17 321,75	353 324,76 29 343,17
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=20 см механизированным способом)	100m2	7,80	8 589,32 284,83	66 996,67 2 221,64
9	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134, K - 5	100m2	7,80	2 842,15 94,99	22 168,76 740,93
10	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода:	1 km	5,20	261,35 0,00	1 359,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автогрейдером)				
11	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт II категории)	100 m	10,00	526,67 99,17	5 266,75 991,75
		<i>Total</i>	Lei			454 997,44
		Total L 408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, km 0.00 - 2.60, L - 260 m (s. Tiganesti) Inclusiv salariu				454 997,44 33 297,49
		<i>Total</i>	Lei			712 145,93
		Total s. Tiganesti Inclusiv salariu				712 145,93 54 449,49
		2. s. Tiganesti 2.1. L 408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, L - 1035 m. 2.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,25	1 242,00 0,00	310,50 0,00
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,25	1 259,60 0,00	314,90 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,25	960,40	240,10

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	m3		0,00	0,00
15	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	37,50	12,10 0,00	453,60 0,00
16	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	62,10	118,77 0,00	7 375,50 0,00
17	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înclinare, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1 117,80	586,10 34,60	655 144,22 38 671,41
18	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,73	10 409,01 0,00	38 825,60 0,00
19	DB19G	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 210,00	179,11 3,46	1 112 253,52 21 484,12

1	2	3	4	5	6	7
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,86	10 436,99 0,00	19 412,80 0,00
21	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 210,00	132,29 2,88	821 548,43 17 903,43
22	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	5,00	331,71 72,08	1 658,53 360,38
		<i>Total</i>	Lei			2 657 537,70
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 657 537,70 78 419,34
		2.1.2. Acostamente				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	4,10	1 101,90 0,00	4 517,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	717,50	12,06 0,00	8 656,20 0,00
25	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,73	1 403,38 0,00	5 234,60 0,00
26	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	20,70	85,00 0,00	1 759,50 0,00
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 070,00	43,91 1,83	90 896,46 3 783,65
		<i>Total</i>	Lei			111 064,56
		Total Acostamente Inclusiv salariu				111 064,56 3 783,65
		<i>Total</i>	Lei			2 768 602,26
		Total L 408.1 Drum de acces spre s. Tiganesti, L - 1035 m. Inclusiv salariu				2 768 602,26 82 202,99
		<i>Total</i>	Lei			2 768 602,26
		Total s. Tiganesti Inclusiv salariu				2 768 602,26 82 202,99

1	2	3	4	5	6	7
		3. or. Bucovat 3.1. str. Maria-Magdalena, L - 126 m. 3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
28	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	3,78	8,81 0,00	33,30 0,00
29	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,11	78,64 78,64	8,65 8,65
30	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,11	0,00 0,00	0,00 0,00
31	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	37,80	251,29 33,62	9 498,72 1 270,83
32	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,78	11,67 0,00	44,10 0,00
33	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,02	264,00 29,00	5,28 0,58
34	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	340,20	6,63 2,88	2 256,55 980,80
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,11	10 103,64 0,00	1 111,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
36	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	36,82	1 406,03 12,11	51 770,16 445,71
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	378,00	132,27 2,88	49 998,57 1 089,77
		<i>Total</i>	Lei			114 726,73
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				114 726,73 3 796,34
		3.1.2. Acostamente				
38	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	126,00	43,93 1,83	5 534,85 230,06
		<i>Total</i>	Lei			5 534,85
		Total Acostamente Inklusiv salariu				5 534,85 230,06
		<i>Total</i>	Lei			120 261,58
		Total str. Maria-Magdalena, L - 126 m. Inklusiv salariu				120 261,58 4 026,40
		3.2. str. Mihai Eminescu, L - 240 m				
		3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
39	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка	100 m3	0,04	1 237,50 0,00	49,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
40	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,04	1 292,50 0,00	51,70 0,00
41	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,04	980,00 0,00	39,20 0,00
42	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,07 0,00	72,45 0,00
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,60	118,59 0,00	1 138,50 0,00
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	172,80	586,09 34,60	101 277,07 5 978,19

1	2	3	4	5	6	7
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,58	10 456,21 0,00	6 064,60 0,00
46	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	960,00	179,10 3,46	171 936,22 3 321,22
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,29	10 462,76 0,00	3 034,20 0,00
48	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	960,00	132,29 2,88	127 002,08 2 767,68
		<i>Total</i>	Lei			410 665,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				410 665,52 12 067,09
		3.2.2. Acostamente				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,48	1 102,50 0,00	529,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
50	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	84,00	<u>12,07</u> 0,00	<u>1 014,30</u> 0,00
51	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,43	<u>1 395,58</u> 0,00	<u>600,10</u> 0,00
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,40	<u>84,38</u> 0,00	<u>202,50</u> 0,00
53	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	240,00	<u>43,91</u> 1,83	<u>10 537,43</u> 438,79
		<i>Total</i>	Lei			12 883,53
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 883,53 438,79
		<i>Total</i>	Lei			423 549,05
		Total str. Mihai Eminescu, L - 240 m Inclusiv salariu				423 549,05 12 505,88
		3.3. str. Ion Creanga, L - 261 m 3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
54	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,04	<u>1 237,50</u>	<u>49,50</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)			0,00	0,00
55	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,04	1 292,50 0,00	51,70 0,00
56	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,04	980,00 0,00	39,20 0,00
57	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,07 0,00	72,45 0,00
58	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,44	118,97 0,00	1 242,00 0,00
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической	m3	187,92	586,09 34,60	110 137,15 6 501,16

1	2	3	4	5	6	7
		укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,63	10 432,06 0,00	6 572,20 0,00
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 044,00	179,11 3,46	186 986,32 3 611,82
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,31	10 432,90 0,00	3 234,20 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 044,00	132,29 2,88	138 107,50 3 009,85
		<i>Total</i>	Lei			446 492,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				446 492,22 13 122,83
		3.3.2. Acostamente				
64	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,52	1 102,50 0,00	573,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
65	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	91,00	12,08 0,00	1 099,35 0,00
66	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,47	1 405,32 0,00	660,50 0,00
67	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,61	84,48 0,00	220,50 0,00
68	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	261,00	43,92 1,83	11 462,99 476,85
		<i>Total</i>	Lei			14 016,64
		Total Acostamente Inclusiv salariu				14 016,64 476,85
		<i>Total</i>	Lei			460 508,86
		Total str. Ion Creanga, L - 261 m Inclusiv salariu				460 508,86 13 599,68
		3.4. str. 31 August, L - 104 m				
		3.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
69	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
70	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
71	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
72	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	4,16	118,99 0,00	495,00 0,00
74	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой	m3	74,88	586,06 34,60	43 884,50 2 590,66

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
75	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,25	10 506,40 0,00	2 626,60 0,00
76	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	416,00	179,13 3,46	74 518,49 1 439,19
77	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,12	10 126,67 0,00	1 215,20 0,00
78	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	416,00	132,28 2,88	55 027,28 1 199,33
		<i>Total</i>	Lei			177 871,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				177 871,82 5 229,18
		3.4.2. Acostamente				
79	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,21	1 096,67 0,00	230,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
80	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,75	<u>12,09</u> 0,00	<u>444,15</u> 0,00
81	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,19	<u>1 407,89</u> 0,00	<u>267,50</u> 0,00
82	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,04	<u>86,54</u> 0,00	<u>90,00</u> 0,00
83	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	104,00	<u>43,92</u> 1,83	<u>4 567,66</u> 190,28
		<i>Total</i>	Lei			5 599,61
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 599,61 190,28
		<i>Total</i>	Lei			183 471,43
		Total str. 31 August, L - 104 m Inclusiv salariu				183 471,43 5 419,46
		3.5. acces la str. Ion Creanga, L - 104 m				

1	2	3	4	5	6	7
		3.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
84	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
85	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
86	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
87	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
88	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	4,16	118,99 0,00	495,00 0,00
89	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru	m3	74,88	586,06	43 884,50

1	2	3	4	5	6	7
		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)			34,60	2 590,66
90	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,25	$\frac{10\,506,40}{0,00}$	$\frac{2\,626,60}{0,00}$
91	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	416,00	$\frac{179,13}{3,46}$	$\frac{74\,518,49}{1\,439,19}$
92	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,12	$\frac{10\,126,67}{0,00}$	$\frac{1\,215,20}{0,00}$
93	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	416,00	$\frac{132,28}{2,88}$	$\frac{55\,027,28}{1\,199,33}$
		<i>Total</i>	Lei			177 871,82
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				177 871,82 5 229,18
		3.5.2. Acostamente				
94	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,21	$\frac{1\,096,67}{0,00}$	$\frac{230,30}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
95	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,75	12,09 0,00	444,15 0,00
96	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	0,19	1 407,89 0,00	267,50 0,00
97	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,04	86,54 0,00	90,00 0,00
98	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	104,00	43,92 1,83	4 567,66 190,28
		<i>Total</i>	Lei			5 599,61
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 599,61 190,28
		<i>Total</i>	Lei			183 471,43
		Total acces la str. Ion Creanga, L - 104 m				183 471,43 5 419,46

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 371 262,35
		Total or. Bucovat Inclusiv salariu				1 371 262,35 40 970,88
		4. s. Capriana 4.1. str. Mihai Eminescu, L - 839 m. 4.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
99	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,13	$\frac{1\,246,15}{0,00}$	$\frac{162,00}{0,00}$
100	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,13	$\frac{1\,265,38}{0,00}$	$\frac{164,50}{0,00}$
101	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,13	$\frac{942,31}{0,00}$	$\frac{122,50}{0,00}$
102	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,50	$\frac{12,12}{0,00}$	$\frac{236,25}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
103	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	33,56	118,80 0,00	3 987,00 0,00
104	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	604,08	586,10 34,60	354 049,22 20 898,87
105	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,01	10 411,94 0,00	20 928,00 0,00
106	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 356,00	179,11 3,46	601 082,72 11 610,42
107	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,01	10 409,90 0,00	10 514,00 0,00
108	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 356,00	132,30 2,88	443 994,90 9 675,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 435 241,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 435 241,09 42 184,64
		4.1.2. Acostamente				
109	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,66	1 101,02 0,00	1 827,70 0,00
110	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	290,50	12,07 0,00	3 505,95 0,00
111	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,51	1 402,65 0,00	2 118,00 0,00
112	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	8,39	85,28 0,00	715,50 0,00
113	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем	m2	839,00	43,91 1,83	36 837,75 1 533,76

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			45 004,90
		Total Acostamente Inclusiv salariu				45 004,90 1 533,76
		<i>Total</i>	Lei			1 480 245,99
		Total str. Mihai Eminescu, L - 839 m. Inclusiv salariu				1 480 245,99 43 718,40
		<i>Total</i>	Lei			1 480 245,99
		Total s. Capriana Inclusiv salariu				1 480 245,99 43 718,40
		5. s. Dolna 5.1. str. A. Puskin, L - 905 m. 5.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
114	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	45,25	9,24 0,00	418,10 0,00
115	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,36	78,43 78,43	106,67 106,67
116	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,36	11,58 0,00	15,75 0,00
117	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	452,50	251,84 33,62	113 959,28 15 211,28
118	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	45,25	12,04 0,00	544,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
119	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,23	203,96 20,04	46,91 4,61
120	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 072,50	6,63 2,88	27 012,23 11 740,73
121	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,36	10 408,68 0,00	14 155,80 0,00
122	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	440,74	1 405,95 12,11	619 658,36 5 337,01
123	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 525,00	132,30 2,88	598 635,58 13 045,58
		<i>Total</i>	Lei			1 374 553,63
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				1 374 553,63 45 445,88
		5.1.2. Acostamente				
124	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	905,00	43,92 1,83	39 744,46 1 654,27
		<i>Total</i>	Lei			39 744,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				39 744,46 1 654,27
		<i>Total</i>	Lei			1 414 298,09
		Total str. A. Puskin, L - 905 m. Inclusiv salariu				1 414 298,09 47 100,15
		<i>Total</i>	Lei			1 414 298,09
		Total s. Dolna Inclusiv salariu				1 414 298,09 47 100,15
		6. s. Micleuseni				
		6.1. str. Stefan cel Mare, L - 624 m.				
		6.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
125	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,10	1 260,00 0,00	126,00 0,00
126	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,10	1 269,00 0,00	126,90 0,00
127	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,10	980,00 0,00	98,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
128	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,00	11,97 0,00	179,55 0,00
129	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	24,96	118,81 0,00	2 965,50 0,00
130	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	449,28	586,09 34,60	263 320,15 15 543,41
131	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,50	10 380,67 0,00	15 571,00 0,00
132	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 496,00	179,11 3,46	447 057,16 8 635,16
133	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,75	10 378,13 0,00	7 783,60 0,00
134	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 496,00	132,30 2,88	330 209,57 7 195,97

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			1 067 437,43
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 067 437,43 31 374,54
		6.1.2. Acostamente				
135	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,24	1 102,50 0,00	1 367,10 0,00
136	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 5 km	t	217,00	12,06 0,00	2 617,65 0,00
137	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,12	1 405,00 0,00	1 573,60 0,00
138	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и	100m2	6,24	85,10 0,00	531,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
139	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	624,00	43,91 1,83	27 398,61 1 140,51
		<i>Total</i>	Lei			33 487,96
		Total Acostamente Inclusiv salariu				33 487,96 1 140,51
		<i>Total</i>	Lei			1 100 925,39
		Total str. Stefan cel Mare, L - 624 m. Inclusiv salariu				1 100 925,39 32 515,05
		6.2. acces la pod, L - 125 m.				
		6.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
140	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
141	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
142	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
143	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
144	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	5,00	118,80 0,00	594,00 0,00
145	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	5,00	8 588,82 284,84	42 944,08 1 424,20
		<i>Total</i>	Lei			43 642,83
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Includiv salariu				43 642,83 1 424,20
		6.2.2. Acostamente				
146	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,21	1 096,67 0,00	230,30 0,00
147	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,75	12,09 0,00	444,15 0,00
148	DI96	Compactarea rambleului in	100	0,19	1 407,89	267,50

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	m3		0,00	0,00
149	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,25	86,40 0,00	108,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 049,95
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 049,95
		<i>Total</i>	Lei			44 692,78
		Total acces la pod, L - 125 m. Inclusiv salariu				44 692,78 1 424,20
		<i>Total</i>	Lei			1 145 618,17
		Total s. Micleuseni Inclusiv salariu				1 145 618,17 33 939,25
		7. s. Micleuseni				
150	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	2,18	1 624,54 0,00	3 541,50 0,00
151	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см)	100m2	12,15	8 588,89 284,84	104 355,03 3 460,75

1	2	3	4	5	6	7
		механизированным способом)				
152	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134, K - 3	100m2	12,15	1 705,18 57,00	20 717,99 692,50
153	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,02	10 190,00 0,00	203,80 0,00
154	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	32,00	150,53 3,46	4 816,81 110,71
155	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,01	10 000,00 0,00	100,00 0,00
156	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	32,00	132,28 2,88	4 233,06 92,26
157	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,80	85,00 0,00	918,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			138 886,19
		Total s. Micleuseni Inclusiv salariu				138 886,19 4 356,22
		8. s. Lozova 8.1. str. Cheorghe Posadov, L - 589 m. 8.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
158	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,09	1 250,00 0,00	112,50 0,00
159	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,09	1 253,33 0,00	112,80 0,00
160	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,09	980,00 0,00	88,20 0,00
161	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,50	12,13 0,00	163,80 0,00
162	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление	100m2	23,56	118,80 0,00	2 799,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
163	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	23,56	8 588,89 284,85	202 354,36 6 711,05
		<i>Total</i>	Lei			205 630,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				205 630,66 6 711,05
		8.1.2. Acostamente				
164	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,97	1 101,24 0,00	1 068,20 0,00
165	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	169,75	12,06 0,00	2 047,50 0,00
166	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,88	1 403,98 0,00	1 235,50 0,00
167	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до	100m2	5,89	84,80 0,00	499,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			4 850,70
		Total Acostamente Inclusiv salariu				4 850,70
		<i>Total</i>	Lei			210 481,36
		Total str. Cheorghe Posadov, L - 589 m. Inclusiv salariu				210 481,36 6 711,05
		8.2. str. Ion Creanga spre str. Mihai Eminescu, L - 234 m. 8.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
168	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,04	1 237,50 0,00	49,50 0,00
169	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,04	1 292,50 0,00	51,70 0,00
170	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,04	980,00 0,00	39,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
171	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	$\frac{12,07}{0,00}$	$\frac{72,45}{0,00}$
172	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,36	$\frac{118,75}{0,00}$	$\frac{1\ 111,50}{0,00}$
173	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	168,48	$\frac{586,13}{34,60}$	$\frac{98\ 750,50}{5\ 828,85}$
174	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,56	$\frac{10\ 472,50}{0,00}$	$\frac{5\ 864,60}{0,00}$
175	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	936,00	$\frac{179,10}{3,46}$	$\frac{167\ 641,69}{3\ 238,19}$
176	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,28	$\frac{10\ 465,71}{0,00}$	$\frac{2\ 930,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
177	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	936,00	132,30 2,88	123 829,89 2 698,49
		<i>Total</i>	Lei			400 341,43
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				400 341,43 11 765,53
		8.2.2. Acostamente				
178	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,46	1 107,83 0,00	509,60 0,00
179	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	80,50	12,05 0,00	970,20 0,00
180	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,42	1 404,52 0,00	589,90 0,00
181	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2	2,34	84,62 0,00	198,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
182	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	234,00	43,91 1,83	10 275,28 427,84
		<i>Total</i>	Lei			12 542,98
		Total Acostamente Inclusiv salariu				12 542,98 427,84
		<i>Total</i>	Lei			412 884,41
		Total str. Ion Creanga spre str. Mihai Eminescu, L - 234 m. Inclusiv salariu				412 884,41 12 193,37
		8.3. str. Mihai Eminescu spre str. Dumbrovita, L - 154 m. 8.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
183	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
184	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
185	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
186	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	$\frac{11,55}{0,00}$	$\frac{34,65}{0,00}$
187	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	4,62	$\frac{118,83}{0,00}$	$\frac{549,00}{0,00}$
188	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	83,16	$\frac{586,11}{34,60}$	$\frac{48\,741,18}{2\,877,23}$
189	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,28	$\frac{10\,465,71}{0,00}$	$\frac{2\,930,40}{0,00}$
190	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	462,00	$\frac{179,10}{3,46}$	$\frac{82\,745,24}{1\,598,34}$
191	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	0,14	$\frac{10\,108,57}{0,00}$	$\frac{1\,415,20}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
192	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	462,00	132,29 2,88	61 119,30 1 331,95
		<i>Total</i>	Lei			197 605,07
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				197 605,07 5 807,52
		8.3.2. Acostamente				
193	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,30	1 094,33 0,00	328,30 0,00
194	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	52,50	12,06 0,00	633,15 0,00
195	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,28	1 403,57 0,00	393,00 0,00
196	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	1,54	84,74 0,00	130,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
197	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	154,00	43,89 1,83	6 759,77 281,38
		<i>Total</i>	Lei			8 244,72
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 244,72 281,38
		<i>Total</i>	Lei			205 849,79
		Total str. Mihai Eminescu spre str. Dumbrovita, L - 154 m. Inclusiv salariu				205 849,79 6 088,90
		8.4. str. Ion Creanga la deal, L - 441 m. 8.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
198	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,09	1 250,00 0,00	112,50 0,00
199	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,09	1 253,33 0,00	112,80 0,00
200	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,09	980,00	88,20

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	m3		0,00	0,00
201	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	13,50	12,13 0,00	163,80 0,00
202	DH02B	Scarificarea ușoară a împietririi până la 10 cm adâncime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	22,05	118,78 0,00	2 619,00 0,00
203	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înclinare, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	369,90	586,10 34,60	216 799,78 12 797,06
204	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,32	10 418,18 0,00	13 752,00 0,00
205	DB19G	Imbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 205,00	179,10 3,46	394 925,02 7 628,42

1	2	3	4	5	6	7
206	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,66	10 418,18 0,00	6 876,00 0,00
207	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 205,00	132,30 2,88	291 715,47 6 357,02
		<i>Total</i>	Lei			927 164,57
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				927 164,57 26 782,50
		8.4.2. Acostamente				
208	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,75	1 103,20 0,00	1 930,60 0,00
209	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	306,25	12,07 0,00	3 694,95 0,00
210	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,59	1 405,09 0,00	2 234,10 0,00
211	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	8,82	85,20	751,50

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
212	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	882,00	43,91 1,83	38 732,54 1 612,17
		<i>Total</i>	Lei			47 343,69
		Total Acostamente Inclusiv salariu				47 343,69 1 612,17
		<i>Total</i>	Lei			974 508,26
		Total str. Ion Creanga la deal, L - 441 m. Inclusiv salariu				974 508,26 28 394,67
		<i>Total</i>	Lei			1 803 723,82
		Total s. Lozova Inclusiv salariu				1 803 723,82 53 387,99
		9. s. Vorniceni				
		9.1. str. Ion Inculet, L - 130 m.				
		9.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
213	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	7,80	9,49 0,00	74,00 0,00
214	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,23	77,70 77,70	17,87 17,87
215	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	0,23	13,70 0,00	3,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
216	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	78,00	252,26 33,61	19 675,96 2 621,80
217	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,80	12,12 0,00	94,50 0,00
218	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,04	249,50 14,50	9,98 0,58
219	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	702,00	6,63 2,88	4 656,37 2 023,87
220	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,23	10 550,43 0,00	2 426,60 0,00
221	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	75,97	1 405,93 12,11	106 808,63 919,68
222	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	780,00	132,28 2,88	103 182,19 2 248,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			236 949,25
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				236 949,25 7 832,54
		<i>Total</i>	Lei			236 949,25
		Total str. Ion Inculet, L - 130 m. Inclusiv salariu				236 949,25 7 832,54
		9.2. str. Ion Inculet, L - 160 m				
		9.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
223	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	7,20	9,25 0,00	66,60 0,00
224	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,22	78,64 78,64	17,30 17,30
225	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,22	14,32 0,00	3,15 0,00
226	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	72,00	251,46 33,62	18 105,28 2 420,57
227	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,20	12,25 0,00	88,20 0,00
228	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,04	249,50 14,50	9,98 0,58
229	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии)	m2	648,00	6,63 2,88	4 298,18 1 868,18

1	2	3	4	5	6	7
		ручным компрессором)				
230	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,22	10 575,45 0,00	2 326,60 0,00
231	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	70,13	1 405,97 12,11	98 600,78 849,33
232	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	720,00	132,31 2,88	95 261,81 2 075,76
		<i>Total</i>	Lei			218 777,88
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				218 777,88 7 231,72
		<i>Total</i>	Lei			218 777,88
		Total str. Ion Inculet, L - 160 m Inclusiv salariu				218 777,88 7 231,72
		9.3. str. 31 August, L - 626 m 9.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
233	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	28,17	9,19 0,00	259,00 0,00
234	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,85	78,69 78,69	66,89 66,89
235	TsI51A5	Transportarea noroiului cu	t	0,85	11,12	9,45

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
236	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	281,70	251,93 33,62	70 967,34 9 469,50
237	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,17	12,08 0,00	340,20 0,00
238	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,14	222,00 20,57	31,08 2,88
239	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 535,30	6,63 2,88	16 817,31 7 309,56
240	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,85	10 469,18 0,00	8 898,80 0,00
241	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	274,38	1 405,90 12,11	385 752,07 3 322,37
242	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 817,00	132,29 2,88	372 671,51 8 121,41

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			855 813,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				855 813,65 28 292,61
		9.3.2. Demontarea si montarea bordurei.				
243	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	200,00	18,45 18,45	3 690,24 3 690,24
244	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	0,18	2 128,61 0,00	383,15 0,00
245	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat K-0.8)	100 м3	18,00	1 850,81 0,00	33 314,65 0,00
246	TsI51A1	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,60	7,88 0,00	311,85 0,00
247	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	477,66 57,08	2 865,96 342,50
248	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	200,00	215,26 38,63	43 051,11 7 726,44
		<i>Total</i>	Lei			83 616,96
		Total Demontarea si montarea bordurei.				83 616,96 11 759,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		9.3.3. Acostamente.				
249	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	626,00	43,92 1,83	27 491,72 1 143,97
		<i>Total</i>	Lei			27 491,72
		Total Acostamente. Inclusiv salariu				27 491,72 1 143,97
		<i>Total</i>	Lei			966 922,33
		Total str. 31 August, L - 626 m Inclusiv salariu				966 922,33 41 195,76
		<i>Total</i>	Lei			1 422 649,46
		Total s. Vorniceni Inclusiv salariu				1 422 649,46 56 260,02
		10. com. Galesti, s. Galesti 10.1. drum de acces spre s. Galesti, L - 831 m. 10.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
250	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,20	1 260,00 0,00	252,00 0,00
251	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,20	1 245,50 0,00	249,10 0,00
252	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,20	955,50 0,00	191,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
253	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	30,00	12,07 0,00	362,25 0,00
254	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	49,86	118,77 0,00	5 922,00 0,00
255	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	897,48	586,10 34,60	526 012,36 31 049,33
256	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,99	10 415,38 0,00	31 142,00 0,00
257	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 986,00	179,11 3,46	893 031,07 17 249,57

1	2	3	4	5	6	7
258	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,50	10 380,67 0,00	15 571,00 0,00
259	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 986,00	132,30 2,88	659 636,34 14 374,64
		<i>Total</i>	Lei			2 132 369,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 132 369,22 62 673,54
		10.1.2. Acostamente				
260	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	3,29	1 102,13 0,00	3 626,00 0,00
261	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	575,75	12,06 0,00	6 945,75 0,00
262	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,99	1 401,51 0,00	4 190,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
263	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,62	85,02 0,00	1 413,00 0,00
264	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 662,00	43,91 1,83	72 976,42 3 038,11
		<i>Total</i>	Lei			89 151,67
		Total Acostamente Inclusiv salariu				89 151,67 3 038,11
		<i>Total</i>	Lei			2 221 520,89
		Total drum de acces spre s. Galesti, L - 831 m. Inclusiv salariu				2 221 520,89 65 711,65
		<i>Total</i>	Lei			2 221 520,89
		Total com. Galesti, s. Galesti Inclusiv salariu				2 221 520,89 65 711,65
		11. s. Tataresti 11.1. str. Dacia, L - 387 m. 11.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
265	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	22,25	9,31 0,00	207,20 0,00
266	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,67	78,31 78,31	52,47 52,47

1	2	3	4	5	6	7
267	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,67	$\frac{14,10}{0,00}$	$\frac{9,45}{0,00}$
268	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	222,53	$\frac{251,70}{33,61}$	$\frac{56\,011,74}{7\,480,23}$
269	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,25	$\frac{12,03}{0,00}$	$\frac{267,75}{0,00}$
270	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,11	$\frac{191,91}{21,00}$	$\frac{21,11}{2,31}$
271	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 002,72	$\frac{6,63}{2,88}$	$\frac{13\,284,57}{5\,774,07}$
272	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,67	$\frac{10\,411,94}{0,00}$	$\frac{6\,976,00}{0,00}$
273	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	216,74	$\frac{1\,405,97}{12,11}$	$\frac{304\,730,63}{2\,624,68}$
274	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 225,00	$\frac{132,29}{2,88}$	$\frac{294\,354,78}{6\,414,68}$

1	2	3	4	5	6	7
275	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	10,00	332,62 72,08	3 326,25 720,75
		<i>Total</i>	Lei			679 241,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				679 241,95 23 069,19
		11.1.2. Demontarea si montarea bordurei.				
276	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	200,00	18,45 18,45	3 690,24 3 690,24
277	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,18	2 128,61 0,00	383,15 0,00
278	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности)	100 m3	18,00	2 313,45 0,00	41 642,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
279	TsI51A1	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,60	7,88 0,00	311,85 0,00
280	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	477,66 57,08	2 865,96 342,50
281	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	200,00	215,26 38,63	43 051,11 7 726,44
		<i>Total</i>	Lei			91 944,41
		Total Demontarea si montarea bordurei. Inklusiv salariu				91 944,41 11 759,18
		<i>Total</i>	Lei			771 186,36
		Total str. Dacia, L - 387 m. Inklusiv salariu				771 186,36 34 828,37
		11.2. str. Independentii, L - 387 m. 11.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
282	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	22,25	9,31 0,00	207,20 0,00
283	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,67	78,31 78,31	52,47 52,47
284	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,67	14,10 0,00	9,45 0,00
285	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	222,53	251,70 33,61	56 011,74 7 480,23

1	2	3	4	5	6	7
286	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,25	12,03 0,00	267,75 0,00
287	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,11	191,91 21,00	21,11 2,31
288	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	2 002,72	6,63 2,88	13 284,57 5 774,07
289	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,67	10 411,94 0,00	6 976,00 0,00
290	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	216,74	1 405,97 12,11	304 730,63 2 624,68
291	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 225,00	132,29 2,88	294 354,78 6 414,68
292	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации,	buc	10,00	332,62 72,08	3 326,25 720,75

1	2	3	4	5	6	7
		средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)				
		<i>Total</i>	Lei			679 241,95
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				679 241,95 23 069,19
		11.2.2. Demontarea si montarea bordurei.				
293	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)	m	200,00	18,45 18,45	3 690,24 3 690,24
294	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (decaparea fundatiei din beton)	100 m3	0,18	2 128,61 0,00	383,15 0,00
295	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea materialului decapat K-0.8)	100 m3	18,00	1 850,81 0,00	33 314,65 0,00
296	TsI51A1	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	39,60	7,88 0,00	311,85 0,00
297	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,00	477,66 57,08	2 865,96 342,50
298	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	200,00	215,26 38,63	43 051,11 7 726,44
		<i>Total</i>	Lei			83 616,96
		Total Demontarea si montarea				83 616,96

1	2	3	4	5	6	7
		bordurei. Inclusiv salariu				11 759,18
		<i>Total</i>	Lei			762 858,91
		Total str. Independentii, L - 387 m. Inclusiv salariu				762 858,91 34 828,37
		11.3. str. Tineretului, L - 211 m. 11.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
299	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	12,13	9,15 0,00	111,00 0,00
300	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	0,36	78,47 78,47	28,25 28,25
301	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	0,36	8,75 0,00	3,15 0,00
302	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	121,33	251,63 33,62	30 530,59 4 078,87
303	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	12,13	11,95 0,00	144,90 0,00
304	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,06	175,83 19,17	10,55 1,15
305	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 091,92	6,63 2,88	7 243,24 3 148,24
306	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,36	10 393,89	3 741,80

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
307	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	118,17	1 405,90 12,11	166 135,47 1 431,12
308	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 213,00	132,30 2,88	160 480,33 3 497,08
		<i>Total</i>	Lei			368 429,28
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				368 429,28 12 184,71
		<i>Total</i>	Lei			368 429,28
		Total str. Tineretului, L - 211 m. Inclusiv salariu				368 429,28 12 184,71
		<i>Total</i>	Lei			1 902 474,55
		Total s. Tataresti Inclusiv salariu				1 902 474,55 81 841,45
		12. s. Panasesti 12.1. str. Alexandru cel Bun, L - 1113 m. 12.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
309	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,22	1 247,73 0,00	274,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
310	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,22	1 260,45 0,00	277,30 0,00
311	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,22	957,73 0,00	210,70 0,00
312	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	33,00	12,03 0,00	396,90 0,00
313	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	55,65	118,79 0,00	6 610,50 0,00
314	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением	m3	1 001,70	586,10 34,60	587 099,75 34 654,81

1	2	3	4	5	6	7
		без заиливания)				
315	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,34	$\frac{10\,413,17}{0,00}$	$\frac{34\,780,00}{0,00}$
316	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	5 565,00	$\frac{179,10}{3,46}$	$\frac{996\,717,07}{19\,252,67}$
317	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,67	$\frac{10\,413,17}{0,00}$	$\frac{17\,390,00}{0,00}$
318	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	5 565,00	$\frac{132,30}{2,88}$	$\frac{736\,225,50}{16\,043,90}$
		<i>Total</i>	Lei			2 379 982,22
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 379 982,22 69 951,38
		12.1.2. Acostamente				
319	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	4,41	$\frac{1\,102,22}{0,00}$	$\frac{4\,860,80}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
320	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	771,75	12,07 0,00	9 311,40 0,00
321	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	4,01	1 403,39 0,00	5 627,60 0,00
322	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	22,26	85,11 0,00	1 894,50 0,00
323	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 226,00	43,91 1,83	97 744,83 4 068,49
324	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (Устройство кюветов механизированным способом в грунтах II группы)	100 m3	5,21	6 962,96 2 191,08	36 277,03 11 415,53
		Total	Lei			155 716,16
		Total Acostamente Inclusiv salariu				155 716,16 15 484,02
		Total	Lei			2 535 698,38
		Total str. Alexandru cel Bun, L - 1113 m.				2 535 698,38 85 435,40

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			2 535 698,38
		Total s. Panasesti Inclusiv salariu				2 535 698,38 85 435,40
		13. com. Codreanca, s. Codreanca. 13.1. M5 - acces la scoala, gradinita, L - 940 m. 13.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
325	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,17	$\frac{1\,244,12}{0,00}$	$\frac{211,50}{0,00}$
326	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,17	$\frac{1\,244,12}{0,00}$	$\frac{211,50}{0,00}$
327	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,17	$\frac{951,18}{0,00}$	$\frac{161,70}{0,00}$
328	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,50	$\frac{12,11}{0,00}$	$\frac{308,70}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
329	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	42,30	118,83 0,00	5 026,50 0,00
330	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	761,40	586,10 34,60	446 256,58 26 341,39
331	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,54	10 428,66 0,00	26 488,80 0,00
332	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 230,00	179,11 3,46	757 625,51 14 634,11
333	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,27	10 428,66 0,00	13 244,40 0,00
334	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 230,00	132,30 2,88	559 611,04 12 195,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 809 146,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 809 146,23 53 170,59
		13.1.2. Acostamente				
335	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,86	1 103,82 0,00	2 053,10 0,00
336	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	325,50	12,07 0,00	3 928,05 0,00
337	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,69	1 402,25 0,00	2 369,80 0,00
338	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,40	85,21 0,00	801,00 0,00
339	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем	m2	940,00	43,91 1,83	41 274,00 1 718,27

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 10 см)				
		<i>Total</i>	Lei			50 425,95
		Total Acostamente Inclusiv salariu				50 425,95 1 718,27
		<i>Total</i>	Lei			1 859 572,18
		Total M5 - acces la scoala, gradinita, L - 940 m. Inclusiv salariu				1 859 572,18 54 888,86
		13.2. acces la primarie, L - 109 m. 13.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
340	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	<u>1 350,00</u> 0,00	<u>27,00</u> 0,00
341	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	<u>1 175,00</u> 0,00	<u>23,50</u> 0,00
342	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	<u>980,00</u> 0,00	<u>19,60</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
343	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	$\frac{11,55}{0,00}$	$\frac{34,65}{0,00}$
344	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	3,82	$\frac{118,98}{0,00}$	$\frac{454,50}{0,00}$
345	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	68,76	$\frac{586,12}{34,60}$	$\frac{40\ 301,78}{2\ 379,05}$
346	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,23	$\frac{10\ 550,43}{0,00}$	$\frac{2\ 426,60}{0,00}$
347	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	382,00	$\frac{179,11}{3,46}$	$\frac{68\ 419,77}{1\ 321,57}$
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,11	$\frac{10\ 103,64}{0,00}$	$\frac{1\ 111,40}{0,00}$
349	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем,	m2	382,00	$\frac{132,27}{2,88}$	$\frac{50\ 529,01}{1\ 101,31}$

1	2	3	4	5	6	7
		выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			163 347,81
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				163 347,81 4 801,93
		13.2.2. Acostamente				
350	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,22	<u>1 091,36</u> 0,00	<u>240,10</u> 0,00
351	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,50	<u>12,03</u> 0,00	<u>463,05</u> 0,00
352	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,20	<u>1 412,00</u> 0,00	<u>282,40</u> 0,00
353	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,09	<u>86,70</u> 0,00	<u>94,50</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
354	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	109,00	43,91 1,83	4 786,56 199,50
		<i>Total</i>	Lei			5 866,61
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 866,61 199,50
		<i>Total</i>	Lei			169 214,42
		Total acces la primarie, L - 109 m. Inclusiv salariu				169 214,42 5 001,43
		<i>Total</i>	Lei			2 028 786,60
		Total com. Codreanca, s. Codreanca. Inclusiv salariu				2 028 786,60 59 890,29
		14. com. Codreanca, s. Lupa Recea 14.1. L437 - acces spre s. Lupa Recea, L - 1035 m 14.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
355	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,25	1 242,00 0,00	310,50 0,00
356	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,25	1 259,60 0,00	314,90 0,00
357	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,25	960,40 0,00	240,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
358	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	37,50	12,10 0,00	453,60 0,00
359	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	62,10	118,77 0,00	7 375,50 0,00
360	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	1 117,80	586,10 34,60	655 144,22 38 671,41
361	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,73	10 409,01 0,00	38 825,60 0,00
362	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	6 210,00	179,11 3,46	1 112 253,52 21 484,12
363	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,86	10 436,99	19 412,80

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
364	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 210,00	132,29 2,88	821 548,43 17 903,43
		<i>Total</i>	Lei			2 655 879,17
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 655 879,17 78 058,96
		14.1.2. Acostamente				
365	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	4,10	1 101,90 0,00	4 517,80 0,00
366	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	717,50	12,06 0,00	8 656,20 0,00
367	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	3,73	1 403,38 0,00	5 234,60 0,00
368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2	20,70	85,00	1 759,50

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)			0,00	0,00
369	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	2 070,00	43,91 1,83	90 896,46 3 783,65
		<i>Total</i>	Lei			111 064,56
		Total Acostamente Inclusiv salariu				111 064,56 3 783,65
		<i>Total</i>	Lei			2 766 943,73
		Total L437 - acces spre s. Lupa Recea, L - 1035 m Inclusiv salariu				2 766 943,73 81 842,61
		<i>Total</i>	Lei			2 766 943,73
		Total com. Codreanca, s. Lupa Recea Inclusiv salariu				2 766 943,73 81 842,61
		15. s. Cojusna 15.1. str. Mihai Viteazul, L - 490 m 15.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
370	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,14	1 253,57 0,00	175,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
371	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,14	1 242,14 0,00	173,90 0,00
372	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,14	945,00 0,00	132,30 0,00
373	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	21,00	12,00 0,00	252,00 0,00
374	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	34,30	118,86 0,00	4 077,00 0,00
375	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	617,40	586,10 34,60	361 857,54 21 359,57
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	2,06	10 405,63 0,00	21 435,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
377	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	3 430,00	179,11 3,46	614 340,23 11 866,43
378	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,03	10 405,63 0,00	10 717,80 0,00
379	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 430,00	132,30 2,88	453 774,24 9 888,69
		<i>Total</i>	Lei			1 466 936,11
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 466 936,11 43 114,69
		15.1.2. Acostamente				
380	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,49	1 100,00 0,00	539,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
381	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,75	<u>12,05</u> 0,00	<u>1 033,20</u> 0,00
382	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,44	<u>1 397,73</u> 0,00	<u>615,00</u> 0,00
383	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,45	<u>84,49</u> 0,00	<u>207,00</u> 0,00
384	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	245,00	<u>43,91</u> 1,83	<u>10 757,17</u> 448,02
		<i>Total</i>	Lei			13 151,37
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 151,37 448,02
		<i>Total</i>	Lei			1 480 087,48
		Total str. Mihai Viteazul, L - 490 m Inclusiv salariu				1 480 087,48 43 562,71
		<i>Total</i>	Lei			1 480 087,48
		Total s. Cojusna Inclusiv salariu				1 480 087,48 43 562,71
		16. com. Greblesti, s. Greblesti				
		16.1. cet. Chircu Mihail - cet. Rotari Gheorghe, L - 320 m				

1	2	3	4	5	6	7
		16.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
385	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,05	1 260,00 0,00	63,00 0,00
386	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,05	1 222,00 0,00	61,10 0,00
387	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00
388	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,18 0,00	91,35 0,00
389	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,80	118,83 0,00	1 521,00 0,00
390	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	230,40	586,11	135 039,43

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)			34,60	7 970,92
391	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,77	10 373,25 0,00	7 987,40 0,00
392	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 280,00	179,10 3,46	229 253,39 4 428,29
393	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,38	10 373,16 0,00	3 941,80 0,00
394	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 280,00	132,29 2,88	169 330,19 3 690,24
		<i>Total</i>	Lei			547 337,66
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				547 337,66 16 089,45
		16.1.2. Acostamente				
395	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	0,32	1 102,50	352,80

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	m3		0,00	0,00
396	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	56,00	12,04 0,00	674,10 0,00
397	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,29	1 409,31 0,00	408,70 0,00
398	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,60	84,38 0,00	135,00 0,00
399	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	160,00	43,91 1,83	7 025,64 292,34
		<i>Total</i>	Lei			8 596,24
		Total Acostamente Inclusiv salariu				8 596,24 292,34
		<i>Total</i>	Lei			555 933,90
		Total cet. Chircu Mihail - cet.				555 933,90

1	2	3	4	5	6	7
		Rotari Gheorghe, L - 320 m Inclusiv salariu				16 381,79
		16.2. sectorul de drum, L - 730 m 16.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
400	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,12	1 237,50 0,00	148,50 0,00
401	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,12	1 253,33 0,00	150,40 0,00
402	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,12	939,17 0,00	112,70 0,00
403	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	12,07 0,00	217,35 0,00
404	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	29,20	118,82 0,00	3 469,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование)				
405	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	525,60	586,10 34,60	308 055,13 18 183,66
406	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,75	10 400,80 0,00	18 201,40 0,00
407	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 920,00	179,11 3,46	522 994,33 10 102,03
408	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,88	10 453,18 0,00	9 198,80 0,00
409	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 920,00	132,30 2,88	386 313,01 8 418,36
		Total	Lei			1 248 861,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				1 248 861,12 36 704,05

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		16.2.2. Acostamente				
410	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,45	$\frac{1\ 101,66}{0,00}$	$\frac{1\ 597,40}{0,00}$
411	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	253,75	$\frac{12,07}{0,00}$	$\frac{3\ 061,80}{0,00}$
412	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,31	$\frac{1\ 401,22}{0,00}$	$\frac{1\ 835,60}{0,00}$
413	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,30	$\frac{85,07}{0,00}$	$\frac{621,00}{0,00}$
414	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	730,00	$\frac{43,91}{1,83}$	$\frac{32\ 054,88}{1\ 334,25}$
		<i>Total</i>	Lei			39 170,68
		Total Acostamente Inclusiv salariu				39 170,68 1 334,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 288 031,80
		Total sectorul de drum, L - 730 m Inclusiv salariu				1 288 031,80 38 038,30
		<i>Total</i>	Lei			1 843 965,70
		Total com. Greblesti, s. Greblesti Inclusiv salariu				1 843 965,70 54 420,09
		17. s. Onesti 17.1. str. 31 August, L - 1119 m. 17.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
415	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	44,76	9,26 0,00	414,40 0,00
416	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	1,34	78,31 78,31	104,94 104,94
417	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,34	11,75 0,00	15,75 0,00
418	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	447,60	251,90 33,62	112 751,78 15 046,38
419	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	44,76	12,03 0,00	538,65 0,00
420	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,22	213,23 20,95	46,91 4,61
421	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	4 028,40	6,63 2,88	26 720,38 11 613,88

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)				
422	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,34	10 411,94 0,00	13 952,00 0,00
423	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	435,96	1 405,92 12,11	612 926,77 5 278,77
424	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 476,00	132,29 2,88	592 146,96 12 904,31
		<i>Total</i>	Lei			1 359 618,54
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inklusiv salariu				1 359 618,54 44 952,89
		17.1.2. Acostamente.				
425	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 119,00	43,91 1,83	49 135,76 2 045,20
		<i>Total</i>	Lei			49 135,76
		Total Acostamente. Inklusiv salariu				49 135,76 2 045,20
		<i>Total</i>	Lei			1 408 754,30
		Total str. 31 August, L - 1119 m. Inklusiv salariu				1 408 754,30 46 998,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 408 754,30
		Total s. Onesti Inclusiv salariu				1 408 754,30 46 998,09
		18. com. Radeni, s. Radeni 18.1. str. Ion Creanga, L - 1052 m 18.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
426	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,21	1 242,86 0,00	261,00 0,00
427	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,21	1 253,33 0,00	263,20 0,00
428	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,21	956,67 0,00	200,90 0,00
429	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	31,50	12,10 0,00	381,15 0,00
430	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii	100m2	52,60	118,83	6 250,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)			0,00	0,00
431	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	946,80	586,10 34,60	554 919,72 32 755,49
432	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,16	10 399,05 0,00	32 861,00 0,00
433	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	5 260,00	179,11 3,46	942 094,60 18 197,50
434	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,58	10 429,49 0,00	16 478,60 0,00
435	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	5 260,00	132,30 2,88	695 874,88 15 164,58
		Total	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 249 585,55
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 249 585,55 66 117,57
		18.1.2. Acostamente				
436	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,08	1 102,50 0,00	2 293,20 0,00
437	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	364,00	12,06 0,00	4 391,10 0,00
438	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,89	1 403,28 0,00	2 652,20 0,00
439	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	10,52	85,12 0,00	895,50 0,00
440	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 052,00	43,91 1,83	46 189,41 1 922,96

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			56 421,41
		Total Acostamente Inclusiv salariu				56 421,41 1 922,96
		<i>Total</i>	Lei			2 306 006,96
		Total str. Ion Creanga, L - 1052 m Inclusiv salariu				2 306 006,96 68 040,53
		<i>Total</i>	Lei			2 306 006,96
		Total com. Radeni, s. Radeni Inclusiv salariu				2 306 006,96 68 040,53
		19. com. Radeni, s. Draguseni				
		19.1. str. Credintii intersectie cu str. Ion Creanga, L - 260 m				
		19.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
441	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,05	$\frac{1\,260,00}{0,00}$	$\frac{63,00}{0,00}$
442	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,05	$\frac{1\,222,00}{0,00}$	$\frac{61,10}{0,00}$
443	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,05	$\frac{980,00}{0,00}$	$\frac{49,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
444	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	$\frac{12,18}{0,00}$	$\frac{91,35}{0,00}$
445	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	13,00	$\frac{118,73}{0,00}$	$\frac{1\ 543,50}{0,00}$
446	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	234,00	$\frac{586,10}{34,60}$	$\frac{137\ 148,12}{8\ 095,46}$
447	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,78	$\frac{10\ 368,46}{0,00}$	$\frac{8\ 087,40}{0,00}$
448	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 300,00	$\frac{179,11}{3,46}$	$\frac{232\ 838,58}{4\ 497,48}$
449	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,39	$\frac{10\ 373,33}{0,00}$	$\frac{4\ 045,60}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
450	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 300,00	132,30 2,88	171 984,80 3 747,90
		<i>Total</i>	Lei			555 912,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				555 912,45 16 340,84
		19.1.2. Acostamente				
451	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,51	1 104,90 0,00	563,50 0,00
452	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	89,25	12,07 0,00	1 077,30 0,00
453	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,47	1 405,32 0,00	660,50 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности	100m2	2,60	84,81 0,00	220,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
455	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	260,00	43,91 1,83	11 416,04 475,12
		<i>Total</i>	Lei			13 937,84
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 937,84 475,12
		<i>Total</i>	Lei			569 850,29
		Total str. Credintii intersectie cu str. Ion Creanga, L - 260 m Inclusiv salariu				569 850,29 16 815,96
		<i>Total</i>	Lei			569 850,29
		Total com. Radeni, s. Draguseni Inclusiv salariu				569 850,29 16 815,96
		20. com. Radeni, s. Zamciogi 20.1. str. La Hotar, L - 747 m 20.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
456	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,15	1 260,00 0,00	189,00 0,00
457	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,15	1 253,33 0,00	188,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
458	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,15	947,33 0,00	142,10 0,00
459	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	12,04 0,00	270,90 0,00
460	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	37,35	118,80 0,00	4 437,00 0,00
461	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	672,30	586,10 34,60	394 033,77 23 258,89
462	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,24	10 426,16 0,00	23 354,60 0,00
463	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	3 735,00	179,11 3,46	668 962,71 12 921,61

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
464	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,12	10 383,21 0,00	11 629,20 0,00
465	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 735,00	132,30 2,88	494 127,30 10 768,00
		<i>Total</i>	Lei			1 597 334,58
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 597 334,58 46 948,50
		20.1.2. Acostamente				
466	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,48	1 102,50 0,00	1 631,70 0,00
467	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	259,00	12,06 0,00	3 124,80 0,00
468	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы	100 m3	1,34	1 403,81 0,00	1 881,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
469	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,47	84,94 0,00	634,50 0,00
470	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	747,00	43,91 1,83	32 800,92 1 365,39
		<i>Total</i>	Lei			40 073,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				40 073,02 1 365,39
		<i>Total</i>	Lei			1 637 407,60
		Total str. La Hotar, L - 747 m Inclusiv salariu				1 637 407,60 48 313,89
		<i>Total</i>	Lei			1 637 407,60
		Total com. Radeni, s. Zamciogi Inclusiv salariu				1 637 407,60 48 313,89
		21. s. Siret 21.1. str. Dragos Voda, L - 444 m 21.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
471	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на	100 m3	0,05	1 260,00 0,00	63,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, грунт I категории)				
472	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,05	1 222,00 0,00	61,10 0,00
473	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00
474	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,18 0,00	91,35 0,00
475	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	13,32	118,92 0,00	1 584,00 0,00
476	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	239,76	586,11 34,60	140 526,30 8 294,97
477	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,80	10 364,00	8 291,20

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
478	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 332,00	179,10 3,46	238 563,39 4 608,19
479	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,40	10 364,00 0,00	4 145,60 0,00
480	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 332,00	132,30 2,88	176 217,86 3 840,16
		<i>Total</i>	Lei			569 592,80
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				569 592,80 16 743,32
		21.1.2. Acostamente				
481	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной	100 m3	0,88	1 102,50 0,00	970,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		влажножности, II категории)				
482	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	154,00	12,07 0,00	1 858,50 0,00
483	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,80	1 399,25 0,00	1 119,40 0,00
484	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,44	85,14 0,00	378,00 0,00
485	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	444,00	43,91 1,83	19 493,82 811,28
		<i>Total</i>	Lei			23 819,92
		Total Acostamente Inclusiv salariu				23 819,92 811,28
		<i>Total</i>	Lei			593 412,72
		Total str. Dragos Voda, L - 444 m Inclusiv salariu				593 412,72 17 554,60
		21.2. str. Vasile Alexandri, L - 915 m 21.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
486	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	0,11	1 268,18 0,00	139,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
487	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,11	1 239,09 0,00	136,30 0,00
488	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,11	935,45 0,00	102,90 0,00
489	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,50	12,03 0,00	198,45 0,00
490	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	27,45	118,85 0,00	3 262,50 0,00
491	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	494,10	586,10 34,60	289 591,74 17 093,88

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания)				
492	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,65	10 415,88 0,00	17 186,20 0,00
493	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 745,00	179,11 3,46	491 648,70 9 496,60
494	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,82	10 359,76 0,00	8 495,00 0,00
495	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 745,00	132,30 2,88	363 157,39 7 913,84
		<i>Total</i>	Lei			1 173 918,68
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 173 918,68
		21.2.2. Acostamente				
496	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	1,81	1 101,82 0,00	1 994,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
497	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	316,75	$\frac{12,06}{0,00}$	$\frac{3\,820,95}{0,00}$
498	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,65	$\frac{1\,402,97}{0,00}$	$\frac{2\,314,90}{0,00}$
499	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	9,15	$\frac{85,08}{0,00}$	$\frac{778,50}{0,00}$
500	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	915,00	$\frac{43,91}{1,83}$	$\frac{40\,175,71}{1\,672,72}$
		<i>Total</i>	Lei			49 084,36
		Total Acostamente Inclusiv salariu				49 084,36 1 672,72
		<i>Total</i>	Lei			1 223 003,04
		Total str. Vasile Alexandri, L - 915 m Inclusiv salariu				1 223 003,04 36 177,04
		<i>Total</i>	Lei			1 816 415,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Siret Inclusiv salariu				1 816 415,76 53 731,64
		22. s. Romanesti 22.1. str. Padurii - str. Salcimilor, L - 419 m. 22.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
501	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,07	1 221,43 0,00	85,50 0,00
502	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,07	1 275,71 0,00	89,30 0,00
503	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,07	980,00 0,00	68,60 0,00
504	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,00 0,00	126,00 0,00
505	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,76	118,68 0,00	1 989,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	301,68	586,10 34,60	176 815,23 10 437,04
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,01	10 409,90 0,00	10 514,00 0,00
508	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 676,00	179,11 3,46	300 186,69 5 798,29
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,50	10 514,00 0,00	5 257,00 0,00
510	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 676,00	132,29 2,88	221 718,16 4 831,91
		Total	Lei			716 849,48
		Total Reparatia imbracamintei				716 849,48

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				21 067,24
		22.1.2. Acostamente				
511	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,83	1 103,98 0,00	916,30 0,00
512	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	145,25	12,06 0,00	1 751,40 0,00
513	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,75	1 398,40 0,00	1 048,80 0,00
514	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,19	84,84 0,00	355,50 0,00
515	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	419,00	43,91 1,83	18 399,19 765,72
		<i>Total</i>	Lei			22 471,19

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				22 471,19 765,72
		<i>Total</i>	Lei			739 320,67
		Total str. Padurii - str. Salcimilor, L - 419 m. Inclusiv salariu				739 320,67 21 832,96
		<i>Total</i>	Lei			739 320,67
		Total s. Romanesti Inclusiv salariu				739 320,67 21 832,96
		23. s. Roscani 23.1. str. Stefan cel Mare, L - 519 m 23.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
516	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,07	1 221,43 0,00	85,50 0,00
517	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,07	1 275,71 0,00	89,30 0,00
518	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт	100 m3	0,07	980,00 0,00	68,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		естественной влажности I категории)				
519	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,00 0,00	126,00 0,00
520	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	18,17	118,88 0,00	2 160,00 0,00
521	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	327,06	586,11 34,60	191 692,95 11 315,20
522	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,09	10 390,28 0,00	11 325,40 0,00
523	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 817,00	179,10 3,46	325 433,59 6 286,09
524	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,55	10 481,09 0,00	5 764,60 0,00
525	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 817,00	132,29 2,88	240 375,51 5 238,41

1	2	3	4	5	6	7
		(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			777 121,45
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				777 121,45 22 839,70
		23.1.2. Acostamente				
526	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,03	1 103,69 0,00	1 136,80 0,00
527	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,25	12,06 0,00	2 173,50 0,00
528	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,93	1 404,41 0,00	1 306,10 0,00
529	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки	100m2	5,19	84,97 0,00	441,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		разработанного грунта, грунт II категории)				
530	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	519,00	43,90 1,83	22 784,80 948,51
		<i>Total</i>	Lei			27 842,20
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 842,20 948,51
		<i>Total</i>	Lei			804 963,65
		Total str. Stefan cel Mare, L - 519 m Inclusiv salariu				804 963,65 23 788,21
		23.2. str. Stefan cel Mare, L - 208 m 23.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
531	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,03	1 200,00 0,00	36,00 0,00
532	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,03	1 253,33 0,00	37,60 0,00
533	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	0,03	980,00 0,00	29,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)				
534	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	11,90 0,00	53,55 0,00
535	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	8,32	118,99 0,00	990,00 0,00
536	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	149,76	586,12 34,60	87 777,22 5 181,33
537	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,50	10 514,00 0,00	5 257,00 0,00
538	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	832,00	179,10 3,46	149 010,09 2 878,39
539	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,25	10 506,40 0,00	2 626,60 0,00
540	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	832,00	132,30	110 069,86

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)			2,88	2 398,66
		<i>Total</i>	Lei			355 887,32
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				355 887,32 10 458,38
		23.2.2. Acostamente				
541	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00
542	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	12,07 0,00	866,25 0,00
543	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	1 403,51 0,00	519,30 0,00
544	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и	100m2	2,08	84,38 0,00	175,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
545	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	208,00	43,90 1,83	9 132,17 379,98
		<i>Total</i>	Lei			11 144,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 144,02 379,98
		<i>Total</i>	Lei			367 031,34
		Total str. Stefan cel Mare, L - 208 m Inclusiv salariu				367 031,34 10 838,36
		23.3. str. Ion Creanga, L - 314 m 23.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
546	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,04	1 237,50 0,00	49,50 0,00
547	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,04	1 292,50 0,00	51,70 0,00
548	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	980,00 0,00	39,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиля, грунт естественной влажности I категории)				
549	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	$\frac{12,07}{0,00}$	$\frac{72,45}{0,00}$
550	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,99	$\frac{118,74}{0,00}$	$\frac{1\ 305,00}{0,00}$
551	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	197,82	$\frac{586,11}{34,60}$	$\frac{115\ 945,18}{6\ 843,67}$
552	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,66	$\frac{10\ 418,18}{0,00}$	$\frac{6\ 876,00}{0,00}$
553	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1\ 099,00	$\frac{179,10}{3,46}$	$\frac{196\ 836,10}{3\ 802,10}$
554	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	0,33	$\frac{10\ 418,18}{0,00}$	$\frac{3\ 438,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
555	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 099,00	132,29 2,88	145 391,77 3 168,42
		<i>Total</i>	Lei			470 004,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				470 004,90 13 814,19
		23.3.2. Acostamente				
556	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,62	1 106,45 0,00	686,00 0,00
557	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	108,50	12,08 0,00	1 310,40 0,00
558	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,57	1 406,49 0,00	801,70 0,00
559	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri	100m2	3,14	84,55 0,00	265,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
560	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	314,00	43,89 1,83	13 781,71 573,72
		<i>Total</i>	Lei			16 845,31
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 845,31 573,72
		<i>Total</i>	Lei			486 850,21
		Total str. Ion Creanga, L - 314 m Inclusiv salariu				486 850,21 14 387,91
		<i>Total</i>	Lei			1 658 845,20
		Total s. Roscani Inclusiv salariu				1 658 845,20 49 014,48
		24. s. Voinova 24.1. cet. Bobea Eudochia, L - 207 m 24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
561	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
562	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2				
563	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
564	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
565	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,21	118,84 0,00	738,00 0,00
566	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	111,78	586,09 34,60	65 513,63 3 867,26
567	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,37	10 383,24 0,00	3 841,80 0,00
568	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata	m2	621,00	179,11 3,46	111 230,31 2 148,41

1	2	3	4	5	6	7
		la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
569	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,19	10 646,32 0,00	2 022,80 0,00
570	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	621,00	132,29 2,88	82 150,74 1 790,34
		<i>Total</i>	Lei			265 602,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				265 602,03 7 806,01
		24.1.2. Acostamente				
571	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажнжности, II категории)	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00
572	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	12,07 0,00	866,25 0,00
573	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe	100 m3	0,37	1 403,51 0,00	519,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
574	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,07	84,78 0,00	175,50 0,00
575	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	207,00	43,91 1,83	9 089,70 378,25
		<i>Total</i>	Lei			11 101,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 101,55 378,25
		<i>Total</i>	Lei			276 703,58
		Total cet. Bobea Eudochia, L - 207 m Inclusiv salariu				276 703,58 8 184,26
		24.2. cet. Culinca G, L - 207 m 24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
576	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
577	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2				
578	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
579	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
580	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,21	118,84 0,00	738,00 0,00
581	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	111,78	586,09 34,60	65 513,63 3 867,26
582	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	0,37	10 383,24 0,00	3 841,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия)				
583	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	621,00	179,11 3,46	111 230,31 2 148,41
584	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,19	10 646,32 0,00	2 022,80 0,00
585	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	621,00	132,29 2,88	82 150,74 1 790,34
		<i>Total</i>	Lei			265 602,03
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				265 602,03 7 806,01
		24.2.2. Acostamente				
586	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00
587	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	71,75	12,07 0,00	866,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
588	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	1 403,51 0,00	519,30 0,00
589	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,07	84,78 0,00	175,50 0,00
590	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	207,00	43,91 1,83	9 089,70 378,25
		<i>Total</i>	Lei			11 101,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 101,55 378,25
		<i>Total</i>	Lei			276 703,58
		Total cet. Culinca G, L - 207 m Inclusiv salariu				276 703,58 8 184,26
		24.3. cet. Surdu V, L - 207 m 24.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic				
591	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
592	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
593	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
594	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
595	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,21	118,84 0,00	738,00 0,00
596	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	111,78	586,09 34,60	65 513,63 3 867,26
597	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,37	10 383,24 0,00	3 841,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
598	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	621,00	179,11 3,46	111 230,31 2 148,41
599	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,19	10 646,32 0,00	2 022,80 0,00
600	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	621,00	132,29 2,88	82 150,74 1 790,34
		<i>Total</i>	Lei			265 602,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				265 602,03 7 806,01
		24.3.2. Acostamente				
601	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажнжности, II категории)	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
602	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	<u>12,07</u> 0,00	<u>866,25</u> 0,00
603	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	<u>1 403,51</u> 0,00	<u>519,30</u> 0,00
604	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,07	<u>84,78</u> 0,00	<u>175,50</u> 0,00
605	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	207,00	<u>43,91</u> 1,83	<u>9 089,70</u> 378,25
		<i>Total</i>	Lei			11 101,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 101,55 378,25
		<i>Total</i>	Lei			276 703,58
		Total cet. Surdu V, L - 207 m Inclusiv salariu				276 703,58 8 184,26
		24.4. G 82 spre stadion, L - 207 m 24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
606	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка	100 m3	0,02	<u>1 350,00</u> 0,00	<u>27,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
607	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
608	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
609	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
610	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,21	118,84 0,00	738,00 0,00
611	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	111,78	586,09 34,60	65 513,63 3 867,26

1	2	3	4	5	6	7
612	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,37	10 383,24 0,00	3 841,80 0,00
613	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	621,00	179,11 3,46	111 230,31 2 148,41
614	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,19	10 646,32 0,00	2 022,80 0,00
615	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	621,00	132,29 2,88	82 150,74 1 790,34
		<i>Total</i>	Lei			265 602,03
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				265 602,03 7 806,01
		24.4.2. Acostamente				
616	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
617	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	<u>12,07</u> 0,00	<u>866,25</u> 0,00
618	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	<u>1 403,51</u> 0,00	<u>519,30</u> 0,00
619	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,07	<u>84,78</u> 0,00	<u>175,50</u> 0,00
620	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	207,00	<u>43,91</u> 1,83	<u>9 089,70</u> 378,25
		<i>Total</i>	Lei			11 101,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 101,55 378,25
		<i>Total</i>	Lei			276 703,58
		Total G 82 spre stadion, L - 207 m Inclusiv salariu				276 703,58 8 184,26
		24.5. G 82 spre drumul crucii, L - 207 m 24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
621	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder	100 m3	0,02	<u>1 350,00</u>	<u>27,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)			0,00	0,00
622	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
623	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
624	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
625	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,21	118,84 0,00	738,00 0,00
626	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с	m3	111,78	586,09 34,60	65 513,63 3 867,26

1	2	3	4	5	6	7
		механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
627	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,37	10 383,24 0,00	3 841,80 0,00
628	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	621,00	179,11 3,46	111 230,31 2 148,41
629	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,19	10 646,32 0,00	2 022,80 0,00
630	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	621,00	132,29 2,88	82 150,74 1 790,34
		<i>Total</i>	Lei			265 602,03
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				265 602,03 7 806,01
		24.5.2. Acostamente				
631	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
632	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	$\frac{12,07}{0,00}$	$\frac{866,25}{0,00}$
633	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	$\frac{1\ 403,51}{0,00}$	$\frac{519,30}{0,00}$
634	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,07	$\frac{84,78}{0,00}$	$\frac{175,50}{0,00}$
635	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	207,00	$\frac{43,91}{1,83}$	$\frac{9\ 089,70}{378,25}$
		<i>Total</i>	Lei			11 101,55
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 101,55 378,25
		<i>Total</i>	Lei			276 703,58
		Total G 82 spre drumul crucii, L - 207 m Inclusiv salariu				276 703,58 8 184,26
		<i>Total</i>	Lei			1 383 517,90

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Voinova Inclusiv salariu				1 383 517,90 40 921,30
		25. s. Chirianca 25.1. Gradinita - hotar, L - 322 m 25.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
636	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,05	1 260,00 0,00	63,00 0,00
637	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,05	1 222,00 0,00	61,10 0,00
638	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00
639	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,18 0,00	91,35 0,00
640	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10	100m2	11,27	118,99 0,00	1 341,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
641	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	202,86	586,11 34,60	118 897,39 7 018,38
642	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,68	10 405,88 0,00	7 076,00 0,00
643	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 127,00	179,11 3,46	201 851,57 3 898,97
644	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,34	10 405,88 0,00	3 538,00 0,00
645	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 127,00	132,29 2,88	149 094,39 3 249,14
		Total	Lei			482 062,80
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra				482 062,80 14 166,49

1	2	3	4	5	6	7
		sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		25.1.2. Acostamente				
646	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,64	1 102,50 0,00	705,60 0,00
647	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	112,00	12,07 0,00	1 351,35 0,00
648	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,58	1 399,83 0,00	811,90 0,00
649	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,22	85,25 0,00	274,50 0,00
650	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	322,00	43,90 1,83	14 134,53 588,71
		<i>Total</i>	Lei			17 277,88
		Total Acostamente				17 277,88

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				588,71
		<i>Total</i>	Lei			499 340,68
		Total Gradinita - hotar, L - 322 m Inclusiv salariu				499 340,68 14 755,20
		25.2. cet. Gancear Ion - cet. Lungu A., L - 177 m 25.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
651	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
652	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
653	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
654	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
655	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	6,20	119,03 0,00	738,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
656	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	111,60	586,07 34,60	65 405,78 3 860,91
657	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,37	10 383,24 0,00	3 841,80 0,00
658	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	620,00	179,11 3,46	111 049,15 2 144,95
659	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,19	10 646,32 0,00	2 022,80 0,00
660	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	620,00	132,31 2,88	82 032,21 1 787,46
		Total	Lei			265 194,49

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				265 194,49 7 793,32
		25.2.2. Acostamente				
661	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,35	1 106,00 0,00	387,10 0,00
662	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	61,25	12,09 0,00	740,25 0,00
663	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,32	1 402,19 0,00	448,70 0,00
664	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,77	83,90 0,00	148,50 0,00
665	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	177,00	43,91 1,83	7 771,68 323,47

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 496,23
		Total Acostamente Inclusiv salariu				9 496,23 323,47
		<i>Total</i>	Lei			274 690,72
		Total cet. Gancear Ion - cet. Lungu A., L - 177 m Inclusiv salariu				274 690,72 8 116,79
		25.3. cet. Jurachi Ion - cet. Sapojnic Andrii, L - 303 m				
		25.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
666	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,04	1 237,50 0,00	49,50 0,00
667	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,04	1 292,50 0,00	51,70 0,00
668	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,04	980,00 0,00	39,20 0,00
669	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	6,00	12,07 0,00	72,45 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
670	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,61	118,76 0,00	1 260,00 0,00
671	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	190,98	586,08 34,60	111 929,20 6 607,26
672	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,64	10 425,31 0,00	6 672,20 0,00
673	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 061,00	179,10 3,46	190 028,04 3 670,64
674	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,32	10 431,25 0,00	3 338,00 0,00
675	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см)	m2	1 061,00	132,29 2,88	140 363,06 3 058,86

1	2	3	4	5	6	7
		механически)				
		<i>Total</i>	Lei			453 803,35
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asphaltic Inklusiv salariu				453 803,35 13 336,76
		25.3.2. Acostamente				
676	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,60	1 102,50 0,00	661,50 0,00
677	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,00	12,06 0,00	1 266,30 0,00
678	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,55	1 403,45 0,00	771,90 0,00
679	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,03	84,65 0,00	256,50 0,00
680	DI115	Consolidarea acostamentelor cu	m2	303,00	43,90	13 303,20

1	2	3	4	5	6	7
		un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)			1,83	554,11
		<i>Total</i>	Lei			16 259,40
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 259,40 554,11
		<i>Total</i>	Lei			470 062,75
		Total cet. Jurachi Ion - cet. Sapojnic Andrii, L - 303 m Inclusiv salariu				470 062,75 13 890,87
		25.4. G821 - gunoiste, L - 213 m 25.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
681	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,03	1 200,00 0,00	36,00 0,00
682	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,03	1 253,33 0,00	37,60 0,00
683	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I	100 m3	0,03	980,00 0,00	29,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
684	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	11,90 0,00	53,55 0,00
685	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,46	118,83 0,00	886,50 0,00
686	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	134,28	586,08 34,60	78 699,42 4 645,67
687	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,45	10 340,44 0,00	4 653,20 0,00
688	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	746,00	179,11 3,46	133 612,96 2 580,86
689	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,22	10 575,45 0,00	2 326,60 0,00
690	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с	m2	746,00	132,28 2,88	98 683,92 2 150,72

1	2	3	4	5	6	7
		мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
		<i>Total</i>	Lei			319 019,15
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				319 019,15 9 377,25
		25.4.2. Acostamente				
691	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,42	<u>1 096,67</u> 0,00	<u>460,60</u> 0,00
692	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,50	<u>12,09</u> 0,00	<u>888,30</u> 0,00
693	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,38	<u>1 393,42</u> 0,00	<u>529,50</u> 0,00
694	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	2,13	<u>84,51</u> 0,00	<u>180,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
695	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	213,00	43,93 1,83	9 356,46 389,20
		<i>Total</i>	Lei			11 414,86
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 414,86 389,20
		<i>Total</i>	Lei			330 434,01
		Total G821 - gunoiste, L - 213 m Inclusiv salariu				330 434,01 9 766,45
		<i>Total</i>	Lei			1 574 528,16
		Total s. Chirianca Inclusiv salariu				1 574 528,16 46 529,31
		26. s. Zubresti 26.1. str. Alexandru Donici, L - 208 m 26.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
696	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
697	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00
698	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)				
699	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	<u>11,55</u> 0,00	<u>34,65</u> 0,00
700	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	6,24	<u>118,99</u> 0,00	<u>742,50</u> 0,00
701	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	112,32	<u>586,10</u> 34,59	<u>65 831,08</u> 3 885,71
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,37	<u>10 383,24</u> 0,00	<u>3 841,80</u> 0,00
703	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	624,00	<u>179,10</u> 3,46	<u>111 758,49</u> 2 158,79
704	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	0,19	<u>10 646,32</u>	<u>2 022,80</u>

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)			0,00	0,00
705	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	624,00	132,31 2,88	82 562,64 1 798,99
		<i>Total</i>	Lei			266 864,06
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				266 864,06 7 843,49
		26.1.2. Acostamente				
706	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00
707	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	12,07 0,00	866,25 0,00
708	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	1 403,51 0,00	519,30 0,00
709	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	2,08	84,38 0,00	175,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
710	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	208,00	43,90 1,83	9 132,17 379,98
		<i>Total</i>	Lei			11 144,02
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 144,02 379,98
		<i>Total</i>	Lei			278 008,08
		Total str. Alexandru Donici, L - 208 m Inclusiv salariu				278 008,08 8 223,47
		26.2. str. Alexandru Donici, L - 520 m 26.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
711	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,06	1 275,00 0,00	76,50 0,00
712	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции,	100 m3	0,06	1 253,33 0,00	75,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		grunt I категории) K-2				
713	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,06	980,00 0,00	58,80 0,00
714	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	9,00	11,90 0,00	107,10 0,00
715	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	15,60	118,85 0,00	1 854,00 0,00
716	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	280,80	586,10 34,60	164 577,07 9 714,56
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,94	10 432,34 0,00	9 806,40 0,00
718	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным	m2	1 560,00	179,10 3,46	279 400,18 5 396,98

1	2	3	4	5	6	7
		наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,47	10 325,96 0,00	4 853,20 0,00
720	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 560,00	132,29 2,88	206 379,68 4 497,48
		<i>Total</i>	Lei			667 188,13
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				667 188,13 19 609,02
		26.2.2. Acostamente				
721	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,03	1 103,69 0,00	1 136,80 0,00
722	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	180,25	12,06 0,00	2 173,50 0,00
723	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursur pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы	100 m3	0,94	1 400,32 0,00	1 316,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
724	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,20	84,81 0,00	441,00 0,00
725	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	520,00	43,91 1,83	22 831,76 950,24
		<i>Total</i>	Lei			27 899,36
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 899,36 950,24
		<i>Total</i>	Lei			695 087,49
		Total str. Alexandru Donici, L - 520 m Inclusiv salariu				695 087,49 20 559,26
		26.3. str. Chisinaului, L - 310 m 26.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
726	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,04	1 237,50 0,00	49,50 0,00
727	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	0,04	1 292,50 0,00	51,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2				
728	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,04	980,00 0,00	39,20 0,00
729	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,07 0,00	72,45 0,00
730	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,30	119,03 0,00	1 107,00 0,00
731	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	167,40	586,09 34,60	98 112,11 5 791,37
732	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,56	10 472,50 0,00	5 864,60 0,00
733	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	930,00	179,11	166 573,73

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)			3,46	3 217,43
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,28	10 465,71 0,00	2 930,40 0,00
735	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	930,00	132,29 2,88	123 034,24 2 681,19
		<i>Total</i>	Lei			397 834,93
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				397 834,93 11 689,99
		26.3.2. Acostamente				
736	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,61	1 100,49 0,00	671,30 0,00
737	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	106,75	12,07 0,00	1 288,35 0,00
738	DI96	Compactarea rambleului in	100	0,56	1 405,00	786,80

1	2	3	4	5	6	7
		pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	m3		0,00	0,00
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,10	85,65 0,00	265,50 0,00
740	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	310,00	43,91 1,83	13 613,22 566,80
		<i>Total</i>	Lei			16 625,17
		Total Acostamente Inclusiv salariu				16 625,17 566,80
		<i>Total</i>	Lei			414 460,10
		Total str. Chisinaului, L - 310 m Inclusiv salariu				414 460,10 12 256,79
		<i>Total</i>	Lei			1 387 555,67
		Total s. Zubresti Inclusiv salariu				1 387 555,67 41 039,52
		27. s. Recea 27.1. segment magazin - cet. Bulgaru Gheorghe, L - 2300 m 27.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
741	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	27,60	1 624,57 0,00	44 838,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)				
742	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) К - 2	100 m3	27,60	1 513,37 0,00	41 768,90 0,00
743	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	25,58	955,48 0,00	24 441,20 0,00
744	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 476,50	12,06 0,00	54 006,75 0,00
745	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	25,58	172,91 17,29	4 423,13 442,25
746	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	9,20	1 403,22 0,00	12 909,60 0,00
747	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	92,00	85,06 0,00	7 825,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
748	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	920,00	465,42 21,33	428 186,54 19 627,46
749	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	92,00	8 588,82 284,84	790 171,02 26 205,32
750	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134, K - 5	100m2	92,00	2 841,60 94,96	261 427,12 8 736,64
		<i>Total</i>	Lei			1 669 997,76
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				1 669 997,76 55 011,67
		27.1.2. Acostamente				
751	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,84	1 403,04 0,00	2 581,60 0,00
752	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	46,00	85,01 0,00	3 910,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
		<i>Total</i>	Lei			6 492,10
		Total Acostamente Inclusiv salariu				6 492,10
		<i>Total</i>	Lei			1 676 489,86
		Total segment magazin - cet. Bulgaru Gheorghe, L - 2300 m Inclusiv salariu				1 676 489,86 55 011,67
		<i>Total</i>	Lei			1 676 489,86
		Total s. Recea Inclusiv salariu				1 676 489,86 55 011,67
		28. com. Ghelauza, s. Ghelauza 28.1. sectorul de drum "Linia", L - 733 m 28.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
753	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,12	$\frac{1\,237,50}{0,00}$	$\frac{148,50}{0,00}$
754	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше	100 m3	0,12	$\frac{1\,253,33}{0,00}$	$\frac{150,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2				
755	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 м3	0,12	939,17 0,00	112,70 0,00
756	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,00	12,07 0,00	217,35 0,00
757	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	29,32	118,79 0,00	3 483,00 0,00
758	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	527,76	586,11 34,60	309 324,60 18 258,62
759	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,76	10 398,52 0,00	18 301,40 0,00
760	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из	m2	2 932,00	179,10 3,46	525 133,95 10 143,55

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
761	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,88	10 453,18 0,00	9 198,80 0,00
762	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 932,00	132,30 2,88	387 891,46 8 452,96
		<i>Total</i>	Lei			1 253 962,16
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 253 962,16 36 855,13
		28.1.2. Acostamente				
763	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,45	1 101,66 0,00	1 597,40 0,00
764	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	253,75	12,07 0,00	3 061,80 0,00
765	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o	100 m3	1,32	1 401,89 0,00	1 850,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
766	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	7,33	85,33 0,00	625,50 0,00
767	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	733,00	43,91 1,83	32 184,31 1 340,02
		<i>Total</i>	Lei			39 319,51
		Total Acostamente Inclusiv salariu				39 319,51 1 340,02
		<i>Total</i>	Lei			1 293 281,67
		Total sectorul de drum "Linia", L - 733 m Inclusiv salariu				1 293 281,67 38 195,15
		28.2. sectorul de drum "Linia", L - 393 m 28.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
768	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	3,54	1 624,58 0,00	5 751,00 0,00
769	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare	100 m3	3,54	1 513,56 0,00	5 358,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м выше предусмотренной дистанции, грунт II категории) К - 2				
770	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	3,36	955,21 0,00	3 209,50 0,00
771	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	588,00	12,06 0,00	7 093,80 0,00
772	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	3,36	173,44 17,33	582,76 58,24
773	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,18	1 406,02 0,00	1 659,10 0,00
774	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II	100m2	11,79	85,11 0,00	1 003,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
775	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	117,90	465,43 21,33	54 873,93 2 515,13
776	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	11,79	8 588,54 284,83	101 258,92 3 358,12
777	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134, K - 5	100m2	11,79	2 841,55 94,98	33 501,93 1 119,76
		<i>Total</i>	Lei			214 292,44
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				214 292,44 7 051,25
		28.2.2. Acostamente				
778	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,16	1 387,50 0,00	222,00 0,00
779	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,93	84,73 0,00	333,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			555,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				555,00
		<i>Total</i>	Lei			214 847,44
		Total sectorul de drum "Linia", L - 393 m Inclusiv salariu				214 847,44 7 051,25
		<i>Total</i>	Lei			1 508 129,11
		Total com. Ghelauza, s. Ghelauza Inclusiv salariu				1 508 129,11 45 246,40
		29. com. Ghelauza, s. Saca, drum, L-400m				
		29.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
780	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	4,80	1 624,69 0,00	7 798,50 0,00
781	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) К - 2	100 m3	4,80	1 513,79 0,00	7 266,20 0,00
782	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	4,62	955,61 0,00	4 414,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
783	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	808,50	<u>12,07</u> 0,00	<u>9 755,55</u> 0,00
784	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	4,62	<u>172,59</u> 17,35	<u>797,37</u> 80,15
785	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,60	<u>1 402,69</u> 0,00	<u>2 244,30</u> 0,00
786	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	16,00	<u>84,94</u> 0,00	<u>1 359,00</u> 0,00
787	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 660 m3 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	160,00	<u>465,42</u> 21,33	<u>74 467,22</u> 3 413,47
788	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	16,00	<u>8 588,83</u> 284,84	<u>137 421,25</u> 4 557,45
789	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI134, K - 5	100m2	16,00	<u>2 841,76</u> 94,96	<u>45 468,08</u> 1 519,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			290 992,37
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				290 992,37 9 570,41
		29.2. Acostamente				
790	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,16	1 387,50 0,00	222,00 0,00
791	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	4,00	85,50 0,00	342,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			564,00
		Total Acostamente Inklusiv salariu				564,00
		<i>Total</i>	Lei			291 556,37
		Total com. Ghelauza, s. Saca, drum, L-400m Inklusiv salariu				291 556,37 9 570,41
		30. s. Negresti				
		30.1. str. Bonel, L - 328 m				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
792	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175	100 m3	0,05	1 260,00 0,00	63,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
793	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,05	1 222,00 0,00	61,10 0,00
794	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,05	980,00 0,00	49,00 0,00
795	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	7,50	12,18 0,00	91,35 0,00
796	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	13,12	118,67 0,00	1 557,00 0,00
797	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innotorire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	236,16	586,10 34,60	138 413,89 8 170,42

1	2	3	4	5	6	7
798	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,79	10 368,61 0,00	8 191,20 0,00
799	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 312,00	179,10 3,46	234 978,20 4 539,00
800	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,39	10 373,33 0,00	4 045,60 0,00
801	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 312,00	132,29 2,88	173 563,25 3 782,50
802	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	5,00	331,71 72,08	1 658,53 360,38
		Total	Lei			562 672,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				562 672,12 16 852,30

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu				
		30.1.2. Acostamente				
803	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,65	1 100,62 0,00	715,40 0,00
804	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,75	12,07 0,00	1 373,40 0,00
805	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,59	1 401,36 0,00	826,80 0,00
806	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,28	85,06 0,00	279,00 0,00
807	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	328,00	43,92 1,83	14 405,42 599,66
		<i>Total</i>	Lei			17 600,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 600,02 599,66
		<i>Total</i>	Lei			580 272,14
		Total str. Bonel, L - 328 m Inclusiv salariu				580 272,14 17 451,96
		30.2. str. D. Cantemir, L - 539 m				
		30.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
808	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,09	1 250,00 0,00	112,50 0,00
809	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,09	1 253,33 0,00	112,80 0,00
810	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,09	980,00 0,00	88,20 0,00
811	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	13,50	12,13 0,00	163,80 0,00
812	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu	100m2	23,72	118,76 0,00	2 817,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)				
813	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	426,96	586,09 34,60	250 239,06 14 771,34
814	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,42	10 396,76 0,00	14 763,40 0,00
815	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 372,00	179,11 3,46	424 840,37 8 206,17
816	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,71	10 394,08 0,00	7 379,80 0,00
817	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 372,00	132,30 2,88	313 807,78 6 838,48
818	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de	buc	10,00	332,62 72,08	3 326,25 720,75

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)				
		<i>Total</i>	Lei			1 017 650,96
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 017 650,96 30 536,74
		30.2.2. Acostamente				
819	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,17	<u>1 101,45</u> 0,00	<u>1 288,70</u> 0,00
820	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	204,75	<u>12,06</u> 0,00	<u>2 469,60</u> 0,00
821	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,07	<u>1 404,67</u> 0,00	<u>1 503,00</u> 0,00
822	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	5,93	<u>84,99</u> 0,00	<u>504,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
823	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	593,00	43,91 1,83	26 040,95 1 084,01
		<i>Total</i>	Lei			31 806,25
		Total Acostamente Inclusiv salariu				31 806,25 1 084,01
		<i>Total</i>	Lei			1 049 457,21
		Total str. D. Cantemir, L - 539 m Inclusiv salariu				1 049 457,21 31 620,75
		30.3. str. Podul intrare str. D. Cantemir si str. Stefan cel Mare, L - 105 m 30.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
824	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,02	1 350,00 0,00	27,00 0,00
825	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,02	1 175,00 0,00	23,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
826	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,02	980,00 0,00	19,60 0,00
827	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,00	11,55 0,00	34,65 0,00
828	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	4,20	118,93 0,00	499,50 0,00
829	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	75,60	586,11 34,60	44 309,70 2 615,46
830	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,25	10 506,40 0,00	2 626,60 0,00
831	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное	m2	420,00	179,11 3,46	75 227,83 1 453,03

1	2	3	4	5	6	7
		горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
832	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,13	10 116,92 0,00	1 315,20 0,00
833	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	420,00	132,32 2,88	55 573,01 1 210,86
834	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	5,00	331,71 72,08	1 658,53 360,38
		<i>Total</i>	Lei			181 315,12
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				181 315,12 5 639,73
		30.3.2. Acostamente				
835	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 м3	0,21	1 096,67 0,00	230,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
836	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	36,75	12,09 0,00	444,15 0,00
837	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,19	1 407,89 0,00	267,50 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	1,05	85,71 0,00	90,00 0,00
839	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	105,00	43,94 1,83	4 613,80 192,01
		<i>Total</i>	Lei			5 645,75
		Total Acostamente Inclusiv salariu				5 645,75 192,01
		<i>Total</i>	Lei			186 960,87
		Total str. Podul intrare str. D. Cantemir si str. Stefan cel Mare, L - 105 m Inclusiv salariu				186 960,87 5 831,74
		<i>Total</i>	Lei			1 816 690,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total s. Negresti Inclusiv salariu				1 816 690,22 54 904,45
		31. s. Micauti 31.1. str. Stefan cel Mare - cet. Drogan Valeriu - Poduri, L - 927 m 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura)				
840	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	69,53	9,26 0,00	643,80 0,00
841	TsH92A	Curatirea manuala cu Incarcarea in auto: praf si murdarie	t	2,09	78,35 78,35	163,75 163,75
842	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,09	12,06 0,00	25,20 0,00
843	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	695,25	251,90 33,62	175 135,62 23 371,33
844	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,53	12,05 0,00	837,90 0,00
845	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,35	209,43 21,43	73,30 7,50
846	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	6 257,25	6,63 2,88	41 504,01 18 039,51
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t	2,09	10 401,63 0,00	21 739,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
848	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) Hmed - 4 cm	t	677,17	1 405,93 12,11	952 055,33 8 199,83
849	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	6 953,00	132,30 2,88	919 848,60 20 045,50
		<i>Total</i>	Lei			2 112 026,91
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				2 112 026,91 69 827,42
		<i>Total</i>	Lei			2 112 026,91
		Total str. Stefan cel Mare - cet. Droagan Valeriu - Poduri, L - 927 m Inclusiv salariu				2 112 026,91 69 827,42
		<i>Total</i>	Lei			2 112 026,91
		Total s. Micauti Inclusiv salariu				2 112 026,91 69 827,42
		32. or. Straseni 32.1. str. Dacia - str. Elena Alistar, L - 1180 m 32.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
850	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	0,19	1 255,26 0,00	238,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)				
851	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,19	1 261,58 0,00	239,70 0,00
852	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,19	954,21 0,00	181,30 0,00
853	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,50	12,05 0,00	343,35 0,00
854	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	47,20	118,79 0,00	5 607,00 0,00
855	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением	m3	849,60	586,10 34,60	497 949,63 29 392,76

1	2	3	4	5	6	7
		без заиливания)				
856	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,83	$\frac{10\,396,82}{0,00}$	$\frac{29\,423,00}{0,00}$
857	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 720,00	$\frac{179,11}{3,46}$	$\frac{845\,386,21}{16\,329,31}$
858	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,42	$\frac{10\,396,76}{0,00}$	$\frac{14\,763,40}{0,00}$
859	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 720,00	$\frac{132,30}{2,88}$	$\frac{624\,445,81}{13\,607,76}$
		<i>Total</i>	Lei			2 018 577,90
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 018 577,90 59 329,83
		32.1.2. Acostamente				
860	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	2,34	$\frac{1\,101,45}{0,00}$	$\frac{2\,577,40}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
861	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	409,50	12,06 0,00	4 939,20 0,00
862	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,12	1 403,49 0,00	2 975,40 0,00
863	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,80	85,04 0,00	1 003,50 0,00
864	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 180,00	43,91 1,83	51 811,44 2 157,06
		<i>Total</i>	Lei			63 306,94
		Total Acostamente Inclusiv salariu				63 306,94 2 157,06
		<i>Total</i>	Lei			2 081 884,84
		Total str. Dacia - str. Elena Alistar, L - 1180 m Inclusiv salariu				2 081 884,84 61 486,89
		32.2. str. Petru Movila, L - 330 m				
		32.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea				

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
865	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,07	1 221,43 0,00	85,50 0,00
866	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,07	1 275,71 0,00	89,30 0,00
867	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,07	980,00 0,00	68,60 0,00
868	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,50	12,00 0,00	126,00 0,00
869	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	16,83	118,72 0,00	1 998,00 0,00
870	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara	m3	302,40	586,11 34,60	177 240,51 10 461,83

1	2	3	4	5	6	7
		innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
871	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,01	10 409,90 0,00	10 514,00 0,00
872	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 680,00	179,10 3,46	300 896,03 5 812,13
873	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,50	10 514,00 0,00	5 257,00 0,00
874	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 680,00	132,29 2,88	222 248,59 4 843,44
		<i>Total</i>	Lei			718 523,53
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				718 523,53 21 117,40
		32.2.2. Acostamente				
875	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	0,65	1 100,62 0,00	715,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
876	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	113,75	12,07 0,00	1 373,40 0,00
877	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 м3	0,59	1 401,36 0,00	826,80 0,00
878	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	3,30	84,55 0,00	279,00 0,00
879	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	330,00	43,91 1,83	14 491,80 603,12
		<i>Total</i>	Lei			17 686,40
		Total Acostamente Inclusiv salariu				17 686,40 603,12
		<i>Total</i>	Lei			736 209,93
		Total str. Petru Movila, L - 330 m Inclusiv salariu				736 209,93 21 720,52
		32.3. str. Stefan cel Mare, L - 569 m.				

1	2	3	4	5	6	7
		32.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
880	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,19	1 255,26 0,00	238,50 0,00
881	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2	100 m3	0,19	1 261,58 0,00	239,70 0,00
882	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,19	954,21 0,00	181,30 0,00
883	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	28,50	12,05 0,00	343,35 0,00
884	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	48,37	118,80 0,00	5 746,50 0,00
885	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	870,48	586,10	510 190,59

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)			34,60	30 115,24
886	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,90	10 424,34 0,00	30 230,60 0,00
887	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	4 836,00	179,11 3,46	866 157,43 16 730,63
888	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,45	10 388,55 0,00	15 063,40 0,00
889	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 836,00	132,30 2,88	639 784,29 13 942,19
		<i>Total</i>	Lei			2 068 175,66
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				2 068 175,66 60 788,06
		32.3.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
890	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,13	1 101,42 0,00	1 244,60 0,00
891	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	197,75	12,06 0,00	2 384,55 0,00
892	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,02	1 404,31 0,00	1 432,40 0,00
893	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	5,69	85,41 0,00	486,00 0,00
894	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	569,00	43,91 1,83	24 986,78 1 040,19
		Total	Lei			30 534,33
		Total Acostamente Inclusiv salariu				30 534,33 1 040,19
		Total	Lei			2 098 709,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Stefan cel Mare, L - 569 m. Inclusiv salariu				2 098 709,99 61 828,25
		32.4. str. Alexandru Vlahuta, L-600 m 32.4.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic.				
895	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	7,56	1 624,40 0,00	12 280,50 0,00
896	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) К-2	100 m3	7,56	1 513,20 0,00	11 439,80 0,00
897	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	7,30	955,16 0,00	6 972,70 0,00
898	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 277,50	12,06 0,00	15 412,95 0,00
899	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	7,30	172,85 17,30	1 261,80 126,28
900	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o	100 m3	2,70	1 402,70 0,00	3 787,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
901	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	27,00	85,00 0,00	2 295,00 0,00
902	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	270,00	465,42 21,33	125 663,44 5 760,23
903	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h-18 cm	m3	486,00	586,10 34,60	284 844,58 16 813,66
904	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,62	10 423,58 0,00	16 886,20 0,00
905	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из	m2	2 700,00	179,11 3,46	483 587,82 9 340,92

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)				
906	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,81	10 359,51 0,00	8 391,20 0,00
907	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 700,00	132,30 2,88	357 199,20 7 784,10
		<i>Total</i>	Lei			1 330 022,49
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic. Inclusiv salariu				1 330 022,49
		32.4.2. Acostamente				
908	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,24	1 408,75 0,00	338,10 0,00
909	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	6,00	84,75 0,00	508,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
910	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	600,00	43,91 1,83	26 347,26 1 096,69
		<i>Total</i>	Lei			27 193,86
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 193,86 1 096,69
		<i>Total</i>	Lei			1 357 216,35
		Total str. Alexandru Vlahuta, L-600 m Inclusiv salariu				1 357 216,35 40 921,88
		32.5. str. Petru Rares, L - 300 m. 32.5.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic.				
911	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	5,88	1 624,74 0,00	9 553,50 0,00
912	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории) K-2	100 m3	5,88	1 513,11 0,00	8 897,10 0,00
913	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	5,75	955,29 0,00	5 492,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
914	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 006,25	<u>12,06</u> 0,00	<u>12 140,10</u> 0,00
915	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)	100 m3	5,75	<u>173,04</u> 17,25	<u>995,00</u> 99,18
916	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,10	<u>1 402,29</u> 0,00	<u>2 944,80</u> 0,00
917	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	21,00	<u>85,07</u> 0,00	<u>1 786,50</u> 0,00
918	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)	m3	210,00	<u>465,42</u> 21,33	<u>97 738,23</u> 4 480,18
919	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) h-18 cm	m3	378,00	<u>586,10</u> 34,60	<u>221 544,35</u> 13 077,29

1	2	3	4	5	6	7
920	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,26	10 432,06 0,00	13 144,40 0,00
921	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	2 100,00	179,11 3,46	376 123,86 7 265,16
922	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,63	10 432,06 0,00	6 572,20 0,00
923	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	2 100,00	132,30 2,88	277 821,60 6 054,30
		<i>Total</i>	Lei			1 034 754,54
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din beton asfaltic. Inclusiv salariu				1 034 754,54 30 976,11
		32.5.2. Acostamente				
924	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,12	1 385,83 0,00	166,30 0,00
925	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	3,00	85,50 0,00	256,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)				
926	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	300,00	43,91 1,83	13 173,79 548,35
		<i>Total</i>	Lei			13 596,59
		Total Acostamente Inclusiv salariu				13 596,59 548,35
		<i>Total</i>	Lei			1 048 351,13
		Total str. Petru Rares, L - 300 m. Inclusiv salariu				1 048 351,13 31 524,46
		<i>Total</i>	Lei			7 322 372,24
		Total or. Straseni Inclusiv salariu				7 322 372,24 217 482,00
		33. mun. Straseni, s. Fagureni 33.1. drum, L - 635 m 33.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
927	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,15	1 260,00 0,00	189,00 0,00
928	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I	100 m3	0,15	1 253,33 0,00	188,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) K-2				
929	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,15	947,33 0,00	142,10 0,00
930	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	22,50	12,04 0,00	270,90 0,00
931	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	38,10	118,82 0,00	4 527,00 0,00
932	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	685,80	586,10 34,60	401 949,92 23 725,94
933	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,29	10 420,17 0,00	23 862,20 0,00
934	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	3 810,00	179,11	682 397,68

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)			3,46	13 181,08
935	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,14	10 376,49 0,00	11 829,20 0,00
936	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	3 810,00	132,29 2,88	504 038,03 10 984,23
		<i>Total</i>	Lei			1 629 394,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				1 629 394,03 47 891,25
		33.1.2. Acostamente				
937	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,51	1 102,99 0,00	2 768,50 0,00
938	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	439,25	12,06 0,00	5 298,30 0,00

1	2	3	4	5	6	7
939	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	2,29	1 402,75 0,00	3 212,30 0,00
940	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea în goluri a pământului sapat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	12,70	85,04 0,00	1 080,00 0,00
941	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	1 270,00	43,91 1,83	55 765,80 2 321,39
		<i>Total</i>	Lei			68 124,90
		Total Acostamente Inclusiv salariu				68 124,90 2 321,39
		<i>Total</i>	Lei			1 697 518,93
		Total drum, L - 635 m Inclusiv salariu				1 697 518,93 50 212,64
		<i>Total</i>	Lei			1 697 518,93
		Total mun. Straseni, s. Fagureni Inclusiv salariu				1 697 518,93 50 212,64
		34. s. Scoreni 34.1. de la G70 (Monument) pina la gospodaria cet. Diaconu Constantin, L - 205 m 34.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta în beton asfaltic				

1	2	3	4	5	6	7
942	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,03	1 200,00 0,00	36,00 0,00
943	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Повышение расхода маш.-ч. в TsC18A1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт I категории) К-2	100 m3	0,03	1 253,33 0,00	37,60 0,00
944	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	0,03	980,00 0,00	29,40 0,00
945	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,50	11,90 0,00	53,55 0,00
946	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	8,20	118,54 0,00	972,00 0,00
947	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M 300, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h - 18 cm (Слой	m3	147,60	586,08 34,60	86 504,92 5 106,37

1	2	3	4	5	6	7
		основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)				
948	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,49	10 320,41 0,00	5 057,00 0,00
949	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	820,00	179,11 3,46	146 870,47 2 836,87
950	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,25	10 506,40 0,00	2 626,60 0,00
951	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	820,00	132,31 2,88	108 491,41 2 364,06
		<i>Total</i>	Lei			350 678,95
		Total Reparatie imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				350 678,95 10 307,30
		34.1.2. Acostamente				
952	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	0,41	1 099,51 0,00	450,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
953	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	71,75	<u>12,07</u> 0,00	<u>866,25</u> 0,00
954	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcururi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	0,37	<u>1 403,51</u> 0,00	<u>519,30</u> 0,00
955	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	2,05	<u>85,61</u> 0,00	<u>175,50</u> 0,00
956	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	205,00	<u>43,90</u> 1,83	<u>8 999,42</u> 374,79
		Total	Lei			11 011,27
		Total Acostamente Inclusiv salariu				11 011,27 374,79
		Total	Lei			361 690,22
		Total de la G70 (Monument) pina la gospodaria cet. Diaconu Constantin, L - 205 m Inclusiv salariu				361 690,22 10 682,09
		34.2. de la G70 - str. Cojusnei, L -				

1	2	3	4	5	6	7
		630 m. 34.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura).				
957	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	31,50	9,28 0,00	292,30 0,00
958	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	3 150,00	27,02 2,01	85 128,58 6 339,14
959	TsH92A	Curatirea manuala cu incarcarea in avto: material frazat	t	0,63	78,71 78,71	49,59 49,59
960	TsI51A5	Transportarea materialului frezat catre SA "Drumuri" cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	315,00	12,06 0,00	3 798,90 0,00
961	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	1,58	209,99 20,80	331,79 32,87
962	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	3 150,00	6,63 2,88	20 893,95 9 081,45
963	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,95	10 427,79 0,00	9 906,40 0,00
964	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4cm	t	306,81	1 405,94 12,11	431 357,03 3 715,03
965	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрывтие из асфальтобетона с	m2	3 150,00	165,19 3,46	520 340,94 10 897,74

1	2	3	4	5	6	7
		крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)				
		<i>Total</i>	Lei			1 072 099,48
		Total Reparatie imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic prin frezare (strat de uzura). Inclusiv salariu				1 072 099,48 30 115,82
		34.2.2. Acostamente				
966	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	630,00	43,91 1,83	27 660,79 1 151,47
		<i>Total</i>	Lei			27 660,79
		Total Acostamente Inclusiv salariu				27 660,79 1 151,47
		<i>Total</i>	Lei			1 099 760,27
		Total de la G70 - str. Cojusnei, L - 630 m. Inclusiv salariu				1 099 760,27 31 267,29
		<i>Total</i>	Lei			1 461 450,49
		Total s. Scoreni Inclusiv salariu				1 461 450,49 41 949,38

		Total	Lei		59 405 346,23
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %		419 969,62
		Total			59 825 315,85
		Cheltuieli de regie	14,5 %		8 674 670,79
		Total			68 499 986,64
		Beneficiu de deviz	6 %		4 109 999,20
		Total			72 609 985,84
		TVA	20 %		14 521 997,17
		Total deviz:			87 131 983,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclisiv salariu				1 866 531,64

Intocmit

SRL "NiRom-Roz"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)