

## Reparatia drumurilor locale din s. Cosernita, r. Floresti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

#### Lucrari de reparatie a drumurilor locale din. s. Cosernita, r. Floresti

Valoarea de deviz 377 797,30 lei

Intocmit in prețuri curente 15.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Str. I.Creanga - 31 August</b> <b>1.1. Sectorul de drum de la str.Ion Creanga, nr.80 pana la str. 31 August 1989, nr.7 (Lungimea - 180m, b=4,0m)</b> <b>1.1.1. Lucrari de decapare</b>				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,100	1 155,00 0,00	115,50 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,100	1 687,50 0,00	168,75 0,00
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	16,000	15,32 0,00	245,20 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,100	318,90 18,90	31,89 1,89
		<b>Total Lucrari de decapare Inklusiv salariu</b>				<b>561,34 1,89</b>
		<b>1.1.2. Lucrari de terasament</b>				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,000	1 687,50 0,00	1 687,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	160,000	15,32 0,00	2 451,20 0,00
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	1,000	630,00 0,00	630,00 0,00
8	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	1,000	5 976,13 266,53	5 976,13 266,53
9	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
		<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>				<b>10 794,83 266,53</b>
		<b>1.1.3. Lucrari pregatitoare</b>				
10	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,600	1 582,50 0,00	949,50 0,00
11	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,600	5 976,53 266,53	3 585,92 159,92
12	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de	m3	0,600	50,00 0,00	30,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>4 565,42 159,92</b>
		<b>1.1.4. Structura rutiera</b>				
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	86,400	739,05 42,06	63 853,69 3 633,64
		<b>Total Structura rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>63 853,69 3 633,64</b>
		<b>1.1.5. Siguranta rutiera</b>				
14	DF59A aplicativ	Montarea parapetului metalic la drum tip H1 A W4 (Se modifica norma de consum pentru resursa Complet de parapet metalic tip H1 A W4, in urmatoarea : 1,0m)	m	52,000	530,29 11,57	27 575,10 601,40
		<b>Total Siguranta rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>27 575,10 601,40</b>
		<b>Total Sectorul de drum de la str.Ion Creanga, nr.80 pana la str. 31 August 1989, nr.7 (Lungimea - 180m, b=4,0m) Inclusiv salariu</b>				<b>107 350,38 4 663,38</b>
		<b>Total Str. I.Creanga - 31 August Inclusiv salariu</b>				<b>107 350,38 4 663,38</b>
		<b>2. Str. Vanatorilor - Luceafarul</b>				
		<b>2.1. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr. 7, Sectorul 1 (Lungimea - 175m, b = 3,0m)</b>				
		<b>2.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
15	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,530	1 582,08 0,00	838,50 0,00
16	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm	100 m3	0,530	5 975,58 266,53	3 167,06 141,26

1	2	3	4	5	6	7
		grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%				
17	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,530	50,00 0,00	26,50 0,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>4 032,06 141,26</b>
		<b>2.1.2. Structura rutiera</b>				
18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	63,000	739,05 42,06	46 559,90 2 649,53
		<b>Total Structura rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>46 559,90 2 649,53</b>
		<b>Total Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr. 7, Sectorul 1 (Lungimea - 175m, b = 3,0m) Inclusiv salariu</b>				<b>50 591,96 2 790,79</b>
		<b>2.2. Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 2 (Lungimea - 65 m, b=3,0 m) 2.2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
19	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,200	1 582,50 0,00	316,50 0,00
20	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,200	5 975,55 266,55	1 195,11 53,31

1	2	3	4	5	6	7
21	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,200	50,00 0,00	10,00 0,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>1 521,61 53,31</b>
		<b>2.2.2. Structura rutiera</b>				
22	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	23,400	739,05 42,06	17 293,79 984,11
		<b>Total Structura rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>17 293,79 984,11</b>
		<b>Total Sectorul de drum de la str. Vinatorilor, nr.2 pina la str. Luceafarul, nr.7, Sectorul 2 (Lungimea - 65 m, b=3,0 m) Inclusiv salariu</b>				<b>18 815,40 1 037,42</b>
		<b>Total Str. Vanatorilor - Luceafarul Inclusiv salariu</b>				<b>69 407,36 3 828,21</b>
		<b>3. Str. Doinelor</b>  <b>3.1. Sectorul de drum de la str.Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr. 27, Sectorul 1 (Lungimea - 120 m, b = 3,0m)</b>  <b>3.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
23	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,360	1 583,33 0,00	570,00 0,00
24	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,360	5 976,50 266,50	2 151,54 95,94
25	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de	m3	0,360	50,00	18,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri			0,00	0,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inklusiv salariu</b>				<b>2 739,54 95,94</b>
		<b>3.1.2. Structura rutiera</b>				
26	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	43,200	739,04 42,06	31 926,56 1 816,82
		<b>Total Structura rutiera Inklusiv salariu</b>				<b>31 926,56 1 816,82</b>
		<b>Total Sectorul de drum de la str.Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr. 27, Sectorul 1 (Lungimea - 120 m, b = 3,0m) Inklusiv salariu</b>				<b>34 666,10 1 912,76</b>
		<b>3.2. Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 2 (Lungimea - 52 m, b=3,0 m)</b>				
		<b>3.2.1. Lucrari pregatitoare</b>				
27	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,160	1 584,38 0,00	253,50 0,00
28	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,160	5 977,69 266,44	956,43 42,63
29	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,160	50,00 0,00	8,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>1 217,93 42,63</b>
		<b>3.2.2. Structura rutiera</b>				
30	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12 cm	m3	18,700	739,04 42,06	13 820,07 786,45
		<b>Total Structura rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>13 820,07 786,45</b>
		<b>Total Sectorul de drum de la str. Doinelor, nr.17 pina la str. Doinelor, nr.27, Sectorul 2 (Lungimea - 52 m, b=3,0 m) Inclusiv salariu</b>				<b>15 038,00 829,08</b>
		<b>Total Str. Doinelor Inclusiv salariu</b>				<b>49 704,10 2 741,84</b>
		<b>4. Str. Lalelelor</b>  <b>4.1. Sectorul de drum de la str.Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8, (Lungimea - 150 m, b = 4,0m)</b>  <b>4.1.1. Lucrari pregatitoare</b>				
31	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,600	1 582,50 0,00	949,50 0,00
32	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,600	5 976,53 266,53	3 585,92 159,92
33	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	0,600	50,00 0,00	30,00 0,00
		<b>Total Lucrari pregatitoare</b>				<b>4 565,42</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>159,92</b>
		<b>4.1.2. Structura rutiera</b>				
34	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	72,000	739,05 42,06	53 211,31 3 028,03
		<b>Total Structura rutiera Inclusiv salariu</b>				<b>53 211,31 3 028,03</b>
		<b>4.1.3. Rigola pentru scurgerea apelor</b>				
35	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I	100 m	1,000	642,55 72,55	642,55 72,55
		<b>Total Rigola pentru scurgerea apelor Inclusiv salariu</b>				<b>642,55 72,55</b>
		<b>Total Sectorul de drum de la str.Lalelelor, nr.5 pina la str. Lalelelor, nr.8, (Lungimea - 150 m, b = 4,0m) Inclusiv salariu</b>				<b>58 419,28 3 260,50</b>
		<b>Total Str. Lalelelor Inclusiv salariu</b>				<b>58 419,28 3 260,50</b>

	Total	lei	284 881,12
	Fondul social si asigurarea medicala	24,00 %	3 478,54
	Cheltuieli directe	100,00 +	288 359,66
	Cheltuieli de regie	6,00 %	17 301,58
	Total	100,00 +	305 661,24
	Beneficiu	3,00 %	9 169,84
	Total	100,00 +	314 831,08
	TVA	20,00 %	62 966,22
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>377 797,30 14 493,93</b>

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)