

CAIET DE SARCINI

pentru cererea ofertei de preț

1. Date generale

1. Denumirea autorității contractante: Primăria orașului Nisporeni.
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria orașului Nisporeni.
3. Tipul procedurii de achiziție: Cererea ofertei de preț.
4. Obiectul achiziției: Lucrări de renovare a str. A.Donici (regiunea Țonea) din or.Nisporeni, în variantă albă .
5. Sursa de finanțare: bugetul local al orașului Nisporeni.
6. Locul executării lucrărilor: str. A. Donici – Tonea, or. Nisporeni, raionul Nisporeni.

2. Descrierea obiectului achiziției

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice, cantitative și calitative minime pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții la execuția lucrărilor de renovare a străzii A. Donici – Tonea, în varianta albă (fără îmbrăcăminte asfaltică), din or. Nisporeni. Lucrările includ, fără a se limita la acestea, scarificarea și reprofilarea împietririi existente, refacerea stratului de fundație din piatră spartă și nivelarea platformei drumului, conform listei de lucrări din pct. 3.

Ofertantul va executa lucrările cu forțe și utilaje proprii sau subcontractate, cu respectarea normativelor tehnice în construcții în vigoare în Republica Moldova, a proiectului tehnic/schiței de execuție puse la dispoziție de beneficiar și a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

3. Lista și volumul lucrărilor

Nr. crt.	Simbol norme / Cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a împietririi pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 408,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	120,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,371
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire grosime strat 12cm	m3	288,960
	7129020012800	Pavator	h-om	231,168
	1421102200525 S	Savura	m3	45,367
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	58,370
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	366,979
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,136
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	74,552
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,224
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,080
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,551

4. Cerințe tehnice generale

1) Lucrările de scarificare a împietririi existente se vor executa pe toată suprafața carosabilului, pînă la adîncimea de max. 5 cm, cu autogrederul, cu reprofilarea ulterioară a suprafeței conform profilului transversal proiectat (pantă transversală de scurgere a apelor pluviale).

2) Materialul rezultat din scarificare va fi reutilizat, pe cît este posibil, la reprofilare; materialul necorespunzător va fi evacuat de pe amplasament pe cheltuiala antreprenorului.

3) Stratul de fundație din piatră spartă va fi așternut mecanizat, în grosime de 12 cm după compactare, cu împănare și înnoire, asigurând un strat uniform, bine compactat, fără denivelări, goluri sau segregări ale agregatului.

4) Piatra spartă utilizată va corespunde granulometriei și caracteristicilor fizico-mecanice prevăzute de normativele în vigoare (rezistență la sfărîmare, conținut de particule fine, formă a granulelor), fapt confirmat prin certificate de calitate/conformitate emise de furnizor.

5) Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasament se va executa cu autogrederul (putere ≥ 175 CP), prin tăierea denivelărilor și deplasarea pământului excavat (categoria II) în zonele cu goluri, astfel încît să se obțină cotele și pantele proiectate.

6) Compactarea fiecărui strat se va realiza pînă la atingerea gradului de compactare Proctor prevăzut de proiect/normativ, verificat prin încercări de laborator la cererea beneficiarului sau a dirigintelui de șantier.

7) Toate lucrările se vor executa cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecție a mediului și de semnalizare rutieră temporară pe durata execuției, fără întreruperea totală, nejustificată, a circulației.

5. Cerințe privind materialele și utilajele

- Materialele utilizate (piatră spartă, agregate etc.) vor fi însoțite de documente care confirmă calitatea și proveniența (certificat de calitate/declarație de conformitate).
- Antreprenorul va dispune de utilaje tehnice corespunzătoare (autogreder, cilindru compactor, mijloace de transport) în stare bună de funcționare, cu personal calificat pentru operarea acestora.
- Beneficiarul își rezervă dreptul de a solicita, pe parcursul execuției, probe/încercări de laborator pentru verificarea calității materialelor puse în operă, pe cheltuiala antreprenorului.

6. Recepția și controlul calității lucrărilor

Recepția lucrărilor se va efectua etapizat, prin întocmirea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor ascunse pentru fiecare strat/etapă tehnologică (scarificare-reprofilare, strat de fundație, nivelare), semnate de reprezentanții antreprenorului, dirigintelui de șantier și ai beneficiarului.

Recepția finală a lucrărilor se va efectua la finalizarea integrală a volumelor contractate, prin proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în prezența unei comisii desemnate de beneficiar. Lucrările care nu corespund cerințelor prezentului caiet de sarcini vor fi remediate de antreprenor, pe cheltuiala proprie, în termenul stabilit de comisie.

7. Termenul și condițiile de execuție

Termenul de execuție a lucrărilor va fi indicat de ofertant în ofertă și nu va depăși termenul-limită stabilit de autoritatea contractantă în documentația de atribuire, calculat de la data semnării contractului/emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Ofertantul va prezenta, odată cu oferta, un grafic orientativ de execuție a lucrărilor pe etape, corelat cu lista de lucrări de la pct. 3.

8. Garanția lucrărilor

Antreprenorul va acorda o perioadă de garanție pentru lucrările executate, conform prevederilor legislației în vigoare și ale contractului de achiziție, urmînd să remedieze, pe cheltuială proprie, orice defecțiune apărută din vina sa în perioada de garanție.

9. Prețul ofertei și modul de decontare

Prețul ofertei va fi exprimat în lei moldovenești (MDL), va include toate cheltuielile aferente execuției lucrărilor (materiale, manoperă, utilaje, transport, TVA după caz) și va fi defalcat pe fiecare poziție din lista de lucrări de la pct. 3, cu indicarea prețului unitar și a valorii totale.

Decontarea lucrărilor se va efectua în baza situațiilor de lucrări real executate, confirmate prin procese-verbale de recepție, semnate de ambele părți.

10. Alte condiții

- Ofertantul este obligat să efectueze, pe cont propriu, o vizită la fața locului pentru a se familiariza cu condițiile reale de execuție, înainte de depunerea ofertei.
- Orice neclaritate privind prezentul caiet de sarcini poate fi solicitată în scris autorității contractante, în termenul prevăzut de documentația de atribuire.
- Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și, ulterior, din contractul de achiziție publică ce va fi încheiat cu operatorul economic desemnat câștigător.

**Președintele Grupului de Lucru,
Primarul or. Nisporeni, Dan NEGEL**