

**Reparatia capitala a grupei cresa
din cadrul IET nr.67 din
str.Otovasca 11, mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2 (LOT 2)
Lucrari de reparatii

Valoarea de deviz 108 917,40 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1.Dormitor				
		Capitolul 1.1.1.Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	34,90	12,09 10,14	421,89 353,83
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	34,90	5,30 4,85	184,93 169,22
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de termoizolare	m2	34,90	13,13 5,89	458,24 205,54
4	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata	m3	5,25	850,44 37,32	4 464,83 195,95
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat peste stratul de termoizolare	m2	34,90	13,13 5,89	458,24 205,54
6	CC03C	Montare plase sudate BpI 4x100x100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.98kg/m2)	kg	72,56	19,29 0,71	1 399,42 51,65
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	34,90	44,47	1 552,11

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri				
13	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	19,05	154,39 34,86	2 941,15 664,17
14	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	47,55	7,42 6,24	352,97 296,86
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	14,27	6,58 5,87	93,97 83,83
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	67,60	4,61 0,74	311,78 49,83
17	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	14,27	47,00 15,72	670,72 224,39
18	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	14,27	47,28 15,97	674,71 227,90
19		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	31,25	3,80 0,00	118,75 0,00
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,60	2,66 0,74	179,96 49,83
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,60	22,60 17,84	1 527,93 1 206,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	67,60	2,66	179,96

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor			0,74	49,83
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,60	26,66 13,51	1 802,05 913,51
Total Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri						8 853,94
Incluziv salariu						3 766,17
		Capitolul 1.1.4.Timplarii				
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,18	9,26 9,26	29,44 29,44
25	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdf, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 850x2020 (H)-1buc 700x2050 (h)-1 buc	m2	3,15	1 295,58 39,28	4 081,06 123,72
26	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	2,00	162,82 61,02	325,64 122,04
Total Capitolul 1.1.4.Timplarii						4 436,14
Incluziv salariu						275,19
Total Capitolul 1.1.Dormitor						34 901,14
Incluziv salariu						9 151,77
		Capitolul 1.2.Salon				
		Capitolul 1.2.1.Pardoseli				
27	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	31,60	12,09 10,14	381,99 320,37

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,60	5,30 4,85	167,44 153,22
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de termoizolare	m2	31,60	13,13 5,89	414,91 186,11
30	CG32C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata	m3	4,74	850,44 37,32	4 031,11 176,92
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric montat peste stratul de termoizolare	m2	31,60	13,13 5,89	414,91 186,11
32	CC03C	Montare plase sudate BpI 4x100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.98kg/m2)	kg	65,70	19,29 0,71	1 267,12 46,77
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,60	44,47 16,69	1 405,35 527,50
34	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	31,60	203,68 26,52	6 436,24 838,06
Total Capitolul 1.2.1.Pardoseli						14 519,07
Incluziv salariu						2 435,06
		Capitolul 1.2.2.Tavane				
35	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor,	m2	31,60	107,48 37,26	3 396,25 1 177,55

1	2	3	4	5	6	7
		cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie				
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,60	22,60 17,84	714,24 563,76
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,60	2,66 0,74	84,12 23,29
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,60	26,66 13,51	842,38 427,03
Total Capitolul 1.2.2.Tavane						5 036,99
Incluziv salariu						2 191,62
		Capitolul 1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri				
39	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	72,55	7,42 6,24	538,55 452,94
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	21,70	6,58 5,87	142,89 127,49
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	72,55	4,61 0,74	334,61 53,48
42	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	21,70	47,00 15,72	1 019,95 341,23
43	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus	m2	21,70	47,28 15,97	1 026,02 346,56

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm				
44		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	31,25	3,80 0,00	118,75 0,00
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,55	2,66 0,74	193,14 53,48
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	72,55	22,60 17,84	1 639,82 1 294,33
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	72,55	2,66 0,74	193,14 53,48
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	72,55	26,66 13,51	1 934,00 980,40
Total Capitolul 1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri						7 140,86
Incluziv salariu						3 703,38
		Capitolul 1.2.4.Timplarii				
49	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,74	9,26 9,26	16,11 16,11
50	CK03B	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m, inclusiv ancadramentele din mdm, inclusiv armaturile si accesoriile necesare 850x2050 (h)-1 buc	m2	1,74	1 295,58 39,28	2 254,30 68,34
51	CK33C	Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele	buc	1,00	212,82 61,02	212,82 61,02

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1.2.4.Timplarii						2 483,23
Incluziv salariu						145,47
Total Capitolul 1.2.Salon						29 180,15
Incluziv salariu						8 475,53
		Capitolul 1.3.Bloc sanitar				
		Capitolul 1.3.1.Tavane				
52	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	15,20	107,48 37,26	1 633,64 566,41
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,20	22,60 17,84	343,56 271,18
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,20	2,66 0,74	40,46 11,20
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,20	26,66 13,51	405,19 205,41
Total Capitolul 1.3.1.Tavane						2 422,85
Incluziv salariu						1 054,20
		Capitolul 1.3.2.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,00	27,03 27,03	54,05 54,05
57	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	2,00	22,11 22,11	44,23 44,23
58	SC07A	Vas pentru closet, complet	buc	3,00	1 485,31	4 455,93

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Унитаз керамический для детей Компакт			115,48	346,44
59	SC02A	Cada pentru dus din polimetacril pentru copii	buc	1,00	1 214,50 45,45	1 214,50 45,45
60	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	1 033,26 28,26	1 033,26 28,26
61	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	9,00	100,40 8,60	903,60 77,40
62	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,00	17,73 14,99	35,46 29,98
63		Резьбы стальные 1	buc	2,00	4,00 0,00	8,00 0,00
64	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m	25,00	66,26 6,88	1 656,52 171,99
65		Cot cu fix 20 x 1/2	buc	9,00	2,10 0,00	18,90 0,00
66	SD19A	Robinet bila BP-BP d20	buc	2,00	119,33 5,65	238,66 11,30
67	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,00	23,66 6,14	141,94 36,85

1	2	3	4	5	6	7
68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	12,00	12,17 5,41	145,98 64,86
69	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	3,00	20,84 5,41	62,52 16,22
Total Capitolul 1.3.2.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						10 013,55
Incluziv salariu						927,03
Total Capitolul 1.3.Bloc sanitar						12 436,41
Incluziv salariu						1 981,23
Capitolul 1.4.Diverse						
70	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	3,95	20,10 20,10	79,38 79,38
71	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	3,95	11,71 11,71	46,24 46,24
72	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,95	6,89 0,00	27,23 0,00
Total Capitolul 1.4.Diverse						152,85
Incluziv salariu						125,62
Cheltuieli directe			lei			76 670,54
Asigurare sociala			24,00 %			4 736,19
Transportarea			1,00 %			556,41
Total			100,00 +			81 963,15
Cheltuieli de regie			1,00 %			819,63

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			82 782,78
Beneficiul			1,00 %			827,83
Total Capitolul 1.Lucrari de constructii						83 610,60
Incluziv salariu						19 734,14
		Capitolul 2.Lucrari de montare				
73	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	12,00	7,37 7,37	88,45 88,45
74	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare si prize	buc	2,00	1,47 1,47	2,95 2,95
75	08-03-594 -10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W,3381 Lm,4000K tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,12	16 617,36 5 287,21	1 994,08 634,47
76	08-03-591 -1	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A , 220VIP44, iclusiv costul intrerupatorului	100 buc	0,02	912,80 770,64	18,26 15,41
77		Коробка для установки выключ. и розеток У-196	buc	2,00	2,50 0,00	5,00 0,00
78	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,70	522,28 241,92	365,60 169,35
79		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	70,00	10,50 0,00	735,00 0,00
80	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	0,70	1 399,63 464,34	979,74 325,04
Cheltuieli directe			lei			4 189,08
Asigurare sociala			24,00 %			296,56
Transportarea			1,00			2 473,86

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	10,00 %			123,57
		Total	100,00 +			7 083,06
		Beneficiul	1,00 %			70,83
		Total Capitolul 2.Lucrari de montare				7 153,89
		Incluziv salariu				1 235,66
		Cheltuieli directe	lei			90 764,50
		TVA	20,00 %			18 152,90

Total deviz: **108 917,40**
Incluziv salariu **20 969,80**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)