

**Reparatia drumurilor locale in
com.Gotesti, r-ul Cantemir, in
varianta alba .**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 1
Reparatia drumurilor locale in com.Gotesti, r-ul Cantemir,

Valoarea de deviz 431 460,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	448,00	57,66	25 831,68
		Total manopera				25 831,68

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	152,32	440,00	67 020,80
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	263,76	440,00	116 054,40
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	143,92	100,00	14 392,00
		Total materiale de construcții				197 467,20

Utilaje de construcții:


1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,1568	525,00	15 307,34
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	144,48	338,74	48 941,16
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	14,00	206,00	2 884,00
		Total utilaje de construcții				67 132,49

Total	lei	290 431,37
Contributii ASM	22,5 %	5 812,13
Total		296 243,50
Cheltuieli de regie	14,5 %	42 955,31
Total		339 198,81
Beneficiu de deviz	6 %	20 351,93
Total		359 550,73
TVA	20 %	71 910,15

Total deviz:
Intocmit

Verificat

431 460,88



[Handwritten signature]