

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 1/2021

25 octombrie 2021

mun. Chișinău

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1 MD-1631693877672 din data 30.09.2021, între S.R.L. „MAGDA”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn nr. 3, ap. 70, telefon: 022281600, codul fiscal: 1002600011546, reprezentată prin Directorul Mihail MUNTEANU, în calitate de Antreprenor, pe de o parte și S.R.L. „Master-Construct”, cu sediul în s. Zubrești, r-nul Strășeni, cod fiscal 1019600004236, reprezentat prin Directorul Ștefan TECLenco, tel. 068595954, în calitate de subantreprenor, pe de altă parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Subantreprenorul se obligă să execute *lucrările de* „Reparația blocurilor sanitare și a sistemului de canalizare exterioară la Gimnaziul „Gălești” din s. Gălești, r-nul. Strășeni” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **45 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către antreprenor.

IV. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **403 548, 49 lei MD**, *patru sute trei mii cinci sute patruzeci și opt lei, 49 bani*)

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate.



4.3. Antreprenorul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Subantreprenor.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

V. OBLIGAȚIILE SUBANTREPERNORULUI

5.1. Subantreprenorul are următoarele obligații:

- a) executarea lucrărilor conform contractului ferm (și a actelor adiționale la acestea) încheiat între antreprenor și beneficiar;
- b) executarea lucrărilor de calitate corespunzătoare, potrivit prevederilor din proiecte, standarde și prescripții tehnice;
- c) coordonarea fronturilor de lucru între brigada sa și celelalte antreprize care concură la realizarea lucrărilor;
- d) înștiințarea antreprenorului despre terminarea lucrărilor pentru efectuarea recepției;

VI. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI

6.1. Antreprenorul general are următoarele obligații:

- a) asigurarea amplasamentului, a fronturilor de lucru și a finanțării lucrărilor;
- b) coordonarea antreprizelor din subordine și a subantreprenorilor care participă la realizarea lucrărilor;
- c) decontarea și achitarea lucrărilor executate;
- d) întocmirea actelor necesare pentru convocarea recepției la terminarea lucrărilor.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

7.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de



vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

8.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică ;



8.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2021.

8.5. Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

8.6. Actele adiționale la contract se vor încheia în același număr de exemplare.

Antreprenor S.R.L. „MAGDA”	Subantreprenor S.R.L. “Master-Construct”,
Adresa: mun. Chișinău, str. . Mircea cel Bătrîn nr. 3, ap. 70 Telefon: 022281600 e-mail: magda_srl@yahoo.com Cont IBAN: Banca: Adresa poștală a băncii: Chișinău Cod: Cod fiscal: 1002600011546	Adresa: s. Zubrești, r-nul Strășeni Tel.: 068595954 Email: master-construct2019@mail.ru Denumirea Băncii: Victoriabank SA Adresa bancii: S. 23 Strășeni Cod Bancar: VICBMD2X473 Cod IBAN: MD52VI022242300000095MDL Cod fiscal: 1019600004236
Mihail MUNTEANU  L.Ș. 	Ștefan TECLenco  L.Ș. 

Antreprenor S.R.L. MAGDA
(denumirea)

Subantreprenor S.R.L. Master-Construct
(denumirea)

Obiect **Reparatia blocurilor sanitare si a
sistemului de canalizare exterior
la Gimnaziul din s. Galesti,
raionul Straseneni**



Valoarea lucrarilor executate **403 548,49 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Blocuri sanitare etajul I				
		1.1. Bloc sanitar partea stinga				
		1.1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,000	12,08 11,34	712,72 669,06
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,500	67,60 67,20	1 926,72 1 915,20
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,200	34,50 32,76	524,40 497,95
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,950	17,65 17,65	52,08 52,08
5	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	26,88 26,88	215,04 215,04
6	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000	33,18 33,18	265,44 265,44

1	2	3	4	5	6	7
7	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000	33,60 33,60	100,80 100,80
8	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	46,20 46,20	138,60 138,60
9	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	25,000	1,47 1,47	36,75 36,75
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	9,24 9,24	36,96 36,96
11	RpEC16A	Demontat priza	buc	3,000	38,64 38,64	115,92 115,92
Total capitol: Inclusiv salariu						4 125,43 4 043,80
1.1.2. Lucrari de reparatie la elevi						
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 977,57 34,02	3 737,60 64,30
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,000	103,23 3,78	1 032,30 37,80
14	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,500	40,57 35,28	831,59 723,24
15	CF61A	Driscuire continua a	m2	7,170	111,40	798,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane			62,41	447,51
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	59,000	5,98 1,26	352,82 74,34
17	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25	m	30,200	11,73 3,78	354,25 114,16
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	59,000	96,05 71,40	5 667,16 4 212,60
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	59,000	10,59 5,46	624,51 322,14
20	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,600	307,73 102,90	10 955,13 3 663,24
21	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,800	241,79 84,00	3 578,57 1 243,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,800	4,29 1,26	S.R.L. 63,42 18,65
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	23,400	73,50 51,24	1 719,98 1 199,02

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,200	28,20 23,10	1 077,17 882,42
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	44,01 23,10	968,30 508,20
26	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	3,000	103,13 21,00	309,38 63,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	14,800	5,98 1,26	88,50 18,65
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,800	61,75 29,40	913,88 435,12
29	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,800	293,92 49,56	4 349,97 733,49
30	CK27D	Pereti despartitori din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile) (cabine veceu)	m2	15,200	738,61 56,28	11 226,91 855,46
31	CA03A2	Beton turnat in fundatii, sub vasele sanitare Ghenuia, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,800	1 000,95 216,30	800,76 173,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 450,96 15 789,56
		1.1.3. Lucrari de reparatie la profesori				
32	CK23A1	Ferestre din mase plastice (supralumina)	m2	0,360	1 765,76 42,00	635,67 15,12
33	CK25A	Usi confectionate din	m2	2,520	1 977,56	4 983,46

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din mase plastice cu patru camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa 0.6x2.1 - 2 buc)			34,03	85,76
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,200	103,23 3,78	1 052,95 38,56
35	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,500	40,57 35,28	426,02 370,44
36	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100	111,41 62,42	233,97 131,08
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	24,600	5,98 1,26	147,11 31,00
38	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25	m	10,500	11,73 3,78	123,17 39,69
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,600	96,05 71,40	2 362,91 1 756,44
40	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	24,600	10,60 5,46	260,74 134,32
41	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si	m2	8,100	307,73 102,90	2 492,60 833,49

1	2	3	4	5	6	7
		format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pînă la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafața mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
42	CK50A	Tavane suspendate executate pe șantier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structură din profile zincate: suprafețe tavanelor plane	m2	2,400	241,79 84,00	580,31 201,60
43	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2	2,400	4,29 1,26	10,28 3,02
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului.	m2	16,400	73,50 51,24	1 205,46 840,34
45	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	19,000	28,20 23,10	535,77 438,90
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,000	44,01 23,10	836,26 438,90
47	CL20A	Grile de ventilație gata confecționate	buc	1,000	103,13 21,00	103,13 21,00
48	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	2,400	5,98 1,26	14,35 3,02
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu față driscuită fin	m2	2,400	61,76 29,40	148,23 70,56
50	CG47C	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv	m2	2,400	293,94 49,56	705,45 118,94

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm				
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 857,82 5 572,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 434,21 25 405,55
		1.2. Bloc sanitar partea dreapta				
		1.2.1. Lucrari de demolare				
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	59,000	12,08 11,34	712,72 669,06
52	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,500	67,60 67,20	1 926,72 1 915,20
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,200	34,50 32,76	524,40 497,95
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,950	17,65 17,65	52,08 52,08
55	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	8,000	26,88 26,88	215,04 215,04
56	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	8,000	33,18 33,18	265,44 265,44
57	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	3,000	33,60 33,60	100,80 100,80
58	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	46,20 46,20	138,60 138,60
59	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian	m	25,000	1,47 1,47	36,75 36,75

1	2	3	4	5	6	7
		pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
60	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	9,24 9,24	36,96 36,96
61	RpEC16A	Demontat priza	buc	3,000	38,64 38,64	115,92 115,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 125,43 4 043,80
		1.2.2. Lucrari de reparatie la elevi				
62	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	1 977,57 34,02	3 737,60 64,30
63	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	10,000	103,23 3,78	1 032,30 37,80
64	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	20,500	40,57 35,28	831,59 723,24
65	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	7,170	111,40 62,41	798,75 447,51
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	59,000	5,98 1,26	352,82 74,34
67	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25	m	30,200	11,73 3,78	354,25 114,16
68	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2	59,000	96,05 71,40	5 667,16 4 212,60

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
69	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	59,000	10,59 5,46	624,51 322,14
70	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	35,600	307,73 102,90	10 955,13 3 663,24
71	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	14,800	241,79 84,00	3 578,57 1 243,20
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,800	4,29 1,26	63,42 18,65
73	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	23,400	73,50 51,24	1 719,98 1 199,02
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,200	28,20 23,10	1 077,17 882,42
75	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,000	44,01 23,10	968,30 508,20



1	2	3	4	5	6	7
76	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	3,000	103,13 21,00	309,38 63,00
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	14,800	5,98 1,26	88,50 18,65
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,800	61,75 29,40	913,88 435,12
79	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,800	293,92 49,56	4 349,97 733,49
80	CK27D	Pereti despartitori din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile) (cabine veceu)	m2	15,200	738,61 56,28	11 226,91 855,46
81	CA03A2	Beton turnat in fundatii, sub vasele sanitare Ghenuia, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,800	1 000,95 216,30	800,76 173,04
		Total capitol:				49 450,96
		Inclusiv salariu				15 789,56
1.2.3. Lucrari de reparatie la profesori						
82	CK23A1	Ferestre din mase plastice (supralumina)	m2	0,360	1 765,76 42,00	635,67 15,12
83	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice cu patru camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa 0.6x2.1 - 2 buc)	m2	2,520	1 977,56 34,03	4 983,46 85,76
84	CK26C	Pervazuri montate la	m	10,200	103,23	1 052,95



1	2	3	4	5	6	7
		ferestre sau usi din mase plastice			3,78	38,56
85	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	10,500	40,57 35,28	426,02 370,44
86	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,100	111,41 62,42	233,97 131,08
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	24,600	5,98 1,26	147,11 31,00
88	CK26C	Coltare din aluminiu 25x25	m	10,500	11,73 3,78	123,17 39,69
89	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	24,600	96,05 71,40	2 362,91 1 756,44
90	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	24,600	10,60 5,46	260,74 134,32
91	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	8,100	307,73 102,90	2 492,60 833,49
92	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din	m2	2,400	241,79 84,00	580,31 201,60



1	2	3	4	5	6	7
		ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane				
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,400	4,29 1,26	10,28 3,02
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,400	73,50 51,24	1 205,46 840,34
95	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,000	28,20 23,10	535,77 438,90
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,000	44,01 23,10	836,26 438,90
97	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate	buc	1,000	103,13 21,00	103,13 21,00
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betoncontact"	m2	2,400	5,98 1,26	14,35 3,02
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,400	61,76 29,40	148,23 70,56
100	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,400	293,94 49,56	705,45 118,94
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				
		Total capitol:				
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			

16 857,82
5 572,18

70 434,21
25 405,55

140 868,42

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			12 194,66
		Cheltuieli de transport	7,00 %			6 244,91
		Total	100,00 +			159 308,00
		Cheltuieli de regie	12,00 %			19 116,96
		Total	100,00 +			178 424,95
		Beneficiul de deviz	2,00 %			3 568,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				181 993,45 50 811,10
		2. Reteaua de apa si canalizare exterioara				
		2.1. Aprovizionarea cu apa				
101	RCsU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	6,000	65,10 65,10	390,60 390,60
102	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm apa rece	m	68,500	50,75 13,02	3 476,30 891,87
103	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	129,000	25,23 12,18	3 254,68 1 571,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 121,58 2 853,69
		2.2. Reteaua de canalizare				
104	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,000	42,78 12,18	769,99 219,24
105	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	3,600	28,98 28,98	104,33 104,33
106	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,540	1 581,16 0,00	853,83 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.				
107	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	5,000	152,88 152,88	764,40 764,40
108	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,000	263,42 25,62	1 053,68 102,48
109	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,520	2 708,24 370,41	1 408,29 192,61
110	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,520	351,10 0,00	182,57 0,00
111	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	52,000	13,02 13,02	677,04 677,04
112	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime	m3	52,000	32,48 31,50	1 688,96 1 638,00



1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv				
113	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	12,000	99,76 15,54	1 197,16 186,48
114	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm	m	90,000	145,28 15,54	13 075,27 1 398,60
115	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	32,500	40,95 0,00	1 330,88 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 106,39 5 283,18
		2.3. Camin de vizita cu d= 1.0 m (4 buc)				
116	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,900	1 725,92 582,54	1 553,33 524,29
117	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.	buc	4,000	4 345,00 0,00	17 380,00 0,00
118	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,000	151,21 36,96	1 209,64 295,68
119	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	12,000	19,20 5,04	230,44 60,48
120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,600	431,31 41,58	258,79 24,95
121	DA15B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata	m2	4,800	142,73 16,38	685,11 78,62

1	2	3	4	5	6	7
		pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare				
122	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	18,000	42,78 12,18	769,99 219,24
123	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	3,600	28,98 28,98	104,33 104,33
124	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,040	1 583,13 0,00	63,33 0,00
125	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	2,000	152,88 152,88	305,76 305,76
126	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,560	13,05 13,05	7,31 7,31
127	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,560	32,48 31,50	18,19 17,64
128	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,200	40,93 0,00	212,85 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 799,05 1 638,29
		2.4. Hazna				
129	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	3,540	1 413,00 338,53	5 002,02 1 198,39
130	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. (KII 20-9 6 buc, KIII 1-20-1 - 1 buc, KIV -20 - 1buc, capac cu rama din fonta - 1 buc)	buc	1,000	6 020,00 0,00	6 020,00 0,00
131	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	8,000	151,21 36,96	1 209,64 295,68
132	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm	m	1,000	99,75 15,54	99,75 15,54
133	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-150 mm	buc	1,000	181,95 23,52	181,95 23,52
134	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,300	431,31 41,58	129,39 12,47
135	DA15B	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata pe un substrat de nisip de 5 cm grosime dupa pilonare	m2	2,250	142,55 16,39	320,74 36,88
136	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda	100 m3	0,260	1 580,67 0,00	410,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.				
137	TsA03G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren foarte tare	m3	4,000	152,88 152,88	611,52 611,52
138	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,200	13,02 13,02	2,60 2,60
139	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,200	32,48 31,50	6,50 6,30
140	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	33,800	40,95 0,00	1 384,20 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 379,29 2 202,90
		Total	lei			68 406,30
		Asigurarea sociala	24,00 %			2 874,74
		Cheltuieli de transport	7,00 %			3 356,84
		Total	100,00 +			74 637,88
		Cheltuieli de regie	12,00 %			8 956,55
		Total	100,00 +			83 594,42
		Beneficiul de deviz	2,00 %			1 671,89
		Total capitol: Inclusiv salariu				85 266,31 11 978,06
		3. Apa, canalizare interioara				


1	2	3	4	5	6	7
		3.1. 4. Retele apa, canalizare interioara (partea stinga)				
141	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	3,000	171,29 44,10	513,88 132,30
142	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	36,26 10,50	435,06 126,00
143	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	68,72 13,44	1 511,73 295,68
144	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	37,70 10,50	263,90 73,50
145	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	66,54 13,44	266,16 53,76
146	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	75,36 15,96	150,72 31,92
147	SB11C	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	85,36 15,96	256,08 47,88
148	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm apa rece	m	15,000	62,99 13,02	944,84 195,30



1	2	3	4	5	6	7
149	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm apa calda	m	15,000	62,99 13,02	944,84 195,30
150	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 073,76 77,70	3 221,28 233,10
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	600,30 69,30	1 800,90 207,90
152	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Ciasa Ghenuia) la elevi	buc	3,000	1 820,27 184,80	5 460,80 554,40
153	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la profesori)	buc	1,000	1 946,05 197,40	1 946,05 197,40
154	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	105,96 5,46	741,72 38,22
155	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,000	80,61 12,60	806,05 126,00
156	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare	buc	15,000	25,23 12,18	378,45 182,70

1	2	3	4	5	6	7
		cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"				
157	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	238,15 120,54	238,15 120,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 880,59 2 811,90
		3.2. 4. Retele apa, canalizare interioara (partea dreapta)				
158	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	3,000	171,29 44,10	513,88 132,30
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	36,26 10,50	435,06 126,00
160	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,000	68,72 13,44	1 511,73 295,68
161	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,000	37,70 10,50	263,90 73,50
162	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	66,54 13,44	266,16 53,76
163	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	75,36 15,96	150,72 31,92

1	2	3	4	5	6	7
164	SB11C	Piesa de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	85,36 15,96	256,08 47,88
165	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm apa rece	m	15,000	62,99 13,02	944,84 195,30
166	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm apa calda	m	15,000	62,99 13,02	944,84 195,30
167	SC04A	Lavuar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 073,76 77,70	3 221,28 233,10
168	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavuar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	600,30 69,30	1 800,90 207,90
169	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Ciasa Ghenuia) la elevi	buc	3,000	1 820,27 184,80	5 460,80 554,40
170	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la profesori)	buc	1,000	1 946,05 197,40	1 946,05 197,40



1	2	3	4	5	6	7
171	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,000	1 344,90 107,10	2 689,79 214,20
172	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	7,000	105,96 5,46	741,72 38,22
173	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	10,000	80,61 12,60	806,05 126,00
174	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	15,000	25,23 12,18	378,45 182,70
175	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000	238,15 120,54	238,15 120,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 570,38 3 026,10
		<i>Total</i>	lei			42 450,98
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			1 401,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			2 559,88
		<i>Total</i>	100,00 +			46 411,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12,00 %			5 569,44
		<i>Total</i>	100,00 +			51 981,41
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			1 039,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 021,04 5 838,00
		4. Reteaua electrica				
		4.1. Retele electrice interioare (viceu din dreapta)				
176	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate	m	35,000	28,27 18,06	989,50 632,10

1	2	3	4	5	6	7
		direct pe ziduri				
177	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	20,000	30,05 14,28	601,09 285,60
178	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,000	34,77 14,70	521,55 220,50
179	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,000	68,00 13,02	203,99 39,06
180	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	4,000	71,61 12,60	286,45 50,40
181	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	5,000	449,40 56,70	2 247,00 283,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 849,58 1 511,16
		4.2. Retele electrice interioare (Viceu din stinga)				
182	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	35,000	28,27 18,06	989,50 632,10
183	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	20,000	30,05 14,28	601,09 285,60
184	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,000	34,77 14,70	521,55 220,50



1	2	3	4	5	6	7
185	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,000	68,00 13,02	203,99 39,06
186	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor	buc	4,000	71,61 12,60	286,45 50,40
187	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere	buc	5,000	449,40 56,70	2 247,00 283,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 849,58 1 511,16
		<i>Total</i>	lei			9 699,16
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			725,36
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			467,38
		<i>Total</i>	100,00 +			10 891,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			980,27
		<i>Total</i>	100,00 +			11 872,16
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			237,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 109,61 3 022,32
		5. Utilaj				
188		Boiler electric cu V=50 l	buc	2,000	1 950,00 0,00	3 900,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 900,00
		<i>Total</i>	lei			336 290,41
		<i>TVA</i>	20,00 %			67 258,08
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				403 548,49 71 649,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general
SRL MAGDA

Subantreprenor
SRL Master-Construct

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA008122010



Formular tip
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2014
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2014

Data eliberării / data livrării 15.12.2021 / 15.12.2021
Дата выписки / дата поставки

număr:
номер

data:
дата

Furnizor: MASTER-CONSTRUCT S.R.L., S.ZUBRESTI Cont MD52VI02224230000095MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A.
Поставщик: fil.nr.23 Strasen, VICBMD2X473

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c.f./ nr.TVA 1019600004236 /
ф.к./ код НДС 8601091

Cumpărător/beneficiar: MAGDA S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.3 of.70
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1002600011546 /
ф.к./ код НДС 0400143

Delegație seria număr data delegatul
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Punct încărcare
Пункт погрузки

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
servicii de sub-antrepriza, reparatia blocurilor sanitare a sistemului de canalizare exterior la gim s. Galesti		1	336290.40	336290.40	20	67258.08	403548.48				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				336290.40	X	67258.08	403548.48	X	X	X	0.0

Permis eliberarea: contabil STEFAN TECLENCO
Отпуск

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 15.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil STEFAN TECLENCO
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor\Применена цифровая подпись Поставщика 15.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.Ș.

M.Ț.

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

director MIHAIL MUNTEANU

Aplicată semnătura digitală de către Cumpărător\Применена цифровая подпись Покупателя 23.12.2021

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель