

**Obiect Sectorul de politie nr.3 "Baurci" al
Inspectoratului de Politie Ceadir-Lunga de
Politie UTAGagauzia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcții generale de lucru				
1	RpEJ08Aмод	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2 механизированно с болгаркой)	m			4,461
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	30,00	3,00
	326598741	Болгарка	h-ut	0,0800	18,26	1,46
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2)	m			13,030
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	30,00	9,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	1,80	3,06
	111102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	260,00	0,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	21,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,26	0,37
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный навесного исполнения (1Р31) БЗУМ ТФ				
3	08-03-572-4	Монтаж блока защиты учета многофункциональный навесного исполнения, устанавливаемый на стене -марка БЗУМ -ТФ	buc			571,450
	1	Затраты труда	h-om	3,4900	30,00	104,70
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,2500	38,00	9,50
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0250	12 000,00	300,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,2900	204,00	59,16
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,1500	80,00	92,00
4	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 ЗР-25А)	buc			34,200
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	30,00	33,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	30,00	0,60
5	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 20А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 20 А ВА47-29/3/С20 хар-ка С	buc			151,466
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	180,00	2,52
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	12 000,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
6	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - трехполюсный 1уст. 16А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, 16 А ВА47-29/3/C16 хар-ка С	buc			151,466
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	180,00	2,52
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
		2.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 18модулей(1Р31)				
7	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРв-18з-136УХЛ3	buc			271,490
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	12 000,00	120,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	204,00	20,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	80,00	44,00
8	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 ЗР-25А)	buc			34,200
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	30,00	33,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	30,00	0,60
9	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 10,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ВА47-29/1/C10,0 хар-ка С	buc			151,466
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	180,00	2,52
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на	h-ut	0,0020	204,00	0,41

1	2	3	4	5	6	7
		монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т				
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
		2.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенного исполнения на 36модуля (1Р31) 540*310*120мм				
10	08-03-572-8	Монтаж щита ЦРв-36з-136УХЛЗ	buc			271,490
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	12 000,00	120,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	204,00	20,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	80,00	44,00
11	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р-25А)	buc			34,200
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	30,00	33,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	30,00	0,60
12	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (АД12 2Р 16А 30мА)	buc			210,091
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,3800	30,00	11,40
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	180,00	2,52
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0140	65,00	0,91
	1019852	Краска	kg	0,0470	33,00	1,55
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0020	12 000,00	24,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0360	50,00	1,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0050	204,00	1,02
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
	350451	Прессы гидравлические с электроприводом	h-ut	0,2000	56,00	11,20
13	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата - однополюсный 1уст. 6,0А, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне ВА47-29/1/В6,0 хар-ка В	buc			151,466
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	30,00	46,80
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	30,00	1,47
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	10,00	12,20
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	180,00	2,52
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	20,00	24,40
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	65,00	0,39
	1019852	Краска	kg	0,0360	33,00	1,19
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	5,00	30,50
	5009081	Перекрышки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,0120	50,00	0,60
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	204,00	0,41
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	80,00	10,40
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	18,26	0,73
14	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			12,000

1	2	3	4	5	6	7
	90115151	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	12,00	12,00
15	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc			12,000
	90115152	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc	1,0000	12,00	12,00
16	08-03-600-2	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные 380В, 20А	buc			28,140
	1	Затраты труда	h-om	0,8700	30,00	26,10
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00003	38 000,00	0,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
		2.4. ЩАО- Щит распределительный пластиковый на 12модулей встроенного исполнения (1Р31) 265*310*120мм				
17	08-03-572-8	Монтаж щита ЦРВ-12з-136УХЛЗ	buc			271,490
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	30,00	69,60
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,3000	38,00	11,40
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	30,00	5,10
	1019852	Краска	kg	0,0300	33,00	0,99
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0100	12 000,00	120,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1000	204,00	20,40
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,5500	80,00	44,00
18	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р-25А)	buc			34,200
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	30,00	33,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	30,00	0,60
19	Цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc			12,000
	90115151	Нулевая рабочая шина N на 8 клемм	buc	1,0000	12,00	12,00
20	Цена пост-ка	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc			12,000
	90115152	Нулевая защитная шина PE на 8 клемм	buc	1,0000	12,00	12,00
		2.5. ЯТП1 Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				
21	08-03-603-1	Монтаж ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0,25-220/12В	buc			58,928
	1	Затраты труда	h-om	1,4300	30,00	42,90
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400	180,00	7,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	204,00	4,08
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,2600	18,26	4,75
		2.6. ИДП-Источник бесперебойного питания "Исток"				
22	08-03-575-1	Монтаж источника бесперебойного питания "Исток" 220В 1,0 кВт с дополнительными батареями, марка ИДП-1/1-2-220Д в комплекте	1 комплект			34,200
	1	Затраты труда	h-om	1,1200	30,00	33,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0200	30,00	0,60
		2.7. Кабельные изделия				
23	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах)	m			2,400
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0800	30,00	2,40
24	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей	100 m			232,100

1	2	3	4	5	6	7
		оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5				
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	30,00	168,30
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
25	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*1,5мм ² каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m			119,500
	1	Затраты труда	h-om	2,2900	30,00	68,70
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
26	цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1,5мм ²	m			2,300
	590-1002	Провод ПВ1-0,66 1*1,5мм ²	m	1,0000	2,30	2,30
27	08-02-412-1	Прокладка провода ПВ1*2,5мм ² первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 2,5	100 m			232,100
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	30,00	168,30
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
28	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*2,5мм ² каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m			119,500
	1	Затраты труда	h-om	2,2900	30,00	68,70
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
29	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x2,5мм ²	m			3,700
	590-1003	Провод ПВ1-0,66 1x2,5мм ²	m	1,0000	3,70	3,70
30	08-02-412-2	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм ² первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m			268,104
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	30,00	202,20
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	118,00	0,06
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	10,00	8,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	100,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	204,00	4,08
31	08-02-412-9	Прокладка провода ПВ1 1*4,0мм ² каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,	100 m			119,500

1	2	3	4	5	6	7
		суммарное сечение, мм2, до: 6				
	1	Затраты труда	h-om	2,2900	30,00	68,70
	1019852	Краска	kg	0,0200	33,00	0,66
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	50,00	15,50
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,1600	50,00	8,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0100	204,00	2,04
32	цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m			5,800
	590-100302	Провод ПВ1-0,66 1x4,0mm2	m	1,0000	5,80	5,80
33	08-02-409-1	Установка -труба ПВХ гофрированная, по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 25мм	100 m			1 591,409
	1	Затраты труда	h-om	23,8000	30,00	714,00
	1010813	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм	t	0,0021	12 000,00	25,11
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,9600	38,00	36,48
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	13,4000	10,00	134,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	13,4000	20,00	268,00
	1139042	Клей БМК-5к	kg	0,2000	16,00	3,20
	5009030	Заглушки	10 buc	1,0000	20,00	20,00
	5009031	Скобы	10 buc	6,7000	2,00	13,40
	5009061	Втулки изолирующие	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Патрубки	10 buc	1,8000	8,00	14,40
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1100	204,00	22,44
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,7000	80,00	216,00
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	4,8400	18,26	88,38
34	цена рыночная	Труба ПВХ гофрированная D=25мм с внутренним диаметром 18,3мм	m			3,250
	9013910105	Труба ПВХ гофрированная D=25мм	m	1,0000	3,25	3,25
		2.8. Электроосветительное оборудование				
35	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			6,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	30,00	6,60
36	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного (IP20) в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			11 652,838
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	30,00	8 010,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки СтЗсп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	0,1500	12 000,00	1 800,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	2,1000	38,00	79,80
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	10,4000	30,00	312,00
	1019852	Краска	kg	3,0000	33,00	99,00
	5009089	Профиль монтажный перфорированный	buc	120,0000	7,00	840,00
	5009101	Кнопки монтажные	1000 buc	0,0530	500,00	26,54
	5009623	Лента K226	100 m	0,1000	59,00	5,90
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,4200	50,00	21,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,5500	204,00	316,20
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,7800	80,00	142,40
37	цена рыночная	Светильник встраиваемый с OPL/R LED 60Вт (IP20)	buc			488,000
	229013200	Светильник встраиваемый OPL/R с LED 60Вт (IP20)	buc	1,0000	488,00	488,00
38	08-03-593-6	Монтаж светильника- настенный с LED 32 Вт (IP40): с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый	100 buc			4 463,200
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	30,00	2 649,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	38 000,00	95,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	180,00	734,40
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	50,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	1,0200	120,00	122,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,3600	204,00	277,45
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	18,26	467,45
39	цена рыночная	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1P40)	buc			220,000
	2290132741	Светильник настенный RKL LED 32 Вт (1P40)	buc	1,0000	220,00	220,00
40	08-03-593-7	Монтаж светильника- плафон (1P 54) лампами накаливания 60Вт	100 buc			4 782,100
	1	Затраты труда	h-om	97,6000	30,00	2 928,00
	1010115	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм	t	0,00306	38 000,00	190,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	4,0800	180,00	734,40
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,6900	204,00	344,75
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	18,26	467,45
41	цена рыночная	Плафон (1P54) НПП1101 с лампочкой	buc			88,000
	22901311	Плафон НПП1101	buc	1,0000	88,00	88,00
42	08-03-594-1	Монтаж светильника ВАТ118 отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 1	100 buc			10 888,600
	1	Затраты труда	h-om	88,0000	30,00	2 640,00
	1010219	Гипсовые вешущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	0,00
	5009113	Шпильки	buc	204,0000	5,00	1 020,00
	5009129	Розетка потолочная	100 buc	2,0400	120,00	244,80
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	2,8000	59,00	165,20
	21101	Кран на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3 т	h-ut	1,5500	172,00	266,60
	30902	Подъемник гидравлический высотой подъема 10 м	h-ut	31,5000	208,00	6 552,00
43	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=1шт 18Вт(P20) марки ВАТ118	buc			203,000
	2122901311	Светильник ВАТ 118	buc	1,0000	188,00	188,00
	2013012302	Лампа Люминисцентная на 18Вт	buc	1,0000	15,00	15,00
44	08-03-593-4	Монтаж светильника ЛПП для взрывоопасных помещений с лампой ЛБ18	100 buc			21 611,100
	1	Затраты труда	h-om	102,0000	30,00	3 060,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	102,0000	5,00	510,00
	5009264	Трубка полихлорвиниловая	kg	1,0200	59,00	60,20
	5009627	Лента ФУМ	kg	0,3000	88,00	26,40
	5009826	Сжим соединительный	100 buc	1,0200	120,00	122,40
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	50,00	15,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1600	204,00	32,60
	030902	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	h-ut	85,5000	208,00	17 784,00
45	цена рыночная	Светильник взрывозащищенный с лампой ЛБ18=2шт люминисцентной 18ВТ(P65) марка ЛПП 08УExp-1*18-015	buc			244,000
	2022901311	Светильник ЛПП	buc	1,0000	214,00	214,00
	220125698	Лампа ЛБ18	buc	2,0000	15,00	30,00
46	цена рыночная	Фонарь аккумуляторный переносной 220В ДРО 2030	buc			200,000
	229071311	Фонарь аккумуляторный переносной ДРО2030	buc	1,0000	200,00	200,00
		2.9. Электроустановочные изделия				
47	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной одноместная 250В 16А с заземляющим контактом 1P20 для скрытой проводки	100 buc			1 427,350
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	30,00	1 143,00
	1010219	Гипсовые вешущие Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,19
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	1,5000	30,00	45,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	2,00	204,00
	54400890	Лента липкая изоляционная	kg	0,4200	50,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
48	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом одностенная	buc			33,000
	2290138502	Розетка одностенная с заземляющим контактом 1P20	buc	1,0000	33,00	33,00
49	08-03-591-2	Установка выключателя 1P20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 184,412
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	30,00	966,00
	1010219	Гипсовые вазушки Г-3	t	0,00315	2 000,00	6,25
	5009061	Втулки изолирующие	buc	102,0000	2,00	204,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0400	204,00	8,16
50	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P20 6А для скрытой проводки	buc			35,000
	2290138505	Выключатель 1P20 одноклавишный	buc	1,0000	35,00	35,00
51	08-03-591-1	Установка выключателя 250В 6А-одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке(1P44)	100 buc			1 806,100
	1	Затраты труда	h-om	39,5000	30,00	1 185,00
	1011481	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	t	0,0003	38 000,00	0,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	1,0200	180,00	183,60
	5009126	Подрозетки деревянные	100 buc	1,0300	300,00	309,00
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1100	50,00	5,50
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0300	204,00	6,12
	330206	Дрели электрические	h-ut	6,4000	18,26	116,88
52	цена рыночная	Выключатель одноклавишный 1P44 6А	buc			35,000
	2290138507	Выключатель 1P44 одноклавишный	buc	1,0000	35,00	35,00
53	цена рыночная	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			8,000
	22290116	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	1,0000	8,00	8,00
54	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			4,000
	232390115	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	1,0000	4,00	4,00
55	08-02-406-1	Металлоизделия	t			49 701,380
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	30,00	8 010,00
	1011641	Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	1011755	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	t	1,0300	12 000,00	12 360,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0134	65 000,00	910,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	15,1500	38,00	575,70
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	91,5000	10,00	915,00
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	91,5000	20,00	1 830,00
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	1,6700	204,00	340,68
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	155,0000	80,00	12 400,00
56	08-02-472-1	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20мм -наружный контур заземления проложить на глубине 0,5м	100 m			3 965,760
	1	Затраты труда	h-om	19,0000	30,00	570,00
	21011614	Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20мм	t	0,2472	12 000,00	2 964,00
	1011786	Лак битумный БТ-123	t	0,0020	65 000,00	130,00
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,6000	38,00	22,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,1400	204,00	28,56
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	3,1300	80,00	250,40
		3. Utilaj				
		3.1. ВУ-Блок защиты учета многофункциональный				

1	2	3	4	5	6	7
		навесного исполнения (1Р31)БЗУМ ТФ- 02 100-14				
57	Цена поставщика	БЗУМ ТФ -02-100-14	buc			5 540,000
	201354321088	БЗУМ ТФ 02-100-14	buc	1,0000	5 540,00	5 540,00
58	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			60,000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 25А	buc	1,0000	60,00	60,00
59	цена поставщика	Отходящий автомат трехполюсный 20А ВА 47-29/3/С20 хар-ка С	buc			60,000
	21011515802001	Отходящий автомат трехполюсный ВА47-29/3/С20	buc	1,0000	60,00	60,00
60	цена рыночная	Отходящий автомат трехполюсный 16А ВА 47-29/3/С16 хар-ка С	buc			60,000
	21011515802002	Отходящий автомат трехполюсный ВА47-29/3/С16	buc	1,0000	60,00	60,00
		3.2. РП- Щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей (1Р31)				
61	Цена поставщика	ЩРв-18з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 18модулей	buc			590,000
	12335432108-8	ЩРв-18з-136УХЛЗ	buc	1,0000	590,00	590,00
62	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			60,000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 25А	buc	1,0000	60,00	60,00
63	цена рыночная	Отходящий автомат однополюсный 10А ВА 47-29/1/С10 хар-ка С	buc			26,000
	2102151580205	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 25А(С)	buc	1,0000	26,00	26,00
		3.3. ЩО- Щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей (1Р31) 540*310*120мм				
64	Цена поставщика	ЩРв-36з-136УХЛЗ- щит распределительный пластиковый встроенный на 36модулей	buc			720,000
	123354321088	ЩРв-36з-136УХЛЗ	buc	1,0000	720,00	720,00
65	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			60,000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 25А	buc	1,0000	60,00	60,00
66	цена рыночная	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2Р 16А, 30МА	buc			150,000
	9011515241	Диф. автомат.выключатель АД -12-2Р-16А 30МА	buc	1,0000	150,00	150,00
67	цена рыночная	Автомат. выключатель однополюсный 6А ВА 47-29 1Р 6А(В)	buc			26,000
	21021515802051	Автомат.выключатель однополюсный ВА47-29 1Р 6А(В)	buc	1,0000	26,00	26,00
68	цена рыночная	Счетчик учета активной электроэнергии прямого учета 380В, 20А марка ZMG310	buc			4 100,000
	2102151580204	Счетчик учета активной электроэнергии прямого учета 380В, 20А марка ZMG310	buc	1,0000	4 100,00	4 100,00
		3.4. ЩАО Щит распределительный пластиковый на 12модулей (1Р31)				
69	цена рыночная	Щит ЩРв-12з-136УХЛЗ-щит распределительный пластиковый встроенный на 12модулей (1Р31) 265*310*120мм	buc			550,000
	123321120880-12	Щит ЩРв-12з-136УХЛЗ	buc	1,0000	550,00	550,00
70	цена рыночная	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 25А	buc			60,000
	221011515210	Выключатель нагрузки ВН32-3Р- 25А	buc	1,0000	60,00	60,00
		3.5. ЯТП Ящик с понижающим трансформатором 220/12В				

1	2	3	4	5	6	7
71	цена рыночная	Ящик с понижающим трансформатором 0.25кВа 220/12В	buc			430,000
	90115158277	Ящик ЯТП-0,25-220/12В	buc	1,0000	430,00	430,00
		3.6. Источник бесперебойного питания				
72	цена рыночная	Источник бесперебойного питания "Исток" 220В, 1,0кВт марка ИДП-1/1-2-220-Д	buc			7 100,000
	230125689	Источник бесперебойного питания "Исток" 220В, 1,0кВт марка ИДП-1/1-2-220-Д	buc	1,0000	7 100,00	7 100,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.