

# Oferta Comerciala statie fotovoltaica s. Tanatari

la obiectul "Instalare statie fotovoltaica în satul Tănătari raionul Căușeni"

*Lista echipamentelor lucrărilor si procesului de dare in exploatare:*

Nr. d/o	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată, MDL Fără TVA
1	- Panou fotovoltaic	buc	24	Longi Solar Bifacial 550w,	250 000,00
	- Invertor ON GRID Trifazat 15Kw	buc	1	Invertor SofarSolar 15KTLX-G3,	
	Sistem de montare pe pământ	Buc	24	<u>Constructie metalica la sol</u>	
	Accesorii de fixare	Buc	65	/Cleme de prindere mijloc/capat	
	Cablu solar 6mm	m	300	/Cablu Solar 6mm Solarflex	
	Gofră metalică izolată	m	150	/Gofra metalica izolata d-21	
	Cablu impamantare 10 mm	m	100	/Cablu pentru impamintare galben/verde d10	
	Panou cetral de distributie	buc	1	/cutie de distributie(sigurante,descarcatoare – 1000v)	
	Cablu de alimentare	m	50	/cablu de alimentare invertor 5x16	
	Conector panou	buc	4	/Conector panouri MC4	
	impământare	Buc	1	/Impamintare	
	Accesorii	buc	1	/conexiuni, cablu,	
	Camera de supraveghere	buc	1	Outdoor camera AW300,	
	Proiectare si dare in exploatare	b	1	Schema electrica, proiectul de executie si topografie.	

250 000,00

Data  
11.09.2023

Director  
Tudor Breahta