

**Amenajarea unui parcare publice
pe terenul cu nr.cad.
01001011173 situat pe adresa
mun.Chisinau, sec.Botanica,
tronsonul str.Melestiu 26/9-24-15**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

**Amenajarea unui parcare publice pe terenul cu nr.cad. 01001011173 situat pe
adresa mun.Chisinau, sec.Botanica, tronsonul str.Melestiu 26/9-24-15**

Valoarea de deviz 554 338,46 lei

Intocmit in pre uri curente

crt.	Simbol norme i Cod resurse	Lucr ri i cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m sur incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1.Demolari						
1	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,185	4 698,886 394,297	869,294 72,945
2	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,050	52,891 0,000	1 272,025 0,000
Total Capitolul 1.Demolari					2 141,319	
Inclusiv salariu					72,945	
2. Capitolul 2.Imbaracimnte						
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rului compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,750	1 068,301 585,501	9 347,638 5 123,138
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm	m3	131,250	493,133 64,192	64 723,712 8 425,180
5	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare	m2	875,000	232,752	203 658,122

1	2	3	4	5	6	7
		din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			38,645	33 814,060
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	185,000	104,979 19,452	19 421,199 3 598,620
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	180,000	221,940 44,091	39 949,227 7 936,416
Total Capitolul 2.Imbaracimnte						337 099,898
Inclusiv salariu						58 897,414
3. Capitolul 4. Spatii verzi						
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,185	1 191,892 0,000	220,500 0,000
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	24,050	52,891 0,000	1 272,025 0,000
10	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	185,000	7,132 7,132	1 319,494 1 319,494
11	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,850	775,849 312,529	1 435,320 578,178
12	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,850	95,391 42,795	176,474 79,170
Total Capitolul 4. Spatii verzi						4 423,813
Inclusiv salariu						1 976,842
Cheltuieli directe			lei		343 665,04	
Asigurarea sociala			24,00 %		14 627,33	
Cheltuieli de transport			7,00 %		18 659,15	
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			2,00 %		5 331,19	

Total	100,00 +	382 282,71
Cheltuieli de regie	14,50 %	54 657,97
Total	100,00 +	436 940,68
Beneficiu	6,00 %	25 896,57
Total	100,00 +	462 837,25
TVA	20,00 %	91 501,21

Total deviz: **554 338,46**
Inclusiv salariu **60 947,20**

Intocmit (SRL "TotalStroy Com")
(func ia, semn tura)

Verificat ()
(func ia, semn tura)