

2. Formularul de deviz nr.1 – lista cu cantitățile de lucrări (caietul de sarcini).

Obiectul: ”**Reparatia capitală a trotuarului adiacent drumului L 573 R30-str. Stefan cel Mare, or. Căusenii din partea stîngă si reparatia capitală a trotuarului adiacent drumului L 574 R26, str. A. Mateevici, or. Căusenii din partea stîngă**”

Autoritatea contractantă Consiliul raional Căusenii, or. Căusenii, bd. M. Eminescu, 31.
(denumirea, adresa)

LOTUL I

**Reparatie capitala a trotuarului
adiacent drumului L573 R30 str.
Stefan cel Mare or.Causeni din
partea stinga**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	87,000
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	165,300
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	165,300
4	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	19,000
5	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 450,000
6	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	217,500

1	2	3	4	5
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	379,800
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	379,800
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 900,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Tip "Cirpici" cu grosimea de 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment (M500) si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	2 175,000

LOTUL II

Reparatia capitala a trotuarului adiacent drumului L574 R26 str.A.Mateevici or.Causeni din partea stinga

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	39,000
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	74,100
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	74,700
4	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	130,000

1	2	3	4	5
5	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment	buc	5,000
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	650,000
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	227,500
8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	227,400
9	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 560,000
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat cu grosimea de 6.0 cm tip "Cirpici" asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 315,000

Data " ____ " _____

(semnătura autorizată)

CAPITOLUL V. CONTRACT - MODEL