

Reconstrucția capitală a garajului existent cu extindere pentru autospeciala antiincendiară.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 430 516,17 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcții (CBA)				
		1.1. Carcasa spatiala Csf1				
1	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	107,710	20,82 2,37	2 242,01 254,76
2	CC01F	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	203,170	21,74 2,91	4 415,90 592,24
3	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15	m3	12,000	1 493,40 247,50	17 920,81 2 970,00
		<i>Total</i>	lei			24 578,72
		Total Carcasa spatiala Csf1 Inclusiv salariu				24 578,72 3 817,00
		1.2. Coloana metalica CM. 1-4buc				
4	CL18A	Teava profilata din otel 100*100*4	kg	246,000	32,06 11,55	7 886,09 2 841,30

1	2	3	4	5	6	7
5	CL17A	Piesa metalica 14*400	kg	84,800	35,01 14,30	2 968,87 1 212,64
6	CL17A	Piesa metalica 10*200	kg	55,200	35,01 14,30	1 932,57 789,36
7	CL17A	Piesa metalica 10*200	kg	16,000	35,01 14,30	560,17 228,80
8	CL17A	Piesa metalica 6*100	kg	4,800	35,01 14,30	168,05 68,64
		<i>Total</i>	lei			13 515,75
		Total Coloana metalica CM. 1-4buc Inclusiv salariu				13 515,75 5 140,74
		1.3. Coloana metalica Cm.2-4 buc				
9	CL18A	Teava profilata din otel 100*100*4r	kg	220,000	32,06 11,55	7 052,60 2 541,00
10	CL17A	Piesa metalica 14*400	kg	84,800	35,01 14,30	2 968,87 1 212,64
11	CL17A	Piesa metalica 10*200	kg	55,200	35,01 14,30	1 932,57 789,36
12	CL17A	Piesa metalica 10*200	kg	16,000	35,01 14,30	560,17 228,80
13	CL17A	Piesa metalica 6*100	kg	4,800	35,01 14,30	168,05 68,64
		<i>Total</i>	lei			12 682,26
		Total Coloana metalica Cm.2-4 buc Inclusiv salariu				12 682,26 4 840,44
		1.4. Grinda din metal Gm.1-4buc				
14	CL18A	Teava din otel 100*150*4	kg	252,760	32,06 11,55	8 102,84 2 919,40
		<i>Total</i>	lei			8 102,84
		Total Grinda din metal Gm.1-4buc Inclusiv salariu				8 102,84 2 919,40
		1.5. Grinda din metal Gm.2-6buc				
15	CL18A	Teava din otel 80*80*4	kg	200,400	32,06 11,55	6 424,28 2 314,62
		<i>Total</i>	lei			6 424,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Grinda din metal Gm.2-6buc Inclusiv salariu				6 424,28 2 314,62
		1.6. Grinda din metal Gms.1-4buc				
16	CL18A	Teava din otel 120*60*4	kg	623,360	32,06 11,55	19 983,27 7 199,83
		<i>Total</i>	lei			19 983,27
		Total Grinda din metal Gms.1-4buc Inclusiv salariu				19 983,27 7 199,83
		1.7. Detaliu de sprijin M1				
17	CL17A	Piesa metalica 10*160	kg	3,100	35,00 14,30	108,51 44,33
18	CL17A	Piesa metalica 10*100	kg	1,200	35,02 14,30	42,02 17,16
19	CL17A	Piesa metalica 10*80	kg	1,700	35,01 14,30	59,51 24,31
		<i>Total</i>	lei			210,04
		Total Detaliu de sprijin M1 Inclusiv salariu				210,04 85,80
		1.8. Detaliu de sprijin M2				
20	CL17A	Piesa metalica 10*100	kg	0,600	35,00 14,30	21,00 8,58
		<i>Total</i>	lei			21,00
		Total Detaliu de sprijin M2 Inclusiv salariu				21,00 8,58
		1.9. Contravintuire verticala Cv.1-2 buc				
21	CL18A	Teava din otel 80*80*4	kg	103,260	32,06 11,55	3 310,27 1 192,69
		<i>Total</i>	lei			3 310,27
		Total Contravintuire verticala Cv.1-2 buc Inclusiv salariu				3 310,27 1 192,69
		1.10. Contravintuire verticala Co.1-1 buc				
22	CL18A	Teava din otel 80*80*4	kg	57,160	32,06 11,55	1 832,42 660,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 832,42
		Total Contraventuire verticala Co.1-1 buc Inclusiv salariu				1 832,42 660,22
		<i>Total</i>	lei			90 660,85
		Total Lucrari de constructii (CBA) Inclusiv salariu				90 660,85 28 179,32
		2. Solutii Arhitecturale (SA)				
		2.1. Acoperis				
23	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" gr.40 mm montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	150,000	633,95 82,50	95 092,26 12 375,00
		<i>Total</i>	lei			95 092,26
		Total Acoperis Inclusiv salariu				95 092,26 12 375,00
		2.2. Pereti exteriori din panouri sandwich				
24	CE16A	Panouri sandwich 40mm (peretii garajului pentru unitatea de pompieri)	m2	140,000	548,12 66,00	76 737,50 9 240,00
		<i>Total</i>	lei			76 737,50
		Total Pereti exteriori din panouri sandwich Inclusiv salariu				76 737,50 9 240,00
		<i>Total</i>	lei			171 829,76
		Total Solutii Arhitecturale (SA) Inclusiv salariu				171 829,76 21 615,00

		Total	lei		262 490,61
		CNAM	24 %		11 950,64
		Cheltuieli de transport	10 %		21 153,61
		Cheltuieli de regie	14,5 %		42 861,25
		Beneficiu de deviz	6 %		20 307,37
		Total			358 763,48

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			71 752,69
		Total deviz:				430 516,17
		Inclusiv salariu				49 794,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)