

**Reparatia capitala a acoperisului
blocului locativ al Institutiei
Publice Centrul de Plasament
personae adulte si vorstnice
"Alinare" din or.Costesti, r-nul
Riscani. Cod cadastral:
7123117019.02**

WinCmera
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a acoperisului blocului locativ al Institutiei Publice Centrul de
Plasament personae adulte si vorstnice "Alinare" din or.Costesti, r-nul Riscani. Cod
cadastral: 7123117019.02**

Valoarea de deviz 700 344,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	82,1340	66,00	5 420,84
2.	7124010010700	Dulgher	h-om.	205,3350	66,00	13 552,11
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om.	4,7480	66,00	313,37
4.	7133010012100	Ipsosar	h-om.	120,3600	66,00	7 943,76
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	184,0000	66,00	12 144,00
6.	7212030022700	Sudor	h-om.	0,0862	66,00	5,69
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	334,2960	66,00	22 063,54
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1 038,3600	66,00	68 531,76
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	0,0862	66,00	5,69
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	1,4663	66,00	96,77
11.	7422010060100	Timplar	h-om	150,7800	66,00	9 951,48
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	413,8700	66,00	27 315,42
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	213,5722	66,00	14 095,77
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,6000	66,00	831,60
15.	9310060019930	Muncitor	h-om.	17,0800	66,00	1 127,28
Total manopera						183 399,08

Materiale:

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,9319	5 700,00	33 811,83
2.	2010102904353. 1	Lambriuri din PVC	m2	48,3000	81,00	3 912,30

3.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	5,4000	5 250,00	28 350,00
4.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,4000	4 025,00	5 635,00
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0115	12,00	0,14
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0080	10,00	0,08
7.	2416306109913.2	Furnitura pentru lambriuri	m	42,4200	15,00	636,30
8.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,2380	102,00	330,28
9.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	68,6000	15,00	1 029,00
10.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,1360	102,00	115,87
11.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	95,8230	15,00	1 437,35
12.	2462106110601	Paste antiseplice	kg	21,0700	18,75	395,06
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,2800	2,50	88,20
14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	136,8800	2,50	342,20
15.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	3,0000	5,00	15,00
16.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 089,7400	9,16	9 982,02
17.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1 101,9645	112,50	123 971,01
18.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	574,9380	21,00	12 073,70
19.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	311,4248	20,00	6 228,49
20.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	23,0000	35,00	805,00
21.	2812106306010	Profile prefabricate	m	123,9000	40,00	4 956,00
22.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	109,5120	20,00	2 190,24
23.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0057	35,00	0,20
24.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,1150	0,20	0,02
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	27,2000	0,20	5,44
26.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	168,0000	0,50	84,00
27.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	4 791,1500	0,50	2 395,57
28.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,1150	0,20	0,02
29.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,1150	0,20	0,02
30.	2874125886734	Nituri POP	buc	4 791,1500	0,95	4 551,59
31.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 371,2000	0,01	113,71
32.	2881116002700	Disc abraziv	buc	14,9500	25,00	373,75
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7200	4,10	23,45
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	18,62	2,20
Total materiale de constructii						243 855,05

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0350	150,00	5,25
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	28,6380	5,00	143,19
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,3540	5,00	1,77
4.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	18,8920	5,00	94,46
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,0500	10,00	10,50
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	23,0000	10,00	230,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	56,8182	25,00	1 420,45
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2030	10,00	2,03
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0057	25,00	0,14
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2070	150,00	31,05
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0770	500,00	38,50
Total utilaje de constructii						1 977,35

Сумма по смете	lei	429 231,48
Asigurarea sociala si medicala	24 %	44 015,78
Cheltuieli de transport	5 %	12 192,75
Total		485 440,02

Cheltuieli de regie	14,5 %	70 388,80
Total		555 828,82
Beneficiu de deviz	5 %	27 791,44
Total		583 620,26
TVA	20 %	116 724,05
Всего с учётом НДС	lei	700 344,31

Total deviz:

700 344,3

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE ADULTE
SI VARSTNICE ALINARE**
**Reparatia capitala a acoperisului blocului locativ al Institutiei
Publice Centrul de Plasament personae adulte si vorstnice**
**"Alinare" din or.Costesti, r-nul Riscani. Cod cadastral:
7123117019.02**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
**Reparatia capitala a acoperisului blocului locativ al Institutiei Publice Centrul de
Plasament personae adulte si vorstnice "Alinare" din or.Costesti, r-nul Riscani. Cod
cadastral: 7123117019.02**

(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari constructii si invelitoare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			47,62 47,52
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	66,00	23,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	66,00	23,76
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			12,03 11,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	66,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	66,00	5,94
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,29 9,24
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	66,00	5,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	66,00	3,30
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	5,00	0,05
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			59,67 19,47
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	66,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	66,00	4,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0065	5 700,00	37,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			83,83 25,74
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,3900	66,00	25,74
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	18,75	56,44
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			299,79 135,30
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	66,00	135,30
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	10,00	0,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			244,84 79,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1,1000	66,00	72,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	66,00	6,60
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	21,00	13,23
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,95	4,99
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,62
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,83
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	15,00	1,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
8	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2			27,72 16,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	66,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	66,00	3,30
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,16	10,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m2			12,53 9,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,1500	66,00	9,90
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0650	25,00	1,62
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,1000	10,00	1,00
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, (opritori de zapada)	m			118,85 73,92
	7133010012100	Ipsosar	h-om.	1,0200	66,00	67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1000	66,00	6,60
	2812106306010	Profile prefabricate	m	1,0500	40,00	42,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,1600	2,50	2,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	18,62	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0030	5,00	0,01
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			5 372,30 50,82
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,6900	66,00	45,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	66,00	5,28
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	5 250,00	5 250,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	102,00	47,94
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	102,00	16,83
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	5,00	2,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	4,10	3,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	25,00	0,62
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			4 155,71 53,46
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	0,7300	66,00	48,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	66,00	5,28
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	4 025,00	4 025,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crest	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	102,00	51,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	102,00	17,85
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,10	4,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t,	t			41 327,50 4 950,00

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate cu suruburi				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om.	63,7500	66,00	4 207,50
	7212030022700	Sudor	h-om.	3,7500	66,00	247,50
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om.	3,7500	66,00	247,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	3,7500	66,00	247,50
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	35,00	8,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	10,00	3,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	12,00	6,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	25,00	6,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	150,00	1 350,00
14	RpCO46A	Montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapului rasiinos, aracetului,oclului galben,hirtie slef., ipsos, diblul, masina de timplarie si includerea lambriurilor din PVC, furnitura pentru lambriuri	m2			367,44 ----- 256,74
	7422010060100	Timplar	h-om	3,5900	66,00	236,94
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	66,00	19,80
	2010102904353.1	Lambriuri din PVC	m2	1,1500	81,00	93,15
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2416306109913.2	Furnitura pentru lambriuri	m	1,0100	15,00	15,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	10,00	0,25

INTOCMIT
Antreprenor

APROBAT:
Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia capitala a acoperisului
blocului locativ al Institutiei
Publice Centrul de Plasament
personae adulte si vorstnice
"Alinare" din or.Costesti, r-nul
Riscani. Cod cadastral:
7123117019.02**

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL №

**Reparatia capitala a acoperisului blocului locativ al Institutiei Publice Centrul de
Plasament personae adulte si vorstnice "Alinare" din or.Costesti, r-nul Riscani. Cod
cadastral: 7123117019.02**

Valoarea de deviz 700 344,31 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari constructii si invelitoare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	912,600	47,62 47,52	43 458,01 43 366,75
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	912,600	12,03 11,88	10 978,58 10 841,69
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	64,000	9,29 9,24	594,56 591,36
4	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	912,600	59,67 19,47	54 454,84 17 768,32
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,000	83,83 25,74	586,79 180,18

6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,000	299,79 135,30	2 098,53 947,10
7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	912,600	244,84 79,20	223 437,56 72 277,92
8	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	920,000	27,72 16,50	25 505,73 15 180,00
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m2	230,000	12,53 9,90	2 880,75 2 277,00
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, (opritori de zapada)	m	118,000	118,85 73,92	14 024,73 8 722,56
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,400	5 372,30 50,82	29 010,39 274,43
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,400	4 155,71 53,46	5 817,99 74,84
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,023	41 327,50 4 950,00	950,53 113,85
14	RpCO46A	Montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapului rasinos, aracetului,oculului galben,hirtie slef., ipsos, diblul, masina de timplarie si includerea lambriurilor din PVC, furnitura pentru lambriuri	m2	42,000	367,44 256,74	15 432,48 10 783,08
Сумма по разделу			lei		429 231,48	
Total Lucrari constructii si invelitoare					429 231,48	
Inclusiv salariu					183 399,08	
Сумма по смете			lei		429 231,48	
Asigurarea sociala si medicala			24 %		44 015,78	

Cheltuieli de transport	5 %	12 192,75
Total		485 440,02
Cheltuieli de regie	14,5 %	70 388,80
Total		555 828,82
Beneficiu de deviz	5 %	27 791,44
Total		583 620,26
TVA	20 %	116 724,05

Total deviz: **700 344,31**
Inclusiv salariu **183 399,08**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)