

1	2	3	4	5	6	7
95	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	355,100	51,17 26,24	18 171,5 9 318,9
96	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	355,100	6,99 1,50	2 482,5 532,5
97	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald lapardosele Изоляция поверхности в два слоя битумной гидроизоляционной мастикой	m2	355,100	67,67 3,00	24 029,3 1 065,0
98	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm	m2	355,100	51,17 26,24	18 171,5 9 318,9
99	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-355,100	17,24 9,00	-6 121,3 -3 195,0
100	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate	m2	355,100	241,99 108,72	85 931,9 38 606,8



1	2	3	4	5	6	7
		superioara)				
		Total	lei			212 323,0
		Total Tip 5 (380.8m2-25.7m2=355.1m2) Inclusiv salariu				212 323,0 68 019,9
		5.6. Tip 9				
101	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) fr 20-30 mm	m3	2,530	324,62 37,11	821,3 93,9
102	CG22A3	Pardoseli din beton (M200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Gr =80 mm	m2	25,300	128,98 31,12	3 263,3 787,3
103	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa B 200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat,	m2	-25,300	20,24 0,75	-512,1 -19,0
104	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	25,300	6,99 1,50	176,8 37,9
105	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	25,300	84,24 25,49	2 131,3 645,0
106	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	25,300	48,52 4,50	1 227,5 113,8
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,300	51,17 26,24	1 294,7 663,9

1	2	3	4	5	6	7
108	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	70,600	15,21 1,12	1 074,0 79,4
109	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	25,300	241,99 108,72	6 122,4 2 750,6
110	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m	35,000	38,69 18,75	1 354,1 656,1
		<i>Total</i>	lei			16 953,3
		Total Tip 9 Inclusiv salariu				16 953,3 5 808,9
		5.7. Tip 10				
111	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	293,800	6,99 1,50	2 054,0 440,6
112	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale Гидроизоляция в 2 слоя рулон матер на основе полиэстера тип Биполь	m2	293,800	84,24 25,49	24 749,3 7 489,9
113	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren ciment ПЦУ, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	293,800	48,52 4,50	14 254,9 1 321,7
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из	m2	293,800	51,17 26,24	15 034,7 7 710,2



1	2	3	4	5	6	7
		цементного раствора М150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
115	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	819,700	15,21 1,12	12 470,8 922,0
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	293,800	241,99 108,72	71 097,6 31 942,2
117	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею), h=10 cm.	m	295,000	38,69 18,75	11 412,4 5 529,8
		<i>Total</i>	lei			151 073,7
		Total Тип 10 Inclusiv salariu				151 073,7 55 356,4
		5.8. тип 11-поддоны - лист 47				
118	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, Монолитные стенки поддона БМ200	m3	1,300	1 185,31 144,31	1 540,9 187,6
119	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile,	m2	20,600	60,69 35,62	1 250,3 733,7
120	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, cu placi de aceeasi culoare, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2	19,000	229,57 91,85	4 361,8 1 745,2
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	25,700	6,99 1,50	179,6 38,5
122	CE13A2	Invelitori la pardosele cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata	m2	25,700	84,24 25,49	2 164,9 655,2

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale Hidroizolația în 2 straturi rulon mater pe bază poliester tip Bipol				
123	IzF53A k=1.6	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de polistiren ciment ПЦУ, grosime 80 mm, într-un strat	m2	25,700	122,94 7,20	3 159,5 185,0
124	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) gr 20 mm	m2	25,700	51,17 26,24	1 315,0 674,4
125	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150	m2	-25,700	17,24 9,00	-443,1 -231,2
126	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor Грунтовка поверхности праймером	m2	25,700	6,99 1,50	179,6 38,5
127	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la pardoseli Izolația suprafeței în două straturi битумной гидроизоляционной мастикой	m2	25,700	67,67 3,00	1 739,1 77,1
128	CC03C	Montare plase sudate 5 BP 100*100 la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Укладка арматурной сварной сетки 5 BP 100*100)	kg	71,700	15,21 1,13	1 090,9 80,7
129	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fața driscuită fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	25,700	51,17 26,24	1 315,0 674,4
130	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie ceramica riguroasă inclusiv	m2	25,700	241,99 108,72	6 219,2 2 794,1

1	2	3	4	5	6	7
		stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)				
		<i>Total</i>	lei			24 072,7
		Total тип 11-поддоны - лист 47 Inclusiv salariu				24 072,7 7 653,2
		<i>Total</i>	lei			1 218 584,6
		Total Pardosele лист 42 Inclusiv salariu				1 218 584,6 352 416,7
		6. Ferestre -list 43				
131	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 1180*1600 deschidere dubla F1 supapa de ventilare tip ПЮ 40	m2	103,950	874,92 27,37	90 947,6 2 844,9
132	CK23C	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F2. supapa de ventilare tip ПЮ 40. deschidere dubla	m2	44,350	844,90 20,99	37 471,2 931,1
133	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - V-1.V-1*.V-3 supapa de ventilare tip ПЮ 40. deschidere dubla(56+4) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	213,950	1 431,25 30,37	306 216,9 6 497,0
134	CK23C	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp F3. V-2 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	37,470	1 004,90 21,00	37 653,6 786,7
135	CK23A	Ferestre din mase plastice cu patru	m2	2,410	1 066,47	2 570,2

1	2	3	4	5	6	7
		canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv F4. F4"1(culoare cafenie, deschidere dubla)			35,27	85,0
136	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv -..F5(culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	1,220	1 034,84 27,38	1 262,5 33,4
137	CK23B	Ferestre din mase plastice cu patru canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv F6.F7.F8 .V5 (culoare cafenie, deschidere dubla)	m2	7,120	1 034,90 27,36	7 368,5 194,8
138	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) b=30 cm	m	184,400	86,17 13,50	15 889,8 2 488,7
		<i>Total</i>	lei			499 380,3
		Total Ferestre -list 43 Inclusiv salariu				499 380,3 13 861,6
		7. Usi exterioare				
139	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu de tip econom inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-1 (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2	4,660	1 632,53 35,62	7 607,6 166,0
140	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-2.U-3 (culoare cafenie si lacati cu 5 chei)	m2	7,330	2 104,04 174,32	15 422,6 1 277,8



1	2	3	4	5	6	7
141	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-4, (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	2,950	2 093,90 164,95	6 177,0 486,6
		<i>Total</i>	lei			29 207,2
		Total Usi exterioare Inclusiv salariu				29 207,2 1 930,4
		8. Usi interioare				
142	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U-90T. U-90T* cu grila ventilare MBM 475*80(ПЕ) Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	3,540	2 293,93 164,97	8 120,5 584,0
143	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 32 buc . U90.U90*Дверь (металл толщ 1,5 мм утеплен и обшитая ,) (inclusiv lacati cu 5 chei)	m2	58,460	2 093,89 164,96	122 408,7 9 643,3
144	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor, la constructii cu inaltimea pina la 35 m , UI70.UI70* 113 buc (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2	207,280	1 632,50 35,62	338 385,2 7 382,4



1	2	3	4	5	6	7
145	CK21A	Usi confectionate din profil de aluminiu de tip econom, interioare sau exterioare , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor la constructii cu inaltimi pina la 35 m, UI70.UI70* 55 buc (culoare cafenie, inclusiv lacati cu fixator din interior si cu 5 chei)	m2	76,140	1 632,50 35,62	124 298,8 2 711,8
146	CK07B	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (наличники для дверей в перегородках)	m	645,000	19,71 3,00	12 715,6 1 934,5
		<i>Total</i>	lei			605 928,8
		Total Usi interioare Inclusiv salariu				605 928,8 22 256,0
		9. Vitraj				
147	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp VI 220 Витраж 3.36*2.7 с встроенным двупольным дверным блоком 2,1*2,38 VI 220	m2	9,210	1 002,88 26,24	9 236,5 241,7
148	CK11C	Vitrine din profil PVC cu 4 cam 2rinduri de sticla , montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp UI 220 Витраж 2.06*2.16 с встроенным двупольным дверным блоком 1.62*2.1 UI 220	m2	4,450	1 002,88 26,25	4 462,8 116,8
149	CK11B	Vitrine din aluminu TERMOPAN 2rinduri de sticla, Общ площадь витражей 2,75*11,2 м* 2 шт =61,6 м2,в том числе площадь сэндвич панелей 21,23 м2 ,глухое остекл -25,7м2., откp двойн 0,67м*1,37*8шт*2 витр = 14,69 м2 V4	m2	61,600	3 152,60 28,12	194 200,1 1 732,0
		<i>Total</i>	lei			207 899,4
		Total Vitraj Inclusiv salariu				207 899,4 2 090,5
		10. Scara interioare				



1	2	3	4	5	6	7
		10.1. Площадка на отм -1,4 ., - 0,78				
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund " intr-un strat,	m2	13,400	13,46 5,25	180,4 70,3
151	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,400	51,18 26,25	685,8 351,7
152	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 Bp150*150	kg	18,760	15,21 1,12	285,4 21,1
153	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею НЕ скользящая) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	13,400	241,99 108,72	3 242,7 1 456,9
154	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею) h=10 cm.	m	13,500	38,69 18,75	522,3 253,1
		<i>Total</i>	lei			4 916,6
		Total Площадка на отм -1,4 ., - 0,78 Inclusiv salariu				4 916,6 2 153,1
		10.2. Лестничные площадки и ступени (под линолеум)				
155	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)	m2	67,200	87,51 83,98	5 880,9 5 643,3
156	CC03D	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, 5Bp 100*100)лестничные площадки	kg	208,300	15,78 1,69	3 286,1 351,4
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	67,200	13,47	904,9

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonoground " intr-un strat, площадки			5,25	352,7
158	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (Подстилающий слой -лестничные площадки)	m2	67,200	51,17 26,24	3 438,7 1 763,5
159	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Металлические дюбеля, закрепленные в железобетонных ступенях)	buc	750,000	7,80 7,50	5 848,5 5 623,5
160	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonoground " intr-un strat, ступени	m2	67,500	13,47 5,25	909,0 354,3
161	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (Укладка арматурной сварной сетки, 5Вр 50*50)	kg	418,000	15,78 1,69	6 594,4 705,2
162	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	67,500	60,73 44,99	4 099,4 3 036,7
163	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	67,500	35,13 26,99	2 371,4 1 822,0
164	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	40,000	60,57 35,62	2 422,8 1 424,6
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment , la scara class NAS (Внутренняя штукатурка ступеней толщиной	m2	134,700	59,42 45,74	8 004,2 6 160,9

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм, вручную сухой клеевой смесью на основе цемента, с ручным приготовлением раствора) ступени 67,5 и площадки 67,2				
166	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43 , (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для лестниц и площадок	m2	134,700	803,86 119,59	108 280,3 16 109,2
167	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen grosimea generala 2.5 mm..abraziva gr- T. clasif industriala -43, la scari (Устройство гомогенного винилового покрытия полов) Линолеум для плитуса 159*0,15	m2	23,850	803,87 119,59	19 172,3 2 852,3
168	CD51C	Zidarie din caramida plina, format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2 кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100m2	0,104	20 815,38 6 379,81	2 164,8 663,5
169	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2	20,800	3,74 1,12	77,8 23,4
170	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T	m2	20,800	60,73 44,99	1 263,2 935,8
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare Supraton extra	m2	20,800	3,74 1,12	77,8 23,4
172	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,800	56,21 45,74	1 169,1 951,3
173	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	20,800	14,88 7,50	309,4 156,0
174	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	20,800	33,28 27,00	692,3 561,5

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	20,800	2,66 1,12	55,3 23,4
176	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	20,800	24,75 20,62	514,8 428,9
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	20,800	2,66 1,12	55,3 23,4
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	20,800	30,05 20,62	625,1 428,9
179	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, (площадки, марши (низ) и торцев стороны)	m2	144,400	4,23 1,12	611,5 162,4
180	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti preparare manuala a mortarului.	m2	144,400	56,21 45,74	8 116,5 6 604,5
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	144,400	14,87 7,50	2 147,7 1 082,7
182	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	144,400	33,28 26,99	4 806,3 3 897,8

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,400	2,66 1,12	384,1 162,4
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	144,400	24,75 20,62	3 573,8 2 977,5
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	144,000	2,66 1,12	383,0 162,0
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	144,400	30,05 20,62	4 339,8 2 977,5
		<i>Total</i>	lei			202 580,5
		Total Лестничные площадки и ступени (под линолеум) Inclusiv salariu				202 580,5 68 445,9
		<i>Total</i>	lei			207 497,1
		Total Scara interioare Inclusiv salariu				207 497,1 70 599,0
		11. Balcoane лист 18,38				
187	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinereУтепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм (1 эт ось 2- 3)	m2	3,300	99,85 28,12	329,5 92,8
188	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat la balcoane,(Металлические готовые ограждения: из стального профиля , на балконах,)Ограждение балконов	kg	3 519,880	33,16 12,37	116 725,9 43 546,9

1	2	3	4	5	6	7
189	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	3,519	599,63 241,43	2 110,1 849,6
190	CK17G1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profnastil (Обшивка балконного ограждения из профнастила) (culoare cafenie)	m2	213,860	142,57 62,98	30 490,5 13 469,6
191	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Каркас межбалконных перегородок из уголка 40*40*3	kg	494,910	22,12 7,87	10 948,1 3 896,4
192	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,495	599,60 241,41	296,8 119,5
193	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	88,000	12,11 4,50	1 065,4 395,9
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton анкера	kg	16,280	23,12 7,87	376,4 128,2
195	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata (Обшивка меж балконного ограждения из профнастила)	m2	80,500	131,57 33,74	10 591,5 2 716,2
196	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat,	m2	256,000	13,47 5,25	3 447,3 1 343,6

1	2	3	4	5	6	7
		tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun " в один слой поверхности потолков)				
197	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M150 толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	256,000	51,17 26,24	13 100,3 6 718,2
198	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс- минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-256,000	17,24 9,00	-4 413,1 -2 303,4
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica riguroasa inclusiv stratul suport din mortar adezi rezistent la inghet, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической не скольз плитки на морозост клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	256,000	241,99 108,72	61 950,4 27 832,6
200	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием под обшивку)	m3	0,900	4 183,56 843,56	3 765,2 759,2
201	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3	0,900	175,44 31,89	157,9 28,7
202	CD07A	Tavane din panouri din tabla	m2	256,000	131,57	33 682,2

1	2	3	4	5	6	7
		zincataПодшивка потолка балкона проф сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)			33,74	8 637,7
203	CK17G	Lambriuri la balcoane Зашивка торцов балконов профильной сталью с полимерным покрытием (culoare cafenie)	m2	62,500	153,87 53,24	9 616,6 3 327,2
204	CK26B	Lacrimari din tabla protejata anticoroziv(Капельник из листовой стали с антикор покрытием) b=20 cm	m	250,000	91,55 15,00	22 886,5 3 749,0
205	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla protejata anticoraziv (Установка уголка из лист стали с антикор покрытием по периметру балконов))	m	250,000	41,15 9,75	10 287,6 2 436,8
		<i>Total</i>	lei			327 415,1
		Total Balcoane лист 18,38 Inclusiv salariu				327 415,1 117 744,7
		12. Ограждение лестничных маршей и пандусов				
206	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat la scari (Металлические готовые ограждения: из профиля нержав , на лестницах) 75,55 мп лист n 41	kg	599,870	105,16 12,37	63 083,5 7 421,4
207	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din inox profilat Ограждение у окон блоков V-2 из нерж стали 17,7 мп)	kg	140,500	105,16 12,37	14 775,2 1 738,2
208	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura Ограждение лестниц из металла прямок и крыльцо S-2	t	0,285	23 671,58 3 186,67	6 746,4 908,2



1	2	3	4	5	6	7
209	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,285	599,65 241,40	170,9 68,8
		<i>Total</i>	lei			84 776,0
		Total Ограждение лестничных маршей и пандусов Inclusiv salariu				84 776,0 10 136,6
		13. Finisarea interioare 13.1. Tavane				
210	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Tegular ", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Tegularr", включая комплектующие)	m2	63,800	254,90 82,48	16 262,8 5 262,1
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunr" intr-un strat, tavane (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrunr " в один слой поверхности потолков)	m2	2 300,500	13,47 5,25	30 978,7 12 074,4
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2 300,500	67,85 57,36	156 084,8 131 956,0
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	2 300,500	14,87 7,50	34 215,3 17 249,1
214	CF53B kmat=5, sal=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	2 300,500	33,35 23,24	76 730,5 53 472,4

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-с на каждый 1,0 мм - добавлять от нормы CF52)				
215	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2 300,500	2,66 1,12	6 118,7 2 587,4
216	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2 300,500	24,75 20,62	56 935,5 47 435,2
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2 300,500	2,66 1,12	6 118,7 2 587,4
218	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2 300,500	30,05 20,62	69 138,1 47 435,2
		Total	lei			452 583,1
		Total Tavane Inclusiv salariu				452 583,1 320 059,2
		13.2. Perete si perete despartitori				
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)2642	m2	2 642,000	2,66 1,12	7 027,0 2 971,5
220	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-	m2	2 642,000	59,62 44,99	157 518,7 118 858,3

1	2	3	4	5	6	7
		ciment marca M 100 толщ 30 мм				
221	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)	m2	2 642,000	18,76 9,75	49 557,0 25 752,6
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок) 2642+2090 (штукатурка о сетке СВА)-1506	m2	3 226,000	2,66 1,12	8 580,2 3 628,3
223	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m	1 474,000	15,43 9,75	22 737,1 14 367,7
224	CF50B	Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti , preparare manuala a mortarului. (4732м2-1506 облицовка)	m2	3 226,000	56,21 45,74	181 329,5 147 550,1
225	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-3 226,000	22,19 18,00	-71 582,3 -58 052,5
226	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	3 226,000	14,87 7,50	47 980,3 24 188,5
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	3 226,000	2,66 1,12	8 580,2 3 628,3
228	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	3 226,000	24,75 20,62	79 840,7 66 518,5

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
229	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	3 226,000	2,66 1,12	8 580,2 3 628,3
230	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2	3 226,000	30,05 20,62	96 952,6 66 518,5
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	1 506,000	3,99 1,12	6 016,0 1 693,8
232	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2	1 506,000	229,57 91,85	345 733,3 138 326,9
		<i>Total</i>	lei			948 850,5
		Total Perete si perete despartitori Inklusiv salariu				948 850,5 559 578,8
		13.3. Pereti despartitori din ghipsocarton				
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	2 221,000	2,66 1,12	5 907,2 2 498,0
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-	m2	1 899,000	56,21 45,74	106 740,5 86 856,1



1	2	3	4	5	6	7
		322облиц				
235	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti despartitori , preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)2221-322облиц	m2	-1 899,000	33,28 26,99	-63 205,9 -51 259,3
236	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	1 899,000	2,66 1,12	5 050,8 2 135,8
237	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	1 899,000	24,75 20,62	46 998,6 39 156,4
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)	m2	1 899,000	2,66 1,12	5 050,8 2 135,8
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную.	m2	1 899,000	30,05 20,62	57 071,6 39 156,4
240	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2	322,000	229,57 91,85	73 921,7 29 575,9
		Total	lei			237 535,3
		Total Pereti despartitori din ghipsocarton Inklusiv salariu				237 535,3 150 255,1
		Total	lei			1 638 968,9




1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisarea interioare Inclusiv salariu				1 638 968,9 1 029 893,1
		14. Finisarea exterioare				
		14.1. Subsol				
241	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер	m2	105,000	6,99 1,50	734,2 157,5
242	IzF04F k=2	Strat hidroizola Вертикальная обмазочная гидроиз битумн мастикой в 2 слоя	m2	105,000	71,64 4,50	7 522,3 472,4
243	IzF17A прим	Termoizolarea exterioare peretilor cu placi de polisteren extrudat gr 50 mm 105	m2	105,000	95,82 28,12	10 061,6 2 952,3
244	CF05A	Tencuieli interioare de 3cm grosime, executate pe plase sudate 4Bp 150*150 , driscuite, cu mortar de ciment- marca M 100 (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по сварной сетке 4Bp 150*150 , затертая, цементным раствором М 100-Т , вручную по ровной поверхности, включая установку СВАРНОЙ СЕТКИ и ее крепление арм диам 6 = 0,318 кг/м2))	m2	105,000	118,74 86,23	12 467,8 9 053,8
245	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Праймер	m2	105,000	6,99 1,50	734,2 157,5
246	CE13D2	Invelitoricu membrane bituminoase(poliester) modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ,Вертикальн гидроиз приклеенной при помощи пламени на вертикальную поверхность рулон материалом	m2	105,000	89,09 27,37	9 354,6 2 873,6



1	2	3	4	5	6	7
		на основе полиэстера bipoli				
		<i>Total</i>	lei			40 874,7
		Total Subsol Inclusiv salariu				40 874,7 15 667,1
		14.2. Soclu				
247	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтолки "Betonogrun" в один слой поверхности стен)	m2	122,000	13,47 5,25	1 642,8 640,3
248	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)	m2	122,000	287,20 108,72	35 038,7 13 264,0
		<i>Total</i>	lei			36 681,5
		Total Soclu Inclusiv salariu				36 681,5 13 904,3
		14.3. Отделка фасада				
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor (Грунтовка стен)Supraton extra	m2	127,000	3,74 1,12	474,9 142,8
250	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	127,000	83,05 63,73	10 547,7 8 094,1
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	37,000	3,99 1,12	147,8 41,6
252	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка	m2	37,000	287,20 108,72	10 626,4 4 022,7

1	2	3	4	5	6	7
		стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм) (culoare cafenie)				
253	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 80 mm 135 kg/m2 cornier de aluminiu 0.613 m/m2	m2	1 387,000	253,39 86,60	351 457,2 120 116,8
254	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrun" intr-un strat, perete (Нанесение вручную грунтовки "Betonogrun" под карнизы и пилоны)54*0,4+99*0,4	m2	61,200	13,47 5,25	824,1 321,2
255	CJ08A1	Decor pe fasade - Карниз из пенополистерола- фасадный декор IE-05"	m	54,000	92,04 35,61	4 970,1 1 923,2
256	CJ08A1	Profiluri turnate, uzinate, montate la exterior din polisterol inconbustibil Пилыстра из негорючего полистерола в=40 mm gr =50mm	m	99,000	74,51 35,62	7 376,4 3 525,9
257	CK18C	Установка уголка с двух сторон пилыстр	m	198,000	15,43 9,75	3 054,2 1 930,0
258	CL53C	Placaje din foi ETALBOND cu carcas din aluminiu	m2	150,000	780,05 78,47	117 007,5 11 770,0
259		Утепление колонны минватой толщ 50 мм СНЯТИЕ	m2	-75,000	36,30 0,00	-2 722,5 0,0
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе цемента "FASAD "торцевые стенки пилыстр и карнизов) 5,4+9,9	m2	15,300	26,95 20,62	412,4 315,5
261	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов) 1350+15,3)	m2	1 365,300	13,88 4,50	18 948,0 6 142,2

1	2	3	4	5	6	7
262	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК") colorata	m2	1 304,100	88,32 45,74	115 175,3 59 646,7
263	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	50,000	96,12 2,62	4 805,9 131,2
264	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")карнизы,пилоны и их торцы ALB	m2	61,200	88,32 45,74	5 405,1 2 799,2
265	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=10 cm отливы над карнизом	m	54,000	47,55 15,00	2 567,5 809,8
266	CK26B	Glafuri montate din tabla protejata anticoroziva b=15 cm подокон отливы	m	190,000	56,55 15,00	10 743,7 2 849,2
267	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	1 844,000	48,46 28,12	89 354,5 51 848,7
		<i>Total</i>	lei			751 176,2
		Total Отделка фасада Inclusiv salariu				751 176,2 276 430,8
		<i>Total</i>	lei			828 732,4
		Total Finisarea exterioare Inclusiv salariu				828 732,4 306 002,2
		15. Lucrari auxiliare 15.1. Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7				
268	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	0,500	998,00	499,0



1	2	3	4	5	6	7
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100			165,00	82,5
269	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	2,400	60,12 35,62	144,3 85,5
270	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 150	m2	4,800	118,75 31,12	570,0 149,4
271	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (4,8m2+7,41m2)	m2	12,210	51,18 26,24	624,9 320,4
272	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	-12,210	8,62 4,50	-105,2 -54,9
273	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x 400 mm, mata, calitate superioara	m2	12,210	241,99 108,72	2 954,7 1 327,5



1	2	3	4	5	6	7
		)				
274	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, 0,8+0,4	m2	1,200	59,58 45,00	71,5 54,0
275	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, mata. Облицовка подпорной стенкиторец (mar.25x50cm, calitate superioara)	m2	1,200	229,58 91,83	275,5 110,2
276	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m	7,800	57,32 9,74	447,1 76,0
		Total	lei			5 481,8
		Total Внутренняя площадка и пандус в ося А-В 5-7 Inclusiv salariu				5 481,8 2 150,6
		15.2. Зашивка водопроводных и канализационных стояков				
277	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 120 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 120 мм) при устройстве поддонов	buc	29,000	229,64 26,32	6 659,6 763,2
278	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton ghidrofob, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Зашивка труб в уровне потолка гипсокартоном влагост)	m2	8,000	157,84 74,97	1 262,7 599,8
279	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale,-Изоляция труб минватой толщ 50 мм лист 47	m2	16,000	20,07 6,00	321,2 96,0
280	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv	m2	70,400	223,84 139,84	15 758,3 9 844,6

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, - стояки)				
281	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala Шумоизоляция стояков	m2	49,000	20,07 6,00	983,6 293,9
282	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu-coltar	m	150,000	15,43 9,75	2 313,8 1 462,1
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,700	2,67 1,13	31,2 13,2
284	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с короба)	m2	11,700	56,21 45,74	657,7 535,1
285	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,ui. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-11,700	33,28 26,99	-389,4 -315,8
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,700	2,67 1,13	31,2 13,2
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,700	24,75 20,62	289,6 241,2
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare(грунтовка коробов в коридорах и вестибюле-боковые части)	m2	11,700	2,67 1,13	31,2 13,2
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	11,700	30,05	351,6

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabil? aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			20,62	241,2
		<i>Total</i>	lei			28 302,3
		Total Зашивка водопроводных и канализационных стояков Inclusiv salariu				28 302,3 13 800,9
		15.3. козырьки над крыльцами по оси С - лист 38				
290	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса под обшивку свесов)	m3	0,250	4 193,60 843,20	1 048,4 210,8
291	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	0,250	174,40 31,60	43,6 7,9
292	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	11,500	202,55 43,11	2 329,3 495,8
293	CE31B прим	Streasina simpla cu capriori aparenti din lambriu din mase plastice - Подшивка пластик вагонкой	m2	15,200	158,93 77,23	2 415,8 1 173,9
294		Заделка торцов, углов пластиковой планкой	m	15,000	7,00 0,00	105,0 0,0
		<i>Total</i>	lei			5 942,1
		Total козырьки над крыльцами по оси С - лист 38 Inclusiv salariu				5 942,1 1 888,4
		15.4. Козырек главного входа по оси А -лист 16				
295	CL10A	Монтаж металлоконструкций	t	0,175	22 940,57	4 014,6

1	2	3	4	5	6	7
		козырька			2 811,43	492,0
296	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска козырька)	t	0,175	600,00 241,71	105,0 42,3
297	CI17B	Placare cu OSB gr 10 mm, , (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), Монтаж OSB gr 10 mm по деревян каркасу	m2	3,600	203,06 93,72	731,0 337,4
298	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Кровля излистовой стали с антикорроз. покрытием)	m2	4,200	202,57 43,12	850,8 181,1
299	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere Утепление снизу балконов минватой на клею толщ 80 мм	m2	3,300	85,55 28,12	282,3 92,8
300	CL53B	Подшивка козырька снизу Эталбондом в комплекте	m2	8,300	857,39 70,71	7 116,3 586,9
		<i>Total</i>	lei			13 100,0
		Total Козырек главного входа по оси А -лист 16 Inclusiv salariu				13 100,0 1 732,5
		15.5. Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39				
301	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 100	m3	2,730	998,13 164,95	2 724,9 450,3
302	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv(Опалубка	m2	27,900	60,61 35,62	1 690,9 993,7

1	2	3	4	5	6	7
		из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)				
303	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	0,900	243,33 33,78	219,0 30,4
304	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,900	324,67 37,11	292,2 33,4
305	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa (B 200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 200	m2	13,530	129,01 31,12	1 745,5 421,0
306	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)	m2	13,530	40,29 1,87	545,1 25,3
307	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	25,030	15,21 1,13	380,8 28,2
308	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3	5,800	16,12 16,12	93,5 93,5
309	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	0,200	1 048,50	209,7

1	2	3	4	5	6	7
					198,50	39,7
310	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	1,000	62,00 35,60	62,0 35,6
311	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,530	51,17 26,25	692,3 355,1
312	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	13,530	242,00 108,72	3 274,2 1 471,0
313	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	1,170	284,19 144,53	332,5 169,1
314	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m	6,360	57,31 9,75	364,5 62,0
		Total	lei			12 627,1
		Total Крыльцо главного входа по оси А 5-6-лист 39 Inclusiv salariu				12 627,1 4 208,3
		15.6. Прямоук				



1	2	3	4	5	6	7
315	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa B 20) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp BM 250	m2	10,070	128,97 31,11	1 298,7 313,3
316	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-10,070	20,18 0,74	-203,2 -7,5
317	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	0,500	1 049,60 198,60	524,8 99,3
318	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) P-1a. P-2	kg	33,640	15,21 1,12	511,7 37,8
319	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	1,880	61,28 35,64	115,2 67,0
320	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	11,940	51,16 26,24	610,9 313,3
321	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	6,690	241,99 108,71	1 618,9 727,3



1	2	3	4	5	6	7
		16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)				
322	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	5,250	284,21 144,53	1 492,1 758,8
323	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m	12,500	57,32 9,74	716,5 121,8
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	14,580	3,99 1,12	58,2 16,4
325	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi,	m2	14,580	59,62 44,99	869,2 655,9
326	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и перегородок)Тюфигрунт	m2	14,580	3,99 1,12	58,2 16,4
327	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata, (mar. 25x50cm, calitate superioara)	m2	22,180	229,57 91,85	5 091,8 2 037,2
328	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	4,000	22,55 9,38	90,2 37,5
329	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,000	324,70 37,10	324,7 37,1
330	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Половой трап полипропиленовый, 50 мм)	buc	1,000	55,10 9,40	55,1 9,4
		Total	lei			13 233,0
		Total Прямомк				13 233,0

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 241,0
		15.7. Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39				
331	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, , Бетон подп стенка из БМ 200	m3	5,700	1 206,28 164,95	6 875,8 940,2
332	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	37,800	60,62 35,62	2 291,6 1 346,3
333	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare Засыпка строительным мусором	m3	14,000	16,12 16,12	225,7 225,7
334	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	1,500	243,27 33,73	364,9 50,6
335	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,500	324,67 37,13	487,0 55,7
336	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp БМ 200	m2	15,800	128,96 31,11	2 037,5 491,6
337	CG22A5 k=5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в	m2	15,800	50,58 1,87	799,1 29,6



1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью более 16 м2, для готового бетона, разница для каждого 1 см бетона плюс или минус, добавлять или отнимать)				
338	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	35,130	15,21 1,12	534,4 39,5
339	CA04F	Beton m100 turnat in- ступень	m3	0,750	1 049,60 198,67	787,2 149,0
340	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv(Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)	m2	3,000	61,03 35,60	183,1 106,8
341	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	18,990	51,18 26,25	971,9 498,4
342	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2) (mar.400x400 mm, mata, calitate superioara)	m2	10,840	241,99 108,72	2 623,2 1 178,5
343	CI24A	Placarea treptelor cu placi ceramice incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керам плитками по бетоноконтакту) (mar.400x400	m2	8,150	284,21 144,53	2 316,3 1 177,9



1	2	3	4	5	6	7
		mm, mata, calitate superioara)				
344	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюминев на ступенях уголка)	m	23,100	57,32 9,75	1 324,1 225,2
		Total	lei			21 821,8
		Total Крыльцо по оси С (SE 2-4) - лист 39 Inclusiv salariu				21 821,8 6 515,0
		15.8. Выход на чердак -лист 41				
345	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare-люк	m2	0,800	993,88 165,00	795,1 132,0
346	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,015	600,00 240,00	9,0 3,6
347	IzF14B	Strat fonoizolant executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, aplicata intre peretii dubli, sustinute cu sirma de otel moale zincata Утепление люка минватой толщ 50 мм	m2	0,800	20,12 6,00	16,1 4,8
348	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile-Обшивка деревян вагонкой	m2	0,800	80,00 77,25	64,0 61,8
349	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	0,800	53,50 37,50	42,8 30,0
350	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок накладной системы Yalle)	buc	1,000	135,50 93,70	135,5 93,7
		Total	lei			1 062,5
		Total Выход на чердак -лист 41 Inclusiv salariu				1 062,5 325,9
		15.9. Стремянки				
351	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (Металлические	kg	63,400	23,47 4,50	1 487,8 285,2

1	2	3	4	5	6	7
		ГОТОВЫЕ лестницы, с весом более 50 кг, прямые)				
352	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, Закладные делали	kg	10,000	22,12 7,87	221,2 78,7
353	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий)	t	0,073	598,63 241,10	43,7 17,6
		<i>Total</i>	lei			1 752,7
		Total Стремянки Inclusiv salariu				1 752,7 381,5
		<i>Total</i>	lei			103 323,3
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				103 323,3 36 244,1

		Total	lei	7 056 056
		CASM	22,5 %	524 020
		Transportarea materialelor	4 %	185 984
		Total		7 766 060
		Cheltuieli de regie	5 %	388 303
		Total		8 154 363
		Beneficiu	3 %	244 632
		Total		8 398 995
		TVA	20 %	1 679 799
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 078 794
				2 328 978

Intocmit

S.R.L Olbi Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Universitatea de Stat de Medicina si

Farmacie "Nicolae Testemitanu"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

