

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Centrul de Plasament persoane adulte și vîrstnice "Alinare"

2. Organizatorul procedurii de achiziție: IP Centrul de Plasament persoane adulte și vîrstnice "Alinare"

3. Obiectul achizițiilor: Reparatia capitală a acoperisului blocului locativ al Instituției Publice Centrul de Plasament personae adulte și vîrstnice "Alinare" din or.Costești, r-nul Rîșcani. Cod cadastral: 7123117019.02

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari construcții și învelitoare		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	912,6000
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	912,6000
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	64,0000
4	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	912,6000
5	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,0000
6	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,0000

7	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane de lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	912,6000
1	2	3	4	5
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	920,0000
9	CE34B	Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii	m	230,0000
10	RCsN09A	Inlocuirea profilelor prefabricate, montate la exterior, (opritori de zapada)	m	118,0000
11	CK23B1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	5,4000
12	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,4000
13	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi	t	0,0230

14	RpCO46A	Montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele cu excluderea dulapului rasinos, aracetului, oculului galben, hirtie slef., ipsos, diblul, masina de timplarie si includerea lambriurilor din PVC, furnitura pentru lambriuri	m2	42,0000
----	---------	--	----	---------