Nr. d/o	Simbol	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1		**Lucrări de construcție**		
1.1	-	Montarea pilonilor pentru iluminat stradal de tip CT-1 pe podul peste calea ferată.	buc.	8
1.2	-	Transportarea constructiilor si materialelor a pilonilor pentru iluminat stradal de tip CT-1.	buc.	8
1.3	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc.	17
1.4	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Cablu de tip CIP)	m.	305
1.5	-	Suspendarea manuală a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Cablu de tip CIP)	m.	160
1.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (Corp de iluminat cu LED-uri). str. B. Glavan	buc.	9
	-	Montarea manuala a corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (Corp de iluminat cu LED-uri). Pod peste calea fertata.	buc.	8
2		**Lucrari de montare**		
2.1	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10buc.	0.5
2.2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm.	100m.	0,12
2.3	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.	100m.	0,5
2.4	MSCA12A	Cabluri pînă la 35 kv în ţevi, blocuri şi cutii pozate masa 1m pînă la : 1 kg	100m.	0.16
2.5	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350. Panou de tip ЩМП-1	buc.	1
2.6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip ВД 1-63	buc.	1
2.7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip ВА 47-29	buc.	3
2.8	8-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. De tip ОПС 1-В/1Р	buc.	1

Notă:
1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la faţa locului, luînd în consideraţie şi condiţiile impuse de proprietarii de comunicaţii şi reţele inginereşti
2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor şi utilajelor la şantier.

In loc. N inv.

Semnatura, data

N inv. original

Modif.	Cant.	Planşa	№doc.	Semn.	Data
SP		Pulbere Ed.			10.18
Elaborat		Pulbere Ed.			10.18

12/4/10-2018-TL

Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun. Bălți, str. B. Glavan (între str. Victoriei și regiunea podului peste calea ferată)

Iluminat electric exterior

Etapa	Coala	Coli
PE	1	1

Tabelul lucrărilor de construcții și montaj a iluminatului stradal.

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licența: seria A MMII
nr.049773 din 04.09.2015