

Investitor
Obiect**Modernizarea complexa a infrastructurii la institutia
de educatie timpurie Izvoras din sat. Chetrosu rl
Drochia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Rețele exterioare de Canalizare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			922,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			242,25 242,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	75,00	242,25
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			250,75 45,75
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	75,00	45,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	200,00	205,00
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3			490,50 0,00

		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,10 661,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25 23,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			58,75 56,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	75,00	56,25
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10

10	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			176,90 28,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0050	280,00	1,40
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	350,00	147,00
11	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III	100 m3			56,47 0,00
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0140	280,00	3,97
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	350,00	52,50
		2. Tevele si Armaturi /C1/				
12	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Tava PVC SN4 d-250mm	m			375,87 29,25
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	75,00	29,25
	252121670 0500	Teava din PVC SN4 d-250mm	m	1,0450	330,00	346,57
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,00
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	25,00	0,05
13		Banda de Semnalizare	m			1,50 0,00
	01477	Banda Semnalizare	m	1,0000	1,50	1,50
14	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de Tava PVC SN8 d- 400mm TUB DE Protectie L=200mm	m			417,88 29,25
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	75,00	29,25
	252121670 0501	Teava din PVC SN8 d-400mm Tub de Protectie	m	1,0450	370,00	388,58
	251373660 1700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160	0,00	0,00
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	25,00	0,05
		3. Camine de Vizitare 3.1. Lucrari de Terasamente				

15	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3			1 488,00 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	400,00	1 488,00
16	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			242,25 242,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	75,00	242,25
17	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			877,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,50
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			37,10 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	350,00	37,10
		3.2. Caminelor de canalizare				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 128,40 1 040,25
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	75,00	728,25
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	75,00	312,00
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 250,00	516,11
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	25,00	3,27
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	800,00	62,03
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	200,00	32,23
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,50	2,01
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	250,00	472,50

20	pret	Placi prefabricate pt.camine KTD-10/0,18m3/	buc			650,00 0,00
	123356	Placi Prefabricate pu camine KTD 10	buc	1,0000	650,00	650,00
21	pret	Placi prefabricate pt.camine KTP 1-10-1/0,10m3/	buc			650,00 0,00
	1233567	Placi Prefabricate pu camine KTP 1 10-1	buc	1,0000	650,00	650,00
22	pret	Inel prefabricate pt.camine KT-10-6 /0,16m3/	buc			540,00 0,00
	12335678	Inel Prefabricate pu camine KT -10-6 /0,16m3/	buc	1,0000	540,00	540,00
23	pret	Inel prefabricate pt.camine KT-10-9 /0,24m3/	buc			540,00 0,00
	123356789	Inel Prefabricate pu camine KT -10-9 /0,24m3/	buc	1,0000	540,00	540,00
24	pret	Inel de reazem KTO-1 /0,02m3/	buc			210,00 0,00
	123356789 1	Inel de reazem KTO-1	buc	1,0000	210,00	210,00
25	pret	Capacul cu Rama din Fonta	buc			1 960,00 0,00
	123356782	apacul cu rama din Fonta	buc	1,0000	1 960,00	1 960,00
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton,,ELEMENTE MC,,	kg			40,32 15,75
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	28,00	0,28
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton ELEMENTE „MC,,	kg	1,0000	24,00	24,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,00
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t			1 490,72 483,01

		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	75,00	483,01
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	75,00	585,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	68,00	265,20
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	70,00	38,53
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	60,00	117,03
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	2,00	1,95

Intocmit

(Baltari-Prim SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)