

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СМЕТ

**Капитальный ремонт и утепление фасадов здания гимназии
гимназии села Котовское, р-на Комрат**

№ d/o	Группа объектов/ наименование объекта	СТОИМОСТЬ без НДС	НДС	СТОМОСТЬ всего
СМЕТА №1	Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков	941745	0	941745
СМЕТА №2	Частичный ремонт здания котельной	105983	0	105983
			0	0
			0	0
			0	0
			0	0
	итого по объекту	1047728	0	1047728

Дата составления: **12 февраля 2019 год**

Подписано: _____

Фамилия: **О.Ворникова**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL SACRATIS**



**Капитальный ремонт и
утепление фасадов здания
гимназии села Котовское, р-на
Комрат**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков


Valoarea de deviz 941 745 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100мм.				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Бетоноконттакт" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на наружные стены фасадов	m2	937,000	13,48 6,92	12 627,66 6 483,29
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ighifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) EPS 100	m2	880,000	181,38 60,86	159 614,70 53 556,92
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	57,000	217,26 99,06	12 383,80 5 646,41



1	2	3	4	5	6	7
		placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100 *утепление цоколя				
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	880,000	14,64 6,92	12 882,06 6 088,90
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	880,000	106,39 70,35	93 624,26 61 903,78
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	57,000	217,53 83,61	12 399,43 4 765,60
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inalțimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	937,000	23,95 21,62	22 441,26 20 260,28
8	RpCI42A прим	Разборка оконных отливов	m	76,000	8,32 8,07	632,50 613,50
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм	m	76,000	98,51 23,06	7 487,06 1 752,86
		<i>Total</i>	Lei			334 092,73
		Total Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100мм. Inclusiv salariu				334 092,73 161 071,54
		2. Замена столярных изделий				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	205,090	24,22 24,22	4 966,72 4 966,72



1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)				
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	18,690	24,22 24,22	452,64 452,64
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	22,080	1 174,52 42,09	25 933,37 929,42
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	183,010	1 161,98 32,29	212 653,84 5 909,29
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m	130,000	118,11 20,76	15 354,50 2 698,48
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм	m	130,000	98,51 23,06	12 806,82 2 998,32
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	18,690	1 158,43 46,70	21 651,06 872,91
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,	m	361,000	40,69 38,06	14 688,36 13 738,07



1	2	3	4	5	6	7
		la usi și ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)				
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	90,250	46,44 31,71	4 191,14 2 862,13
		<i>Total</i>	Lei			312 698,45
		Total Замена столярных изделий Inclusiv salariu				312 698,45 35 427,98
		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2	6,420	138,96 138,96	892,12 892,12
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ. 100мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2	642,000	82,71 5,19	53 099,04 3 331,59
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полимерный слой, уложенный на утеплитель	m2	642,000	22,49 14,41	14 437,20 9 254,43



1	2	3	4	5	6	7
		чердачного перекрытия)				
		<i>Total</i>	Lei			68 428,36
		Total Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм Inclusiv salariu				68 428,36 13 478,14

		Total	Lei	715 217
		Соцфонд и медстрах	22,5 %	47 245
		Транспорт материалов	9 %	45 209
		Итого		807 671
		Накладные расходы	10 %	80 767
		Итого		888 438
		Сметная прибыль	6 %	53 307
		Total de viz:		941 745
		Inclusiv salariu		209 977

Intocmit

SRL SACRATIS R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Объект Капитальный ремонт и утепление
фасадов здания гимназии села Котовское,
р-на Комрат

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Теплоизоляция фасадов экспандированным пенопластом 100мм.				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Бетоноконтат" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконтат" в один слой на наружные стены фасадов	m2			13,48 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010b	Betonocontact	kg	0,4150	15,50	6,43
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
2	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами с обрамлением проемов противопожарной минераловатой, шириной 25 см) EPS 100	m2			181,38 60,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	57,66	52,47
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2910	57,66	8,39
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3,7700	3,36	12,67
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,6000	4,80	26,88
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 100	m2	0,8200	56,00	45,92
	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	0,2500	86,00	21,50
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,4100	1,80	0,74
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340	25,00	0,85
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0190	15,00	0,28
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) XPS 100 *утепление цоколя	m2			217,26 99,06
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	57,66	81,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	57,66	17,18
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,36	13,44
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,80	19,20
	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS 100	m2	1,0700	68,00	72,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	6,80	7,48
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	1,80	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,50	3,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0340	25,00	0,85



1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	15,00	0,27
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			14,64 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	18,30	7,59
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,12
5	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			106,39 70,35
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	15,60	35,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	19,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
6	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			217,53 83,61
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	57,66	83,61
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	108,00	111,26
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	3,20	14,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	15,00	6,51
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	19,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	15,00	0,16
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	15,00	1,09
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			23,95 21,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	21,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 000,00	0,90
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	1 500,00	0,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	16,00	0,05
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,00	0,00
8	RpCI42A прим	Разборка оконных отливов	m			8,32 8,07
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	57,66	5,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм	m			98,51 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	72,00	72,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		2. Замена столярных изделий				
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2			24,22 24,22
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la	m2			174,52

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				42,09
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	57,66	38,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	57,66	4,04
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	1,00	0,47
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	35,00	5,77
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	1,60	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 161,98 32,29
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	57,66	29,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,80	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	1,00	0,17
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	35,00	4,30
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	1,60	1,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей)	m			118,11 20,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	92,00	93,84
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu Установка алюминиевых отливов b=300мм	m			98,51 23,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	72,00	72,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
16	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			1 158,43 46,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	57,66	42,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 098,00	1 098,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	1,00	0,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	35,00	6,13
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,60	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
17	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней	m			40,69 38,06



1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	57,66	12,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	1,40	1,37
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	56,00	0,06
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	19,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	35,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			46,44 31,71
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,30	0,14
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	19,00	0,04
		3. Теплоизоляция перекрытий и шатровой кровли минераловатными плитами 100мм				
19	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure (Очистка бортового камня от мусора и грязи)	100m2			138,96 138,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	57,66	138,96
20	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами толщ. 100мм, наклеенными на битумную мастику по горизонтальным или наклонным до 40% поверхностям)	m2			82,71 5,19
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	1,0100	58,00	58,58
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3140	5,60	1,76
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5300	3,20	4,90
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	120,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	12,00	12,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	25,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	15,00	0,15
21	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Полимерный слой, уложенный на утеплитель чердачного перекрытия)	m2			22,49 14,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	57,66	11,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,50	7,70
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

APROBAT:

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Капитальный ремонт и
утепление фасадов здания
гимназии села Котовское, р-на
Комрат**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Утепление здания гимназии и замена оконных и дверных блоков

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 941 745 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 232,440	57,66	71 062,49
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	351,375	57,66	20 260,28
3.	7129200011200	Finisor MP	h-om	121,552	57,66	7 008,69
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 067,920	57,66	61 576,26
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	49,638	57,66	2 862,13
6.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	218,040	57,66	12 572,19
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,840	57,66	394,39
8.	7422010060100	Timplar	h-om	149,314	57,66	8 609,45
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,472	57,66	892,12
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	154,391	57,66	8 902,18
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	192,020	57,66	11 071,88
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	82,650	57,66	4 765,60
Total manopera						209 977

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,238	180,00	402,84
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,513	5,00	22,56
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,094	3 000,00	282,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,281	3 000,00	843,00
5.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,281	3 000,00	843,00
6.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,112	1 500,00	168,00
7.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	205,090	1 120,00	229 700,80
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	18,690	1 098,00	20 521,62
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	642,000	12,00	7 704,00



10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,321	120,00	38,52
11.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	982,260	3,20	3 143,23
12.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	49,920	1,00	49,93
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	36,100	32,00	1 155,20
14.	24302261000001	Fuga	kg	24,755	15,00	371,32
15.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	365,200	18,30	6 683,16
16.	2430226101010b	Betonocontact	kg	388,855	15,50	6 027,25
17.	2430226101600	Chit siliconic	kg	29,424	35,00	1 029,83
18.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	3 545,600	3,36	11 913,22
19.	2462106110547	Adeziv, "Ideal Fasad"	kg	5 156,000	4,80	24 748,80
20.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	253,308	3,20	810,59
21.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	132,600	92,00	12 199,20
22.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* EPS 100	m2	721,600	56,00	40 409,60
23.	25213026029071	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* XPS 100	m2	60,990	68,00	4 147,32
24.	2521302602909	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*	m2	220,000	86,00	18 920,00
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 030,700	6,80	7 008,76
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	353,780	1,40	495,29
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,361	56,00	20,22
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,415	2,30	12,45
29.	26531021008311	Tink	kg	2 024,000	15,60	31 574,40
30.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	201,588	5,60	1 128,89
31.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	58,721	108,00	6 341,87
32.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	138,375	3,00	415,13
33.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	760,449	6,50	4 942,92
34.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri	m2	648,420	58,00	37 608,36
35.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	360,800	1,80	649,44
36.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	206,000	72,00	14 832,00
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,811	16,00	44,98
38.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2 066,510	0,80	1 653,21
39.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	5 622,000	0,50	2 811,00
40.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 935,120	0,01	79,35
41.	4011106202741	Energie electrica	kw	164,461	1,60	263,13
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,721	19,00	13,70
43.	4100126202818	Apa	m3	3,635	19,00	69,07
44.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,850	2,50	227,12
Total materiale de constructii						502 326

Utilaje de constructii:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4 216,500	0,00	0,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	23,786	25,00	594,65
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,686	25,00	67,15
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	21,551	25,00	538,77
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,556	25,00	1 188,90
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,746	15,00	266,19
7.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,161	15,00	62,41
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,361	35,00	12,63
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,627	15,00	9,40



10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	6,420	15,00	96,30
11.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,280	15,00	79,20
		Total utilaje de constructii				2 914

Total	Lei	715 217
Соцфонд и медстрах	22,5 %	47 245
Транспорт материалов	9 %	45 209
Итого		807 671
Накладные расходы	10 %	80 767
Итого		888 438
Сметная прибыль	6 %	53 307

Total deviz:

941 745

Intocmit

SRL SACRATIS

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

