


DEVIZ LOCAL №

Reconstructia acoperisului si termoizolarea peretilor exteriori la cladirea administrativa a primariei din s.Grozesti

Valoarea de deviz 529 758,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1 Lucrari de demolare				
0	RpCB18F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,55	144,10	79,25
	7123010010200	Betonist	h-om	1,155		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,726		
1	RpCB18G n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	1,78	229,00	407,62
	7123010010200	Betonist	h-om	7,12		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,67		
2	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,05	158,80	166,74
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4725		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,675		
3	RpCI42A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	21,45	5,70	122,27
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,9305		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0725		
4	RpCP44B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	33,12	0,55	18,26
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,265		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0828		



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0331		
5	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	5,10	29,00	147,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,836		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,836		
6	RpCG29C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	19,10	158,80	3 033,08
	7122050013400	Zidar	h-om	8,595		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,85		
7	RpCI42F k=1.5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	126,70	40,80	5 169,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	89,3235		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,01		
8	RpCH32E n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.	m3	1,834	97,60	179,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,668		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,807		
9	RpCI42B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	136,30	29,00	3 952,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	49,068		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	49,068		
10	RpCP45B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminoase, obloanelor etc	kg	36,00	2,51	90,38
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,08		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,08		
11	RpCP45D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	76,50	1,72	131,63
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,53		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,53		
12	TrB01A1-5 n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	50,50	43,20	2 181,60



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,54		
13	Tr11AA02C2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	50,50	18,00	909,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,725		
14	TsI50A5 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	50,50	17,50	883,75
Total Capitolul 1 Lucrari de demolare						17 472,54
Incluziv salariu						16 429,96
2. Capitolul 2 Acoperisul						
15	CE30A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Asterala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, din scinduri brute de resinoase 25*50mm v=1.122m3	m2	266,10	14,14	3 762,65
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	59,8725		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,627		
16	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Distantier25*50,sipci25*100	m3	0,64	4 876,75	3 121,12
	7124010010700	Dulgher	h-om	12,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,28		
17	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,762	140,14	246,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4977		
18	CN51A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1,762	38,39	67,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4405		
19	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	266,10	20,19	5 373,62
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	53,22		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,305		
20	CE07A n.	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	266,10	183,51	48 833,21



1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,05				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	239,49		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	66,525		
21	CK26D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sort de stresina tigla metalica cu acoperire polimerica 200mm	m	84,23	54,46	4 587,17
	7422010060100	Timplar	h-om	7,5807		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8423		
22	CK26D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Elemente de calcan	m	6,50	10,46	67,99
	7422010060100	Timplar	h-om	0,585		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,065		
23	CE20A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150mm Material marunt=1,03	m	81,30	89,50	7 276,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,39		
24	CE22A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,02	m	39,40	78,28	3 084,33
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	13,79		
25	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Opritori de zapada	m	10,00	61,34	613,40
	7422010060100	Timplar	h-om	3,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80		
26	CL17B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	277,04	23,99	6 646,74
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,6376		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7704		
27	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,277	565,46	156,63
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,7839		




1	2	3	4	5	6	7
28	CF54A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Captuseala stresenii cu sajad perforat PVCr	m2	89,42	165,20	14 772,18
	7422010060100	Timplar	h-om	205,666		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,884		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,471		
29	CR03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,14	4 751,75	5 416,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	22,80		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,28		
30	CN50A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tratament ignifug al lemnariei, ferme, arce, grinzi, capriori, cosoro abe.	100 m2	1,14	412,59	470,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,6024		
31	CK03A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m	m2	1,12	927,78	1 039,12
	7422010060100	Timplar	h-om	1,6464		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0896		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,28		
32	CN17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,24	53,77	120,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,24		
33	CL18A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	102,97	23,82	2 453,26
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,5643		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0297		
34	IzD10A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,103	565,42	58,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6633		

Total Capitolul 2


108 168,50



1	2	3	4	5	6	7
Acoperisul						
Incluziv salariu						34 308,77
3. Capitolul 3 Planseu pod						
35	CE17A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,03	m2	122,00	20,19	2 463,67
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	24,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,10		
36	IzF10F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 densitatea minima 130 kg/m2	m2	122,00	55,69	6 793,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	10,98		
37	IzF18B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	122,00	23,72	2 893,84
	7132040012700	Parchetar	h-om	30,50		
Total Capitolul 3 Planseu pod						12 151,29
Incluziv salariu						2 879,20
4. Capitolul 4 Lucrari de finisare exterioara						
Total Capitolul 4 Lucrari de finisare exterioara						0,00
Incluziv salariu						0,00
5. Capitolul 4.1 Soclu						
38	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13,52	87,62	1 184,62
	7122050013400	Zidar	h-om	18,928		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,056		
39	IzF04F n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,52	23,82	322,11



1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8112		
40	IzF10C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale	m2	13,52	55,98	756,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1632		
41	CI22B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01	m2	13,52	193,92	2 621,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,308		
Total Capitolul 4.1 Soclu						4 885,43
Incluziv salariu						1 930,66
6. Capitolul 4 Pereti						
42	CK26B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 320mm	m	20,00	64,34	1 286,80
	7422010060100	Timplar	h-om	6,40		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,60		
43	CF15A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	367,47	87,62	32 197,72
	7122050013400	Zidar	h-om	514,458		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,241		
44	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren EPS 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	250,00	174,71	43 676,63
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	355,00		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	74,50		
45	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	95,51	295,43	28 216,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	180,7049		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,9232		
46	IzF55E n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 20mm	m2	21,96	198,57	4 360,66




1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	52,5722		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,6168		
47	IzF55B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	12,61	127,83	1 611,97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	17,9062		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,7578		
48	IzF55C n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01	m2	17,54	170,07	2 982,94
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	33,1857		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,3317		
49	CN54B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	350,00	12,57	4 399,50
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	42,00		
50	CF30A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	350,00	97,16	34 006,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	427,00		
51	CB14A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	400,00	54,66	21 862,42
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	300,00		
Total Capitolul 4 Pereti						174 600,80
Incluziv salariu						87 127,90
7. Capitolul 5 Balustrada						
52	CH06A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Balustrade de inox inoxidabile	m	35,68	86,08	3 071,33
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,112		
53	CG17D n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67,20	230,00	15 455,66



1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	151,20		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,80		
Total Capitolul 5 Balustrada						18 527,00
Incluziv salariu						8 004,48
8. Capitolul 6 Lucrari diverse						
Total Capitolul 6 Lucrari diverse						0,00
Incluziv salariu						0,00
9. Capitolul 6.1 Pereti						
54	TsC54B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,67	275,90	1 288,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6233		
55	TsC54A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de fundatie din nisip 30mm	m3	0,93	218,30	203,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,837		
56	CR38A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betonelor in fundatii	m2	31,00	11,14	345,34
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	3,10		
57	CA02C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape- la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice m-200 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01	m3	3,10	975,48	3 023,97
	7123010010200	Betonist	h-om	11,935		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,015		
58	DE13B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat 30mm	m2	31,00	208,43	6 461,18
	7129020012800	Pavator	h-om	49,60		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,66		
59	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea 60*210*500	m	28,50	64,16	1 828,50



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,42		
	7129020012800	Pavator	h-om	5,13		
60	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Rigola descisa 60*160*240	m	4,00	64,16	256,63
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,72		
Total Capitolul 6.1 Pereti						13 407,10
Incluziv salariu						4 340,81
10. Capitolul 6 Pavaj						
61	TsC54B n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,16	275,90	320,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1484		
62	DE17A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	11,60	135,04	1 566,46
	7129020012800	Pavator	h-om	6,7303		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1833		
63	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 60*250*100	m	4,10	96,80	396,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,492		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,738		
64	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 60*300*1000	m	6,00	96,80	580,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,72		
	7129020012800	Pavator	h-om	1,08		
65	DE11A n. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Rigola de grilaj metalic 170*150*490	m	4,00	96,80	387,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,48		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,72		
Total Capitolul 6 Pavaj						3 251,36
Incluziv salariu						491,68



[Handwritten signature]

Cheltuieli directe	lei	352 464,02
Asigurarea medicala si sociala (Π3) * 22,5 %	22,50 %	34 990,53
Transportarea materialelor (Π3+Asigur) * 7 %	7,00 %	13 003,79
Total Π3+Asigur+Transp	100,00 +	400 458,34
Celtueli de rejie (Π3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	16 018,33
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	416 476,68
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Celtue) * 6 %	6,00 %	24 988,60
Total Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	441 465,28
TVA (Π3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	88 293,06

Total deviz:

529 758,33

Incluziv salariu

155 513,46



Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)