

**Lucrări de întreținere periodică
a drumurilor publice naționale
cu îmbrăcăminte rutieră din
beton asfaltic în raioanele
Drochia, Glodeni, Rîșcani**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 14 581 801,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Drochia R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 23,10 - 23,70 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere inclusiv suprafata la statia de autobuse s. Chetrosu 1.1.1. Lucrari de pregatire				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	55,5000	5,25 0,00	291,38 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	515,0000	194,29 33,62	100 060,69 17 312,13
3	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	4 635,000 0	6,24 0,21	28 925,07 962,11
		<i>Total</i>	lei			129 277,14
		Total Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				129 277,14 18 274,24
		1.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	1,6700	9 032,70	15 084,61

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic			0,00	0,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	5 550,000 0	135,59 3,60	752 528,02 20 000,81
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000	79,38 0,00	476,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			768 088,90
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				768 088,90 20 000,81
		<i>Total</i>	lei			897 366,04
		Total Reparatia imbracamintei rutiere inclusiv suprafata la statia de autobuse s. Chetrosu Inclusiv salariu				897 366,04 38 275,05
		1.2. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 25,00 - 25,80 1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	57,8500	5,25 0,00	303,70 0,00
8	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	5 207,000 0	6,24 0,21	32 494,68 1 080,85
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	578,0000	194,29 33,62	112 301,11 19 429,92
		<i>Total</i>	lei			145 099,49
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				145 099,49 20 510,77
		1.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t	1,7400	9 032,70	15 716,90

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	5 785,000 0	135,59 3,60	784 391,74 20 847,69
12	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,0000	79,38 0,00	793,78 0,00
		<i>Total</i>	lei			800 902,42
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				800 902,42 20 847,69
		<i>Total</i>	lei			946 001,91
		Total R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 25,00 - 25,80 Inclusiv salariu				946 001,91 41 358,46
		1.3. R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 26,30 - 28,97 1.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
13	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	129,0000	5,25 0,00	677,25 0,00
14	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	12 322,00 00	6,24 0,21	76 896,38 2 557,75
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	578,0000	194,29 33,62	112 301,11 19 429,92
		<i>Total</i>	lei			189 874,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				189 874,74 21 987,67
		1.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				

1	2	3	4	5	6	7
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,8700	9 032,70 0,00	34 956,55 0,00
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	12 900,00 00	135,59 3,60	1 749 119,06 46 488,38
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,5000	79,38 0,00	1 944,76 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 786 020,37
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				1 786 020,37 46 488,38
		<i>Total</i>	lei			1 975 895,11
		Total R12 R8 - Donduseni - Drochia - Pelinia - M5, km 26,30 - 28,97 Inclusiv salariu				1 975 895,11 68 476,05
		1.4. G27 R7 - Chetrosu - Moara de Piatra - Cubolta - R13, km 18,20 - 19,40 1.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
19	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	72,4500	5,25 0,00	380,35 0,00
20	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	715,0000	194,29 33,62	138 919,21 24 035,28
21	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	6 530,000 0	6,24 0,21	40 750,96 1 355,47
		<i>Total</i>	lei			180 050,52
		Total Reparatia imbracamintei				180 050,52 25 390,75

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				
		1.4.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,1700	9 032,70 0,00	19 600,96 0,00
23	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 245,000 0	108,47 2,88	785 883,26 20 887,34
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	79,38 0,00	1 587,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			807 071,78
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				807 071,78 20 887,34
		<i>Total</i>	lei			987 122,30
		Total G27 R7 - Chetrosu - Moara de Piatra - Cubolta - R13, km 18,20 - 19,40 Inclusiv salariu				987 122,30 46 278,09
		<i>Total</i>	lei			4 806 385,36
		Total Raionul Drochia R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 23,10 - 23,70 Inclusiv salariu				4 806 385,36 194 387,65
		2. Raionul Glodeni				
		2.1. G25 G58 - Cobani-Hijdeni-Glodeni-G57 (s. Cobani), km 2,10 - 3,00 Constructia trotuarului				
25	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,1660	790,20 0,00	921,37 0,00
26	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in	m3	12,9500	43,24	560,02

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor			43,24	560,02
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	226,6250	12,67 0,00	2 870,90 0,00
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta SM SR EN 13242+A1:2010 pentru borduri	m3	37,0000	363,40 57,08	13 445,88 2 112,09
29	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	925,0000	225,82 38,63	208 885,99 35 734,78
30	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	11,7000	824,94 520,67	9 651,82 6 091,84
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton 1000*200*80, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	925,0000	157,76 17,30	145 930,03 16 000,65
32	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	1 170,000 0	51,24 14,76	59 948,41 17 270,32
33	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7020	9 033,19 0,00	6 341,30 0,00
34	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu aternere manuala	m2	1 170,000 0	82,75 5,19	96 822,06 6 071,60
		Total	lei			545 377,78
		Total G25 G58 - Cobani-Hijdeni-Gloden-G57 (s. Cobani), km 2,10 - 3,00 Constructia trotuarului Inklusiv salariu				545 377,78 83 841,30

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca, km 14,80 - 16,80; km 18,90 - 19,40(Selectiv) 2.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	108,5000	5,25 0,00	569,62 0,00
36	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	490,0000	194,29 33,62	95 203,37 16 471,73
37	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	10 850,00 00	6,24 0,21	67 710,25 2 252,20
		<i>Total</i>	lei			163 483,24
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				163 483,24 18 723,93
		2.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,2550	9 032,57 0,00	29 401,00 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10 850,00 00	108,47 2,88	1 176 926,62 31 280,55
40	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	36,1700	79,38 0,00	2 871,09 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 209 198,71
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inklusiv salariu				1 209 198,71 31 280,55
		<i>Total</i>	lei			1 372 681,95
		Total G57 Glodeni - Dusmani -				1 372 681,95

1	2	3	4	5	6	7
		Moara Domneasca, km 14,80 - 16,80; km 18,90 - 19,40(Selectiv) Inklusiv salariu				50 004,48
		2.3. G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca, km 20,00 - 20,41 (selectiv) 2.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
41	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	19,4000	5,25 0,00	101,85 0,00
42	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,0000	194,29 33,62	38 858,52 6 723,16
43	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	1 940,000 0	6,24 0,21	12 106,72 402,70
		<i>Total</i>	lei			51 067,09
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inklusiv salariu				51 067,09 7 125,86
		2.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5820	9 033,30 0,00	5 257,38 0,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 940,000 0	108,47 2,88	210 436,65 5 593,02
46	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,4700	79,38 0,00	513,56 0,00
		<i>Total</i>	lei			216 207,59
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inklusiv salariu				216 207,59 5 593,02
		<i>Total</i>	lei			267 274,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total G57 Glodeni - Dusmani - Moara Domneasca, km 20,00 - 20,41 (selectiv) Inclusiv salariu				267 274,68 12 718,88
		2.4. G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km 19,50 - 22,00 (selectiv) 2.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	121,3000	5,25 0,00	636,82 0,00
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	522,0000	194,29 33,62	101 420,74 17 547,44
49	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	12 130,00 00	6,24 0,21	75 698,19 2 517,90
		<i>Total</i>	lei			177 755,75
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				177 755,75 20 065,34
		2.4.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
50	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,6390	9 032,77 0,00	32 870,26 0,00
51	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald BA 16 50/70, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	12 130,00 00	108,47 2,88	1 315 771,42 34 970,79
52	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,4300	79,38 0,00	3 209,27 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 351 850,95
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				1 351 850,95 34 970,79

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 529 606,70
		Total G58 R7 - Pascauti - Calinesti - Falesti - R16, km 19,50 - 22,00 (selectiv) Inclusiv salariu				1 529 606,70 55 036,13
		<i>Total</i>	lei			3 714 941,11
		Total Raionul Glodeni Inclusiv salariu				3 714 941,11 201 600,79
		3. Raionul Riscani				
		3.1. M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 102,50 - 103,62				
		3.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari pregatitoare				
53	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	111,8000	5,25 0,00	586,95 0,00
54	DI155C	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm	m2	435,0000	11,54 0,52	5 019,18 225,74
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	390,0000	194,29 33,62	75 774,10 13 110,15
		<i>Total</i>	lei			81 380,23
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				81 380,23 13 335,89
		3.1.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,3540	9 032,65 0,00	30 295,50 0,00
57	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate martunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	11 180,00 00	135,95 3,46	1 519 961,25 38 678,33
58	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	22,3600	79,38 0,00	1 774,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	lei			1 552 031,63
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				1 552 031,63 38 678,33
		<i>Total</i>	lei			1 633 411,86
		Total M5 Frontiera cu Ucraina - Criva - Balti - Tiraspol - frontiera cu Ucraina, km 102,50 - 103,62 Inclusiv salariu				1 633 411,86 52 014,22
		3.2. R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 48,50 - 48,90 3.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
59	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	24,0000	5,25 0,00	126,00 0,00
60	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	2 356,000 0	6,24 0,21	14 702,80 489,05
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	44,0000	194,29 33,62	8 548,87 1 479,09
		<i>Total</i>	lei			23 377,67
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				23 377,67 1 968,14
		3.2.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,7200	9 032,69 0,00	6 503,54 0,00
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500	m2	2 400,000 0	135,59 3,60	325 417,50 8 649,00

1	2	3	4	5	6	7
64	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000	79,38 0,00	635,02 0,00
		<i>Total</i>	lei			332 556,06
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				332 556,06 8 649,00
		<i>Total</i>	lei			355 933,73
		Total R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 48,50 - 48,90 Inclusiv salariu				355 933,73 10 617,14
		3.3. R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 64,80 - 65,60 3.3.1. Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire				
65	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	48,0000	5,25 0,00	252,00 0,00
66	DI155G	Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 2000 mm	m2	4 670,000 0	6,24 0,21	29 143,49 969,38
67	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	130,0000	194,29 33,62	25 258,03 4 370,05
		<i>Total</i>	lei			54 653,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				54 653,52 5 339,43
		3.3.2. Aplicarea straturilor bituminoase				
68	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4400	9 032,70 0,00	13 007,09 0,00
69	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la	m2	4 800,000 0	135,59 3,60	650 835,00 17 298,00

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,2500				
70	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,0000	79,38 0,00	1 270,05 0,00
		<i>Total</i>	lei			665 112,14
		Total Aplicarea straturilor bituminoase Inclusiv salariu				665 112,14 17 298,00
		<i>Total</i>	lei			719 765,66
		Total R7 R14 - Drochia - Costesti - frontiera cu Romania, km 64,80 - 65,60 Inclusiv salariu				719 765,66 22 637,43
		<i>Total</i>	lei			2 709 111,25
		Total Raionul Riscani Inclusiv salariu				2 709 111,25 85 268,79

		Total	lei	11 230 437,7 2
		CASM	24 %	115 501,74
		Total		11 345 939,4 6
		Cheltuieli de regie	5 %	567 296,97
		Total		11 913 236,4 3
		Beneficiu	2 %	238 264,73
		Total		12 151 501,1 6
		TVa	20 %	2 430 300,23
		14 581 801,39		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		481 257,23		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)