

**Устройство дорожного покрытия из
асфальтобетона с крупным наполнением и
ямочного ремонта асфальтобетонного
покрытия с деградированной
поверхностью по ул.Ленина села Казаклия**

(denumirea obiectului)

**DEVIZ LOCAL №
Ремонт**

Valoarea de deviz 623 600,06 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Участок L =230 m, B=5 m, S=1150 m2						
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	11,5000	37,579	432,159
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	11,5000	53,806	618,774
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	57,5000	700,319	40 268,320
4	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно)	m2	1 150,0000	148,593	170 881,385
Total			Lei			212 200,638
Total Участок L =230 m, B=5 m, S=1150 m2						212 200,638
Inclusiv salariu						4 877,955

2. Участок L =700 m, B=5 m, S=3500 m2						
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	385,0000	197,613	76 080,982
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, eexecutat cu impanare fara innozorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	5,0000	700,319	3 501,594
7	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	50,0000	1 279,831	63 991,536
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,4800	7 912,125	3 797,820
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, eexecutata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	800,0000	123,809	99 047,095
Total			Lei	246 419,027		
Total Участок L =700 m, B=5 m, S=3500 m2				246 419,027		
Inclusiv salariu				13 106,806		
Total			Lei	458 619,67		
Соц мед страх			22,5 %	4 046,57		
Итого				462 666,24		
Наклатные расходы			8 %	37 013,30		
Итого				499 679,54		
Прибыль			4 %	19 987,18		
Итого				519 666,72		
НДС			20 %	103 933,34		

Total de viz:

623 600,06

Inclusiv salariu

17 984,76

Intocmit

SA Drumuri Cahul

(funcția, semnătura)

Verificat

Primaria Cazaclia

(funcția, semnătura)