

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **Lucrări de reparație a acoperișului depozitului din str. Uzinelor, mun. Chișinău**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Agenția Rezerve Materiale**

(denumirea, adresa)

Lucrări de reparație a acoperișului depozitului nr.2 secția 1, 2, 3 din str. Uzinelor, mun. Chișinău

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

Lucrări de reparație acoperiș

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Demontări		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - invelitori din tabla, azbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile/ Demontare invelitoare din ardezie	m2	2 246,880
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile / Demontare tabla de pe parapet	m2	146,300
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	186,000
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	48,000
5	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	33,150
6	TrI1AA01C 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	33,150
7	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	33,150
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		
8	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m2	337,020

1	2	3	4	5
9	RpCH06A	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin platuire (crapaturi sau rupturi la arbaletieri, diagonala, coarde) / Reparatie capriori	buc	56,000
10	RpCH15C	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase cu 2 fete plane, inclusiv carbolinizarea	m3	3,000
11	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./ Invelitoare din tabla cutata gr. min. 0.45mm, culoare gri ral9006	m2	2 246,880
12	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv / captusirea parapetelor cu tabla plana zincata cu acoperire polimerica	m2	146,300
13	CE06A	Strasina infundata din tabla profilata perforata, protejata anticoroziv , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor	m2	205,000
14	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	165,320
15	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	40,000
16	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	40,000
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100, culoare gri ral9006.	m	186,000
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ϕ 100, culoare gri ral9006.	m	96,000