

Renovarea trotuarului pentru pietoni din zona de odihna or. Vadul lui Voda (de la str. Plopilor Camping - Statia Terminus Microbusul 131), Etapa I

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

Renovarea trotuarului pentru pietoni din zona de odihna or. Vadul lui Voda (de la str. Plopilor Camping - Statia Terminus Microbusul 131), Etapa I

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Demontari				
1	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	168,000		
		Capitolul 2. 1. Lucrari de terasament (Lungimea 0,94 km, latimea 3,0 m + L=0,230 km x 2 m)				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Cionoziom H=0,3 m)	100 m3	9,800		
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Cionozem 1200 kg/m3)	t	1 176,00 0		
4	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	6,900		
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Argila H=0,5 m)	100 m3	16,400		
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (argila - 1800 kg/m3)	t	2 952,00 0		
7	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (argila)	100m2	32,800		
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (argila)	100 m3	16,400		
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul	m3	30,000		

1	2	3	4	5	6	7
		taluzului, in teren mijlociu				
10	AcA15D	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de -400 mm	m	30,000		
		Capitolul 3. Imbracamintea trotuarului				
11	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 340,00 0		
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=12 cm)	m3	393,600		
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,31 l/m2	t	1,010		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 280,00 0		