

**Finalizarea lucrarilor de  
constructia gradinitei de copii  
nr.3din com.Sipoteni r-n  
Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse  
Bloc I. Semnalizare antiincendiara**

**Valoarea de deviz 6 398 lei**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |   |                       |      |        |       |              |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|--------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 40,820 | 52,57 | 2 145,907    |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 145</b> |

**Materiale:**

|     |         |  |        |        |        |              |
|-----|---------|--|--------|--------|--------|--------------|
| 1.  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm   | 10 buc | 1,550  | 5,00   | 7,750        |
| 2.  | 26-01   | Датчик пожарный дымовой SPD  | buc    | 4,000  | 55,00  | 220,000      |
| 3.  | 26-02   | Извещатель ручной пожарный ИПР Рубеж   | buc    | 1,000  | 105,00 | 105,000      |
| 4.  | 26-03   | Sirena AU SL 100   | buc    | 1,000  | 350,00 | 350,000      |
| 5.  | 26-04   | Бокс распределит 100x100   | buc    | 1,000  | 365,00 | 365,000      |
| 6.  | 26-04   | Кабель сигнал. 4x0,5 негорющий   | m      | 58,000 | 3,25   | 188,500      |
| 7.  | 26-05   | Крепеж   | set    | 1,000  | 25,00  | 25,000       |
| 8.  | 5009031 | Scoabe   | 10 buc | 13,920 | 5,00   | 69,600       |
| 9.  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"  | kg     | 0,041  | 15,00  | 0,615        |
| 10. | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg     | 0,050  | 10,00  | 0,500        |
| 11. | 5440150 | Presspan in foi, marca "A"   | kg     | 0,050  | 10,00  | 0,500        |
|     |         | <b>Total materiale de constructii</b>  |        |        |        | <b>1 332</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                     |      |       |       |           |
|----|--------|-------------------------------------|------|-------|-------|-----------|
| 1. | 330206 | Burghiuri electrice                 | h-ut | 4,271 | 15,00 | 64,065    |
|    |        | <b>Total utilaje de constructii</b> |      |       |       | <b>64</b> |

|       |  |  |         |  |  |       |
|-------|--|--|---------|--|--|-------|
| Total |  |  | lei     |  |  | 5 332 |
| TVA   |  |  | 20,00 % |  |  | 1 066 |

**Total deviz:**

**6 398**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)