

1	2	3	4	5	6	7
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "POC61"	kg	0,0050	166,00	0,83
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,4700	175,00	82,25
12	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Температурный зонд с кабелем)	buc			31,21
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
13	ID03A	Interfeis IU 05	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
14	ID03A	Interfeis IU 04	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
15	ID03A	Conector TUV	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
16	ID03A	Conector 2,54	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
17	ID03A	Contactator LE-S20-10/220B	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
18	11-06-001-02	Panou EST	buc			680,33
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	4,50	27,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	101,60	23,37
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
19	ID03A	Bloc alimentat DIN	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
20	11-06-001-02	Modul VPT-L-WIFI (Модуль комуникации)	buc			680,33
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	4,50	27,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	101,60	23,37
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
21	11-06-001-02	Modul VTPSK (Модуль безопасности)	buc			680,33
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	4,50	27,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	101,60	23,37
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
22	ID03A	Termostat VPT-Therm (Аварийный)	buc			72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
23	11-02-002-01	Датчик температуры ТГ-R430	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
24	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie CC	buc			57,81
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	75,00	0,15
25	10-04-066-05	Sonerie AD16-22SM/2R230V	buc			57,81
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,66
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0020	75,00	0,15
26	11-03-001-01	Avertizor DZ4 (Датчик затопления)	buc			31,21
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
27	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (зонд электропроводности)	buc			31,21
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
28	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, post Stop	buc			31,21
	1	Muncitor	h-om	0,5200	57,66	29,98
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	35,00	1,23
29	11-06-001-02	Modul VPTADS (Модуль авт.подпитки)	buc			680,33
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	4,50	27,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	101,60	23,37
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
30	11-02-002-01	Sensor DMU02-6bar (сенсор давления)	buc			118,78
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,78
31	11-06-001-02	Panou, ЩУС 800*650*250	buc			680,33
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	15,00	150,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,0000	4,50	27,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	101,60	23,37
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
32	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК78/3)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
33	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК78/4)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
34	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РКВ11-33-111X4)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
35	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-1P)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
36	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
37	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению лампы SB-7)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58



1	2	3	4	5	6	7
38	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д246)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
39	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя кулачковый ALCLR-22)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
40	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя кулачковый УП5312-ф343)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
41	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 жил			1 607,40
	1	Muncitor	h-om	16,8000	57,66	968,69
	590-1001	Conductor ПБ3-1x1,5	m		2,60	26,71
	5009062	Papuci de cablu	buc	102,0000	6,00	612,00
42	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc			749,58
	1	Muncitor	h-om	13,0000	57,66	749,58
43	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m			3 855,60
	12	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	11 000,00	120,89
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7500	39,00	68,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	6,00	27,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	75,00	187,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	7,50	33,75
	5009031	Scoabe	10 buc	16,5000	2,50	41,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	101,60	250,96
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	25,00	150,75
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			947,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	25,00	75,00
45	5901029	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.5	m			27,53
	590-2122	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.5 mm2	m	1,0000	27,53	27,53
46	5901028	Cablu KBBГнг-FRLS-7*1.5	m			23,88
	590-21221	Cablu KBBГнг-FRLS-7*1.5 mm2	m	1,0000	23,88	23,88
47	5901026	Cablu KBBГнгFRLSx-4*1,5	m			14,48
	59010219	Cablu KBBГнгFRLSx-4*1,5	m	1,0000	14,48	14,48
48	5901026	Cablu SYKFV-2*2*0.5	m			2,75
	590102191	Cablu SYKFV-2*2*0.5	m	1,0000	2,75	2,75
49	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna sau sumara pina la 2,5 mm2	100 m			337,39
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,47
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	0,10	1,22
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	10,00	0,50
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe solvant si adeziv, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,1600	75,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
50	590-1001	Conductor PIB-1,5	m			23,70
						0,00
	590-101011	Conductor PIB-1,5	m	1,0000	23,70	23,70
51	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15*1,2 mm	100 m			3 096,72
						1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	27221033048472	Teava din otel trasa d=15*1.2mm	m	100,0000	5,14	514,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	101,60	652,29
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	25,00	154,50
52	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 10*1,0 mm	100 m			2 996,72
						1 775,93
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,93
	27221033048471	Teava din otel trasa d=10*1.0mm	m	100,0000	4,14	414,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	101,60	652,29
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,1800	25,00	154,50
53	ID03A	Отборные устройства Г16-80П	buc			72,08
						72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
54	ID03A	Отборные устройства Г16-80П	buc			72,08
						72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
55	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane,CKK10-02-016-KO01	100 m			3 056,73
						2 168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	2521305734008-3	Canal metalic CKK10-02-016-KO01	m	100,0000	5,14	514,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	101,60	250,96
56	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane,CKK10-02-025-KO01	100 m			3 161,73
						2 168,02
	1	Muncitor	h-om	37,6000	57,66	2 168,02
	2521305734008-4	Canal metalic CKK10-02-025-KO01	m	100,0000	6,19	619,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	75,00	30,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	7,50	93,75
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	101,60	250,96
		2. Utilaj				
57	Pretul firmei	Signalizator de gaze BAPTA-2-03A	buc			1 941,82
						0,00
	704-17290	Signalizator de gaze BAPTA-2-03A	buc	1,0000	1 941,82	1 941,82
58	Pretul firmei	Sensor SEISMIC-M16	buc			7 422,86
						0,00
	704-156	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,0000	7 422,86	7 422,86
59	Pretul firmei	Termomanometru TMTB41 0...120C 0...2.5 KG/cm2	buc			136,00
						0,00
	1232	Termomanometru TMTB41 0...120C 0...2.5 KG/cm2	buc	1,0000	136,00	136,00
60	Pretul firmei	Termomanometru TMTB41 0...120C 0...4 KG/cm2	buc			146,00
						0,00
	12321	Termomanometru TMTB41 0...120C 0...4 KG/cm2	buc	1,0000	146,00	146,00
61	Pretul firmei	Termomanometru TMTB41 0...120C 0...4 KG/cm2	buc			156,00
						0,00
	12322	Termomanometru TMTB41 0...120C 0...4 KG/cm2	buc	1,0000	156,00	156,00
62	Pretul firmei	Manometru DM-2010Cr-0...4,0 KG/cm2	buc			1 174,74

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	704-10131	Dispozitiv ДМ-2010Сг-0...4,0 КГс/см2	buc	1,0000	1 174,74	1 174,74
63	Pretul firmei	Manometru ДМ-2010Сг-0...6,0 КГс/см2	buc			1 174,74
						0,00
	704-10131	Dispozitiv ДМ-2010Сг-0...4,0 КГс/см2	buc	1,0000	1 174,74	1 174,74
64	Pretul firmei	Manometru МКУ1071 0...6 КГс/см2	buc			1 174,74
						0,00
	704-1013	Manometru МКУ1071 0...6 КГс/см2	buc	1,0000	1 174,74	1 174,74
65	Pretul firmei	Avertizoare ДН-6-21k	buc			894,57
						0,00
	704-1561	Avertizoare ДН-6-21K	buc	1,0000	894,57	894,57
66	Pretul firmei	Traductor ДТ-2,5	buc			1 424,58
						0,00
	704-1562	Traductor ДТ-2,5	buc	1,0000	1 424,58	1 424,58
67	Pretul firmei	Regulator VPT/R-4 THERM	buc			1 374,85
						0,00
	704-1563	Regulator VPT/R-4 THERM	buc	1,0000	1 374,85	1 374,85
68	Pretul firmei	Температурный зонд с кабелем	buc			319,83
						0,00
	704-1564	Температурный зонд с кабелем	buc	1,0000	319,83	319,83
69	Pretul firmei	Interfeis IU 05	buc			319,83
						0,00
	704-1566	Interfeis IU 05	buc	1,0000	319,83	319,83
70	Pretul firmei	Interfeis IU04.10	buc			319,83
						0,00
	704-1567	Interfeis IU04.10	buc	1,0000	319,83	319,83
71	Pretul firmei	Capat BS95 /1-21647	buc			319,83
						0,00
	704-1568	Capat BS95 /1-21647	buc	1,0000	319,83	319,83
72	Pretul firmei	Conector TUV	buc			319,83
						0,00
	704-1569	Conector TUV	buc	1,0000	319,83	319,83
73	Pretul firmei	Conector 2.54	buc			319,83
						0,00
	704-15610	Conector 2.54	buc	1,0000	319,83	319,83
74	Pretul firmei	Contactator S20-10-230-4079	buc			963,19
						0,00
	13-0753	Contactator S20-10-230-4079	buc	1,0000	963,19	963,19
75	Pretul firmei	Dulap EST	buc			1 623,00
						0,00
	704-155	Dulap EST	buc	1,0000	1 623,00	1 623,00
76	Pretul firmei	Bloc alimentar DIN	buc			506,91
						0,00
	704-1551	Bloc alimentar DIN	buc	1,0000	506,91	506,91
77	Pretul firmei	Modul VPT-L-WIFI (Модуль коммуникации)	buc			506,91
						0,00
	704-1552	Modul VPT-L-WIFI (Модуль коммуникации)	buc	1,0000	506,91	506,91
78	Pretul firmei	Modul VPTPSK (Модуль безопасности)	buc			506,91
						0,00
	704-1553	Modul VPTPSK (Модуль безопасности)	buc	1,0000	506,91	506,91
79	Pretul firmei	Termostat VPT-Therm (Аварийный)	buc			1 347,85

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	704-1554	Termostat VPT-Therm (Аварийный)	buc	1,0000	1 347,85	1 347,85
80	Pretul firmei	Indicator AD16-22SM/2R230V	buc			382,37
						0,00
	704-1555	Indicator AD16-22SM/2R230V	buc	1,0000	382,37	382,37
81	Pretul firmei	Avertizor DZ4 (Датчик затопления)	buc			266,52
						0,00
	704-1556	Avertizor DZ4 (Датчик затопления)	buc	1,0000	266,52	266,52
82	Pretul firmei	DS (зонд электропроводности)	buc			266,52
						0,00
	704-1557	DS (зонд электропроводности)	buc	1,0000	266,52	266,52
83	Pretul firmei	Post Stop	buc			18,69
						0,00
	704-1558	Post Stop	buc	1,0000	18,69	18,69
84	Pretul firmei	Modul VPTADS (Модуль авт.подпитки)	buc			0,00
						0,00
	704-1557	Modul VPTADS (Модуль авт.подпитки)	h/ut	0,0000	506,91	0,00
85	Pretul firmei	Sensor DMU02-6bar (сенсор давления)	buc			0,00
						0,00
	704-1558	Sensor DMU02-6bar (сенсор давления)	h/ut	0,0000	3 471,45	0,00
86	Pretul firmei	Датчик температуры TG-R430	buc			0,00
						0,00
	704-1559	Датчик температуры TG-R430	h/ut	0,0000	791,66	0,00
87	Pretul firmei	Sonerie CC-1	buc			0,00
						0,00
	704-15510	Sonerie CC-1	h/ut	0,0000	158,33	0,00
88	Pretul firmei	Dulap ЩУС 800*650*250	buc			1 623,00
						0,00
	704-1550	Dulap ЩУС 800*650*250	buc	1,0000	1 623,00	1 623,00
89	Pretul firmei	Releu PЭК78/3	buc			149,66
						0,00
	540-172	Releu PЭК77/3	buc	1,0000	149,66	149,66
90	Pretul firmei	Releu PЭК78/4	buc			506,96
						0,00
	540-1721	Releu PЭК77/4	buc	1,0000	506,96	506,96
91	Pretul firmei	Releu PKB11-33-11	buc			89,88
						0,00
	540-17212	Releu PKB11-33-11	buc	1,0000	89,88	89,88
92	Pretul firmei	Automat.BA47-29-1P 1A	buc			24,40
						0,00
	5569031	Автом. выключатель однополюс. BA47-29-1P 1A	buc	1,0000	24,40	24,40
93	Pretul firmei	Armatura. AL-22 красная	buc			18,69
						0,00
	55699903k151	Armatura. AL-22	buc	1,0000	18,69	18,69
94	Pretul firmei	Armatura. AL-22TE зеленая	buc			37,33
						0,00
	55699903k151	Armatura. AL-22	buc	1,0000	37,33	37,33
95	Pretul firmei	Armatura. AL-22 белая	buc			37,33
						0,00
	55699903k151	Armatura. AL-22	buc	1,0000	37,33	37,33
96	Pretul firmei	Post SB-7 красная	buc			18,69
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	256982j5	Post SB-7 красная	buc	1,0000	18,69	18,69
97	Pretul firmei	Post SB-7 черная	buc			18,69
						0,00
	256982j51	Post SB-7 черная	buc	1,0000	18,69	18,69
98	Pretul firmei	Diod Д246	buc			53,93
						0,00
	256982j52	Diod Д246	buc	1,0000	53,93	53,93
99	Pretul firmei	Comutator ALCLR-22	buc			47,76
						0,00
	88880755	Comutator ALCLR-22	buc	1,0000	47,76	47,76
100	Pretul firmei	Comutator УП5312-С92	buc			49,02
						0,00
	888807551	Comutator УП5312-С92	buc	1,0000	49,02	49,02
101	Pretul firmei	Блок зажимов Б324-4П716	buc			86,09
						0,00
	888807552	Блок зажимов Б324-4П716	buc	1,0000	86,09	86,09

APROBAT:

Intocmit


Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii în terenul
nr.cadastral 0100313.1013 în
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-11
Cazangeria N26. Automatizare ASM**

Valoarea de deviz 141 745,16 lei

Intocmit în prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-11:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	73,147	57,66	4 217,66
2.	1	Muncitor	h-om	254,548	57,66	14 677,24
3.	12	Muncitor	h-om	99,072	57,66	5 712,49
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	71,80	57,66	4 139,99
		Total manopera				28 747,37

Materiale:

1.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0211	11 000,00	232,10
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	3,36	39,00	131,04
3.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,2017	35,00	7,06
4.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,364	35,00	12,74
5.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,64	6,00	51,84
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,92	75,00	369,00
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,39	7,50	92,92
8.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	70,00	15,00	1 050,00
9.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0000	37 500,00	0,00
10.	1232	Termomanometru TMTБ41 0...120C 0...2.5 KГc/cm2	buc	8,00	136,00	1 088,00
11.	12321	Termomanometru TMTБ41 0...120C 0...6 KГc/cm2	buc	3,00	146,00	438,00
12.	12322	Termomanometru TMTБ41 0...120C 0...4 KГc/cm2	buc	8,00	156,00	1 248,00
13.	13-0753	Contactator S20-10-230-4079	buc	3,00	963,19	2 889,57
14.	2019180	Garnituri metalice	kg	42,00	4,50	189,00
15.	2521305734008-3	Canal metalic CKK10-02-016-KO01	m	20,00	5,14	102,80
16.	2521305734008-4	Canal metalic CKK10-02-025-KO01	m	10,00	6,19	61,90
17.	256982j5	Post SB-7 красная	buc	1,00	18,69	18,69



18.	256982j51	Post SB-7 черная	buc	1,00	18,69	18,69
19.	256982j52	Diod Д246	buc	11,00	53,93	593,23
20.	27221033048471	Teava din otel trasa d=10*1.0mm	m	16,00	4,14	66,24
21.	27221033048472	Teava din otel trasa d=15*1.2mm	m	22,00	5,14	113,08
22.	5009031	Scoabe	10 buc	31,68	2,50	79,20
23.	5009055	Borne de cablu din cupru	buc	2,00	0,10	0,20
24.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,22	0,10	0,12
25.	5009062	Papuci de cablu	buc	148,92	6,00	893,52
26.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	10,00	0,05
27.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	10,00	0,02
28.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,005	166,00	0,83
29.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,34	166,00	56,44
30.	540-172	Releu РЭК77/3	buc	20,00	149,66	2 993,20
31.	540-1721	Releu РЭК77/4	buc	3,00	506,96	1 520,88
32.	540-17212	Releu PKB11-33-11	buc	3,00	89,88	269,64
33.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02	75,00	1,50
34.	5569031	Автом. выключатель однопол. BA47-29-1P 1A	buc	4,00	24,40	97,60
35.	55699903k151	Armatura. AL-22	buc	1,00 19,00	18,69 37,33	18,69 709,27
36.	590-1001	Conductor ПБ3-1x1,5	m	15,00	2,60	39,00
37.	590-101011	Conductor ПБ-1,5	m	10,00	23,70	237,00
38.	590-2122	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.5 mm2	m	160,00	27,53	4 404,80
39.	590-21221	Cablu KBBГнг-FRLS-7*1.5 mm2	m	15,00	23,88	358,20
40.	59010219	Cablu KBBГнгFRLSx-4*1,5	m	85,00	14,48	1 230,80
41.	590102191	Cablu SYKFFV-2*2*0.5	m	6,00	2,75	16,50
42.	704-1013	Manometru МКУ1071 0...6 КГс/см2	buc	17,00	1 174,74	19 970,58
43.	704-10131	Dispozitiv ДМ-2010Cr-0,,4,0 КГс/см2	buc	6,00	1 174,74	7 048,44
44.	704-155	Dulap EST	buc	3,00	1 623,00	4 869,00
45.	704-1550	Dulap ЦУС 800*650*250	buc	1,00	1 623,00	1 623,00
46.	704-1551	Bloc alimentar DIN	buc	1,00	506,91	506,91
47.	704-15510	Sonerie CC-1	h/ut	0,00	158,33	0,00
48.	704-1552	Modul VPT-L-WIFI (Модуль комуникации)	buc	1,00	506,91	506,91
49.	704-1553	Modul VPTPSK (Модуль безопасности)	buc	1,00	506,91	506,91
50.	704-1554	Termostat VPT-Therm (Аварийный)	buc	1,00	1 347,85	1 347,85
51.	704-1555	Indicator AD16-22SM/2R230V	buc	1,00	382,37	382,37
52.	704-1556	Avertizor DZ4 (Датчик затопления)	buc	1,00	266,52	266,52
53.	704-1557	DS (зонд электропроводности)	buc	1,00	266,52	266,52
54.	704-1557	Modul VPTADS (Модуль авт.подпитки)	h/ut	0,00	506,91	0,00
55.	704-1558	Post Stop	buc	1,00	18,69	18,69
56.	704-1558	Sensor DMU02-6bar (сенсор давления)	h/ut	0,00	3 471,45	0,00
57.	704-1559	Датчик температуры TG-R430	h/ut	0,00	791,66	0,00
58.	704-156	Sensor SEISMIC-M16	buc	1,00	7 422,86	7 422,86
59.	704-1561	Avertizoare ДН-6-21K	buc	1,00	894,57	894,57
60.	704-15610	Conector 2.54	buc	2,00	319,83	639,66
61.	704-1562	Traductor ДТ-2,5	buc	1,00	1 424,58	1 424,58
62.	704-1563	Regulator VPT/R-4 THERM	buc	1,00	1 374,85	1 374,85
63.	704-1564	Температурный зонд с кабелем	buc	1,00	319,83	319,83
64.	704-1566	Interfeis IU 05	buc	1,00	319,83	319,83
65.	704-1567	Interfeis IU04.10	buc	3,00	319,83	959,49
66.	704-1568	Capat BS95 /1-21647	buc	1,00	319,83	319,83
67.	704-1569	Conector TUV	buc	3,00	319,83	959,49
68.	704-17290	Signalizator de gaze BAPTA-2-034	buc	1,00	1 941,82	1 941,82



69.	88880755	Comutator ALCLR-22	buc	4,00	47,76	191,04
70.	888807551	Comutator УП5312-С92	buc	6,00	49,02	294,12
71.	888807552	Блок зажимов Б324-4П716	buc	12,00	86,09	1 033,08
Total materiale de construcții						77 110,12

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	2,04	25,00	51,00
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	2,04	25,00	51,00
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	9,533	101,60	968,58
4.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	7,49	25,00	187,25
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	13,926	25,00	348,15
6.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,62	175,00	108,50
Total utilaje de construcții						1 714,48

Total deviz:


141 745,1
6

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii in terenul
nr.cadastral 0100313.1013 in
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-12

Centrala termica N2 Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC

Valoarea de deviz 12 937,12 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	ID03A	Termostat RAA11 Siemens	buc	1,00	174,10 72,08	174,10 72,08
2	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-2-0 - 500x400x220)	buc	3,00	1 098,51 453,21	3 295,53 1 359,62
3	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК78/3)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
4	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-1P)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
5	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
6	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки APBB-22N)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
7	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя кулачковый ANCLR-22)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
8	11-08-001-01	Racordare rețelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc	100 buc	0,18	723,63 651,56	130,25 117,28

1	2	3	4	5	6	7
		(Присоединение проводов)				
9	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, KBBГ	100 m	0,15	3 765,64 2 975,26	564,85 446,29
10	59012	Cablu KBBГнг-FRLS-4*1.5 mm2	m	10,00	27,53 0,00	275,30 0,00
11	5901030	Cablu KBBГЭ-FRLS-5*1,5mm2	m	5,00	17,36 0,00	86,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 108,05
		<i>Fondul social</i>	22,50 %			579,71
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			162,70
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	2,00 %			46,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			5 896,94
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 958,12
		<i>Total</i>	100,00 +			7 855,06
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6,00 %			471,30
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 326,37 2 576,48
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Termostat RAA11 Siemens	buc	3,00	696,67 0,00	2 090,01 0,00
13	Pretul firmei	Dulap Щмп-2-0	buc	3,00	558,53 0,00	1 675,59 0,00
14	Pretul firmei	Releu РЭК78/3	buc	2,00	179,60 0,00	359,20 0,00
15	Pretul firmei	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	1,00	24,40 0,00	24,40 0,00
16	Pretul firmei	Armatura. AL-22 зеленая	buc	2,00	32,18 0,00	64,36 0,00
17	Pretul firmei	Post APBB-22N	buc	2,00	99,60 0,00	199,20 0,00
18	Pretul firmei	Comutator ALCLR-22	buc	2,00	47,76 0,00	95,52 0,00
19	Цена поставщика	Clema ЗНИ-4мм	buc	10,00	4,78 0,00	47,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 556,08

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			54,67
		Total Utilaj Inclisiv salariu				4 610,75
		Total deviz: Inclisiv salariu				12 937,12
						2 576,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii in terenul nr.cadastral
0100313.1013 in mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	ID03A	Termostat RAA11 Siemens	buc			174,10
						72,08
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	25,00	75,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	0,90	10,80
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,62	7,44
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,62	7,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	10,00	1,35
2	11-06-001-02	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щкаф управления Щмп-2-0 - 500x400x220)	buc			1 098,51
						453,21
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,21
	1011513	Electrozi "342", diametru 4 mm	t	0,00024	36 000,00	8,40
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	47,0000	12,50	587,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2300	98,49	22,65
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,0700	25,00	26,75
3	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК78/3)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
4	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29-1P)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
5	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры AL-22)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
6	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки APBB-22N)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
7	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя кулачковый ANCLR-22)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
8	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc			723,63
						651,56
	1	Muncitor	h-om	11,3000	57,66	651,56
	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,0000	60,00	60,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de sbbiu, marca "ПЛОС61"	kg	0,0770	156,33	12,07
9	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fise cu instalarea cutiilor de ramificare, cu 2-4 fire sectiunea firului pina la 16 mm2, KDFU	100 m			3 765,64
						2 975,26
	1	Muncitor	h-om	51,6000	57,66	2 975,26
	1011755	Otel fise calmat, marca "Ст3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0110	10 000,00	106,67



1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,7500	36,00	63,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,5000	5,00	22,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,5000	65,00	162,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,5000	5,50	24,75
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,8300	11,00	9,13
	5009816	Fisie de montaj	m	34,0000	0,23	7,82
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,4700	98,49	243,27
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	6,0300	25,00	150,75
10	59012	Cablu KBBΓhr-FRLS-4*1.5 mm2	m			27,53
						0,00
	590-2122	Cablu KBBΓhr-FRLS-4*1.5 mm2	m	1,0000	27,53	27,53
11	5901030	Cablu KBBΓ3-FRLS-5*1,5mm2	m			17,36
						0,00
	5901030	Cablu KBBΓ3-FRLS-5*1,5mm2	m	1,0000	17,36	17,36
		2. Utilaj				
12	Pretul firmei	Termostat RAA11 Siemens	buc			696,67
						0,00
	704-1040	Termostat RAA11 Siemens	buc	1,0000	696,67	696,67
13	Pretul firmei	Dulap Щмн-2-0	buc			558,53
						0,00
	577102	Dulap Щмн-2-0	buc	1,0000	558,53	558,53
14	Pretul firmei	Releu PЭК78/3	buc			179,60
						0,00
	540-176	Releu PЭК78/3	buc	1,0000	179,60	179,60
15	Pretul firmei	Automat.BA47-29-1P 1A	buc			24,40
						0,00
	556903k07	Автом. выключатель однопол. BA47-29-1P 1A	buc	1,0000	24,40	24,40
16	Pretul firmei	Armatura. AL-22 зелена	buc			32,18
						0,00
	55699903k151	Armatura. AL-22	buc	1,0000	32,18	32,18
17	Pretul firmei	Post APBB-22N	buc			99,60
						0,00
	256982j5	Post APBB-22N	buc	1,0000	99,60	99,60
18	Pretul firmei	Comutator ALCLR-22	buc			47,76
						0,00
	88880755	Comutator ALCLR-22	buc	1,0000	47,76	47,76
19	Цена поставщика	Clema ЗНИ-4мм	buc			4,78
						0,00
	55699903	Clema ЗНИ-4мм	buc	1,0000	4,78	4,78

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



[Handwritten signature]



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii în terenul
nr.cadastral 0100313.1013 în
mun.Chisinau sect.Ciocana,
str.Nicolae Dimo,30**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2-12
Centrala termica N2 Dispozitive si mijloace pentru automatizare AIVC

Valoarea de deviz 12 937,12 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-12:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	43,434	57,66	2 504,40
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,25	57,66	72,08
		Total manopera				2 576,48

Materiale:

1.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0007	36 000,00	25,20
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0016	10 000,00	16,00
3.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2625	36,00	9,45
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,675	5,00	3,38
5.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,375	65,00	24,38
6.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,675	5,50	3,71
7.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	0,18	60,00	10,80
8.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	141,00	12,50	1 762,50
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,135	10,00	1,35
10.	256982j5	Post APBB-22N	buc	2,00	99,60	199,20
11.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,00	0,90	10,80
12.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,00	0,62	7,44
13.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,00	0,62	7,44
14.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,00	25,00	75,00
15.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,1245	11,00	1,37
16.	5009816	Fisie de montaj	m	5,10	0,23	1,17
17.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0139	156,33	2,17
18.	540-176	Releu РЭК78/3	buc	2,00	179,60	359,20
19.	556903k07	Автом. выключатель однополюс. ВА40-19*1P 1A	buc	1,00	24,40	24,40
20.	55699903	Слема ЗНИ-4мм	buc	10,00	4,78	47,80
21.	55699903k151	Арматура. AL-22	buc	2,00	32,18	64,36
22.	577102	Дулап ЦМП-2-0	buc	3,00	558,53	1 675,59
23.	590-2122	Саблу КВВГнг-FRLS-4*1.5 mm2	m	10,00	27,33	273,30



24.	5901030	Cablu KBBΓ9-FRLS-5*1,5mm2	m	5,00	17,36	86,80
25.	704-1040	Termostat RAA11 Siemens	buc	3,00	696,67	2 090,01
26.	88880755	Comutator ALCLR-22	buc	2,00	47,76	95,52
Total materiale de construcții						6 880,34

Utilaje de construcții:

1.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,0605	98,49	104,45
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut.	3,21	25,00	80,25
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,9045	25,00	22,61
Total utilaje de construcții						207,31

Total deviz:

12 937,12

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-3-3
Rețele termice RT2. (Rezistenta)**

Valoarea de deviz 82 080,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. OP-1 (10buc)				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,000	68,615 68,615	960,616 960,616
2	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3	1,300	1 066,209 259,470	1 386,072 337,311
3	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	6,000	1 166,094 253,704	6 996,565 1 522,224
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	34,400	105,656 69,192	3 634,556 2 380,205

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	47,600	14,180 3,056	674,945 145,476
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH	kg	52,000	38,850 12,109	2 020,183 629,647
		Total OP-1 (10buc) Inclusiv salariu				15 672,937 5 975,479
		2. OP-2 (6buc)				
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	8,500	68,615 68,615	583,231 583,231
8	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3	0,780	1 065,683 259,471	831,233 202,387
9	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	3,600	1 166,046 253,704	4 197,766 913,334
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,650	105,620 69,192	2 181,048 1 428,815
11	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor	kg	28,560	14,180 3,057	404,984 87,297

1	2	3	4	5	6	7
		peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				
12	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH-1)	kg	31,200	38,849 12,109	1 212,100 377,788
		Total OP-2 (6buc) Inclusiv salariu				9 410,362 3 592,852
		3. Fundatie FM-1 (2buc)				
13	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	3,200	68,615 68,615	219,569 219,569
14	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3	0,300	1 067,090 259,470	320,127 77,841
15	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,300	1 165,823 253,704	1 515,570 329,815
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,650	105,620 69,192	2 181,048 1 428,815
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	10,640	14,179 3,056	150,866 32,520
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MH-1)	kg	41,400	38,850 12,109	1 608,384 501,296

