

Investitor
ObiectPrimaria com. Gura Galbenei
Primaria com. Gura Galbenei, r-nul Cimisia**Borderou de resurse № 08-02/2026 PG****Lucrari de amenajare peisagistica a teritoriului adiacent Centrului Cultural s. Gura Galbenei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Conform datelor din proiect
1	2	3	4	6	7
		1. Lucrari			
		1.1. Lucrari terasament			
1	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2		739,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	44,340
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	96,070
2	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2		100,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	11,000
3	pret piata	Torf	buc		6,000
	3434434	Torf 250L	buc	1,0000	6,000
4	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		7,390
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	4,877
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	7,390
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	2,853
		1.2. Clumba 1 cu dimensiunile 21,5mx2m=43m2			
5	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Photinia	buc		10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	3,400
	1111000100002 1	Photinia steam ball	buc	1,0400	10,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,100
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,100
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Hidrangea	buc		10,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	3,400
	1111000100002 12	Hydrangea paniculata	buc	1,0400	10,400
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,020
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,200
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,100

1	2	3	4	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,100
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Miscantus	buc		20,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	6,800
	1111000100002 3	Miscantua	buc	1,0400	20,800
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,040
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	2,400
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,200
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,200
8	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Badan	100 buc		0,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,483
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,906
	1111000100004	Badan	buc	104,0000	36,400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,693
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,012
9	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Sedum	100 buc		0,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,483
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,906
	5	Sedum	buc	104,0000	36,400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,693
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,012
		1.3. Clumba 2 cu dimensiunile 46,2mx10m=462m2			
10	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Weygela	buc		2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,040
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	0,680
	1111000100002 19	Weygela	buc	1,0400	2,080
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,004
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,240
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,020
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,020
11	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Prunus laurocerasus multistim	buc		1,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,020
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	0,340
	1111000100002 191	Prunus laurocerasus multistim	buc	1,0400	1,040
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,002
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,120
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,010
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,010
12	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Nana aurea	buc		6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	2,040
	1111000100002 193	Nana aurea	buc	1,0400	6,240
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,012
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,720
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,060

1	2	3	4	6	7
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,060
13	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Sedum	100 buc		0,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,662
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	1,243
	985923.	Sedum	buc	104,0000	49,920
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,017
14	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Rudbechia	100 buc		0,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,662
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	1,243
	985592352	Rudbechia	buc	104,0000	49,920
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,017
15	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Salvia	100 buc		0,480
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,662
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	1,243
	9855922352	Salvia	buc	104,0000	49,920
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,017
16	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Festuca glauca	100 buc		0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,552
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	1,036
	44544	Festuca glauca	buc	104,0000	41,600
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,792
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,014
		1.4. Clumba 3 cu dimensiunile 18.0m x 13.0m = 234m2			
17	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm Leylandii gold rider 2.5-3m	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	3,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,8300	17,490
	1111000100011	Leylandii gold rider 2.5-3m	buc	1,0300	3,090
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	1,8800	5,640
	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	1,4900	4,470
	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0,0540	0,162
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,300
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3000	0,900
18	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Hydrangea paniculata LL	buc		15,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,300
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	5,100
	111100010001	Hydrangea paniculata LL	buc	1,0400	15,600
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,030
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	1,800
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,150
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,150
19	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm	100 buc		0,300

1	2	3	4	6	7
		inaltime in teren Penisetum			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,414
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,777
	9859238	Penisetum	buc	104,0000	31,200
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,594
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,011
20	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Rudbechia	100 buc		0,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,552
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	1,036
	985592352	Rudbechia	buc	104,0000	41,600
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,792
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,014
21	TsH24B	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot Rosa	buc		5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,5000	2,500
	11110001000033	Rosa	buc	1,0400	5,200
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,010
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,050
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,050
22	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Philadelphus lemoniei	buc		2,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,040
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	0,680
	1111000109001	Philadelphus lemoniei	buc	1,0400	2,080
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,004
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,240
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,020
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,020
23	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Salvia	100 buc		0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,276
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,518
	9855922352	Salvia	buc	104,0000	20,800
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,396
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,007
24	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Miscantus	buc		30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	10,200
	11110001000023	Miscantua	buc	1,0400	31,200
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,060
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,300
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,300
25	TsH25B	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbori foiosi si rasinosi cu diametrul pina la 10 cm Pinus breffo	buc		3,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0400	3,120
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,8300	17,490
	111100010020111	Pinus breffo	buc	1,0300	3,090

1	2	3	4	6	7
	2710503805449	Sirma moale zincata D=4,0 OL32 S 889	kg	1,8800	5,640
	2010102918768	Laturaoie din fag lungime 1-3m cl calit unica	m3	1,4900	4,470
	2010102900565	Lemn rotund cons. nec. stej. L=1 m D1=min9 cm D2=max18 S 4342	m3	0,0540	0,162
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,300
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,3000	0,900
26	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Salvia	100 buc		0,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,276
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,518
	9855922352	Salvia	buc	104,0000	20,800
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,396
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,007
27	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Flox	100 buc		0,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,690
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	1,295
	32626	Fox	buc	104,0000	52,000
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,990
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,018
28	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Euonimus japonicum bravo	buc		5,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,100
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	1,700
	18010001	Euonimus japonicum bravo	buc	1,0400	5,200
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,010
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	0,600
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,050
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,050
		1.5. Flori in ghiveci			
29	pret piata	Ghiveci din beton	buc		16,000
	343444	Ghiveci din beton	buc	1,0000	16,000
30	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Pinus mugo	buc		32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,640
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	10,880
	1111000100002 11	Pinus mugo	buc	1,0400	33,280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,064
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,840
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,320
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,320
31	TsH24A	Plantari arbusti fara balot Cotonaster	buc		32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,640
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	10,880
	1111000100002 31	Cotonaster	buc	1,0400	33,280
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,064
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,840
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,320
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,320
32	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren Carex	100 buc		0,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,138

1	2	3	4	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,259
	1111000100005	Carex	buc	104,0000	10,400
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,198
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,004
33	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren Vinca	100 buc		0,320
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,442
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,829
	1111000100005 6	Vinca	buc	104,0000	33,280
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,634
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,011
34	TsH30B	Plantarea florilor și plantelor perene peste 15 cm înălțime în teren Imperata	100 buc		0,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	0,304
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,5900	0,570
	1111000100005 7	Imperata	buc	104,0000	22,880
	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm	m	1,9800	0,436
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0350	0,008
35	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Juniperus	buc		32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,640
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	10,880
	1111000100002 317	Juniperus	buc	1,0400	33,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,064
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,840
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,320
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,320
36	TsH24A	Plantări arbuști fără balot Berberis	buc		32,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	0,640
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,3400	10,880
	1111000100002 318	Berberis	buc	1,0400	33,280
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,064
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,1200	3,840
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0100	0,320
	2052157343803	Rogojini din papură 1,8 x 1,8 m	buc	0,0100	0,320

Intocmit

(Berechelea S.)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primăria com. Gura Galbenei)

(funcția, semnătura)