

Lucrari de reparatie generale si de renovare a cabinetelor si salilor de studii la Colegiulul de Medicina din mun.Balti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 611 892,00 lei

Intocmit in preturi curente 02.06.2020

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Capitolul 1. Depozit						
1.1. Capitolul 1.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor						
1	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,120	9,87 8,96	543,80 493,86
2	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,120	8,60 8,04	474,01 443,15
3	RpCE01 A adoptat	Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi	m2	12,200	9,86 2,12	120,32 25,86
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,120	2,58 0,96	141,95 52,93
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,120	15,97 6,40	880,39 352,77
6	CF50B κ=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. κ=2	m2	55,120	111,94 78,08	6 170,14 4 303,78
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,120	20,60 17,20	1 135,27 948,06
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,120	2,58 0,96	141,95 52,93
9	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	m2	53,120	72,88 20,80	3 871,44 1 104,90
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	28,74 17,60	57,48 35,20
11	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	10,770	9,11 2,84	98,15 30,61
12	CK18C	Coltari din aluminiu	m	10,770	13,56 8,32	146,08 89,60
13	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	8,000	111,17 22,00	889,32 176,00
Total Capitolul 1.1. Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor Inklusiv salariu						14 670,30 8 109,65
1.2. Capitolul 1.2. Tavan						
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600 x 600 mm), inclusiv sistemul-grila	m2	14,590	201,20 69,80	2 935,56 1 018,35
Total Capitolul 1.2. Tavan Inklusiv salariu						2 935,56 1 018,35
1.3. Capitolul 1.3. Pardosea						
15	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,590	14,79 13,80	215,73 201,36
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,590	2,58 0,96	37,58 14,02
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	14,590	66,74 7,49	973,74 109,25



18	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	14,590	176,22 35,20	2 571,07 513,57
19	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	16,900	151,70 15,60	2 563,66 263,64
		Total Capitolul 1.3.Pardosea Inclusiv salariu				6 361,78 1 101,84
		1.4. Capitolul 1.4.Electricitate				
20	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	7,04 7,04	7,04 7,04
21	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	5,42 5,12	81,30 76,80
22	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	3,20 3,20	48,00 48,00
23	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	13,90 9,60	208,49 144,00
24	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	8,56 8,56	17,12 17,12
25	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,63 4,48	11,26 8,96
26	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	183,30 157,07	54,99 47,12
27	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	30,000	13,67 0,00	410,04 0,00
28	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,300	2 033,80 666,40	610,14 199,92
29	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030	39 333,67 8 876,00	1 180,01 266,28
30	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	917,00 902,00	9,17 9,02
31		Intreruptor unitar	buc	1,000	26,00 0,00	26,00 0,00
32	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67 1 066,67	34,22 32,00
33	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00 0,00	93,00 0,00
34	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	22,00 0,00	88,00 0,00
35	08-02- 390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,050	1 487,60 456,40	74,38 22,82
		Total Capitolul 1.4.Electricitate Inclusiv salariu				2 953,16 879,08
		1.5. Capitolul 1.5.Incalzire				
36	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000	5,76 5,76	5,76 5,76
37	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,000	13,59 9,60	108,69 76,80
38	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	708,32 20,80	708,32 20,80
39	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la	m	12,000	41,94 12,48	503,26 149,76

		instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)				
40	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	8,000	36,58	292,66
					12,48	99,84
41	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	27,85	55,70
					5,76	11,52
42	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,000	5,62	112,40
					3,52	70,40
43	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	19,66	117,96
					7,36	44,16
44	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	29,21	116,83
					5,44	21,76
45	RpIC29 A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,04	24,18
					5,12	20,48
46	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	57,25	229,01
					27,20	108,80
		Total Capitolul 1.5.Incalzire Inklusiv salariu				2 274,77
		Total Capitolul 1. Depozit Inklusiv salariu				630,08
		Total Capitolul 1. Depozit Inklusiv salariu				29 195,57
		11 739,00				
		2. Capitolul 2.Cabinet sef sectie educatie				
		2.1. Capitolul 2.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
47	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	62,970	9,87	621,26
					8,96	564,20
48	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,970	8,60	541,52
					8,04	506,25
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,970	2,57	162,14
					0,96	60,45
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	62,970	15,97	1 005,76
					6,40	403,01
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	62,970	55,97	3 524,43
					39,04	2 458,34
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	62,970	20,60	1 296,98
					17,20	1 083,10
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	62,970	2,57	162,14
					0,96	60,45
54	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	m2	58,970	72,88	4 297,81
					20,80	1 226,59
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,000	28,74	114,95
					17,60	70,40
56	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	11,000	9,11	100,21
					2,84	31,24
57	CK18C	Coltari din aluminiu	m	11,000	13,56	149,14
					8,32	91,52
58	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	8,000	111,17	889,32
					22,00	176,00
59	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare (rezistent la umezeala)	m2	21,240	112,37	2 386,81
					53,48	1 135,90
		Total Capitolul 2.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				15 252,47

		Inclusiv salariu				7 867,45
		2.2. Capitolul 2.2.Tavan				
60	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600 x 600 mm), inclusiv sistemul-grila	m2	18,290	201,21	3 680,04
					69,80	1 276,61
		Total Capitolul 2.2.Tavan				3 680,04
		Inclusiv salariu				1 276,61
		2.3. Capitolul 2.3.Pardosea				
61	RpCK4 IC	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,290	14,79	270,43
					13,80	252,42
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,290	2,58	47,10
					0,96	17,57
63	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	18,290	66,74	1 220,66
					7,49	136,96
64	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	18,290	176,22	3 223,07
					35,20	643,81
65	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	18,000	151,70	2 730,52
					15,60	280,80
		Total Capitolul 2.3.Pardosea				7 491,78
		Inclusiv salariu				1 331,56
		2.4. Capitolul 2.4.Electricitate				
66	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	7,04	21,12
					7,04	21,12
67	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	23,000	5,42	124,66
					5,12	117,76
68	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,20	80,00
					3,20	80,00
69	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	13,91	347,87
					9,60	240,00
70	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	8,56	17,12
					8,56	17,12
71	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,63	11,26
					4,48	8,96
72	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,400	183,32	73,33
					157,07	62,83
73	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	40,000	13,67	546,72
					0,00	0,00
74	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,400	2 033,80	813,52
					666,40	266,56
75	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030	39 333,67	1 180,01
					8 876,00	266,28
76	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	917,00	9,17
					902,00	9,02
77		Intreruptor unitar	buc	1,000	26,00	26,00
					0,00	0,00
78	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67	34,22
					1 066,67	32,00
79	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00	93,00
					0,00	0,00
80	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	22,00	88,00
					0,00	0,00

81	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,050	1 487,60 456,40	74,38 22,82
		Total Capitolul 2.4.Electricitate Inclusiv salariu				3 540,38 1 144,47
		2.5. Capitolul 2.5.Incalzire				
82	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000	5,76 5,76	5,76 5,76
83	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	11,000	13,59 9,60	149,45 105,60
84	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	708,32 20,80	708,32 20,80
85	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	15,000	41,94 12,48	629,07 187,20
86	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	9,000	36,58 12,48	329,24 112,32
87	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	27,85 5,76	55,70 11,52
88	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	5,62 3,52	134,88 84,48
89	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	19,66 7,36	117,96 44,16
90	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	29,21 5,44	116,83 21,76
91	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,04 5,12	24,18 20,48
92	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	57,25 27,20	229,01 108,80
		Total Capitolul 2.5.Incalzire Inclusiv salariu				2 500,40 722,88
		Total Capitolul 2.Cabinet sef sectie educatie Inclusiv salariu				32 465,07 12 342,97
		3. Capitolul 3.Cabinet sef sectie 2 3.1. Capitolul 3.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
93	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	58,600	9,87 8,96	578,15 525,06
94	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,600	8,60 8,04	503,95 471,14
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,600	2,58 0,96	150,90 56,26
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,600	15,97 6,40	935,97 375,04
97	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,600	55,97 39,04	3 279,84 2 287,74
98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,600	20,60 17,20	1 206,96 1 007,92
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,600	2,58 0,96	150,90 56,26
100	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu	m2	55,600	72,88	4 052,16

		beneficiarul la instalare			20,80	1 156,48
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	28,74	86,22
					17,60	52,80
102	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	11,000	9,11	100,21
					2,84	31,24
103	CK18C	Coltari din aluminiu	m	11,000	13,56	149,14
					8,32	91,52
104	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	8,000	111,17	889,32
					22,00	176,00
		Total Capitolul 3.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor Inklusiv salariu				12 083,72 6 287,46
		3.2. Capitolul 3.2.Tavan				
105	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600 x 600 mm), inclusiv sistemul-grila	m2	15,930	201,21	3 205,30
					69,80	1 111,88
		Total Capitolul 3.2.Tavan Inklusiv salariu				3 205,30 1 111,88
		3.3. Capitolul 3.3.Pardosea				
106	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,930	14,78	235,52
					13,80	219,84
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,930	2,58	41,02
					0,96	15,30
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	15,930	66,74	1 063,17
					7,49	119,30
109	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	15,930	176,22	2 807,22
					35,20	560,74
110	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	17,200	151,69	2 609,14
					15,60	268,32
		Total Capitolul 3.3.Pardosea Inklusiv salariu				6 756,07 1 183,50
		3.4. Capitolul 3.4.Electricitate				
111	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	7,04	21,12
					7,04	21,12
112	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	23,000	5,42	124,66
					5,12	117,76
113	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,20	80,00
					3,20	80,00
114	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	13,91	347,87
					9,60	240,00
115	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	8,56	17,12
					8,56	17,12
116	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,63	11,26
					4,48	8,96
117	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,400	183,32	73,33
					157,07	62,83
118	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	40,000	13,67	546,72
					0,00	0,00
119	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,400	2 033,80	813,52
					666,40	266,56
120	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030	39 333,67	1 180,01
					8 876,00	266,28
121	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	917,00	9,17
					902,00	9,02

122		Intrerupator unitar	buc	1,000	26,00	26,00
					0,00	0,00
123	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67	34,22
					1 066,67	32,00
124	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00	93,00
					0,00	0,00
125	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	22,00	88,00
					0,00	0,00
126	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,050	1 487,60	74,38
					456,40	22,82
		Total Capitolul 3.4.Electricitate Inklusiv salariu				3 540,38
		3.5. Capitolul 3.5.Incalzire				1 144,47
127	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000	5,76	5,76
					5,76	5,76
128	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	11,000	13,59	149,45
					9,60	105,60
129	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	708,32	708,32
					20,80	20,80
130	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	15,000	41,94	629,07
					12,48	187,20
131	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	9,000	36,58	329,24
					12,48	112,32
132	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	27,85	55,70
					5,76	11,52
133	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	5,62	134,88
					3,52	84,48
134	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	19,66	117,96
					7,36	44,16
135	RCSB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	29,21	116,83
					5,44	21,76
136	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,04	24,18
					5,12	20,48
137	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	57,25	229,01
					27,20	108,80
		Total Capitolul 3.5.Incalzire Inklusiv salariu				2 500,40
		Total Capitolul 3.Cabinet sef sectie 2 Inklusiv salariu				722,88
		Total Capitolul 3.Cabinet sef sectie 2 Inklusiv salariu				28 085,87
		4. Capitolul 4.Cabinet SAPD				10 450,19
		4.1. Capitolul 4.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
138	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	55,120	9,87	543,80
					8,96	493,86
					8,60	474,01
139	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	55,120	8,04	443,15
					9,86	120,32
140	RpCE01 A adoptat	Amorsarea suprafetelor cu solutie antimucegai executata cu 2 straturi	m2	12,200	2,12	25,86
					2,58	141,95
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,120	0,96	52,93

142	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	55,120	15,97 6,40	880,39 352,77
143	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2	m2	55,120	111,94 78,08	6 170,14 4 303,78
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	55,120	20,60 17,20	1 135,27 948,06
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	55,120	2,58 0,96	141,95 52,93
146	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	m2	53,120	72,88 20,80	3 871,44 1 104,90
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	28,74 17,60	57,48 35,20
148	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	10,770	9,11 2,84	98,15 30,61
149	CK18C	Coltari din aluminiu	m	10,770	13,56 8,32	146,08 89,60
150	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	8,000	111,17 22,00	889,32 176,00
Total Capitolul 4.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor Inclusiv salariu						14 670,30 8 109,65
4.2. Capitolul 4.2.Tavan						
151	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600 x 600 mm), inclusiv sistemul-grila	m2	14,590	201,20 69,80	2 935,56 1 018,35
Total Capitolul 4.2.Tavan Inclusiv salariu						2 935,56 1 018,35
4.3. Capitolul 4.3.Pardosea						
152	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,590	14,79 13,80	215,73 201,36
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,590	2,58 0,96	37,58 14,02
154	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	14,590	66,74 7,49	973,74 109,25
155	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	14,590	176,22 35,20	2 571,07 513,57
156	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	16,900	151,70 15,60	2 563,66 263,64
Total Capitolul 4.3.Pardosea Inclusiv salariu						6 361,78 1 101,84
4.4. Capitolul 4.4.Electricitate						
157	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,000	7,04 7,04	7,04 7,04
158	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	15,000	5,42 5,12	81,30 76,80
159	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	15,000	3,20 3,20	48,00 48,00
160	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,000	13,90 9,60	208,49 144,00
161	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	8,56 8,56	17,12 17,12
162	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,63 4,48	11,26 8,96

163	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,300	183,30 157,07	54,99 47,12
164	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	30,000	13,67 0,00	410,04 0,00
165	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,300	2 033,80 666,40	610,14 199,92
166	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030	39 333,67 8 876,00	1 180,01 266,28
167	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	917,00 902,00	9,17 9,02
168		Intrerupator unitar	buc	1,000	26,00 0,00	26,00 0,00
169	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67 1 066,67	34,22 32,00
170	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00 0,00	93,00 0,00
171	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	22,00 0,00	88,00 0,00
172	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,050	1 487,60 456,40	74,38 22,82
		Total Capitolul 4.4.Electricitate Inklusiv salariu				2 953,16 879,08
		4.5. Capitolul 4.5.Incalzire				
173	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000	5,76 5,76	5,76 5,76
174	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	8,000	13,59 9,60	108,69 76,80
175	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	708,32 20,80	708,32 20,80
176	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	12,000	41,94 12,48	503,26 149,76
177	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	8,000	36,58 12,48	292,66 99,84
178	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	27,85 5,76	55,70 11,52
179	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	20,000	5,62 3,52	112,40 70,40
180	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	19,66 7,36	117,96 44,16
181	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	29,21 5,44	116,83 21,76
182	RpIC29 A	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,04 5,12	24,18 20,48
183	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	57,25 27,20	229,01 108,80
		Total Capitolul 4.5.Incalzire				2 274,77



		Inclusiv salariu				630,08
		Total Capitolul 4.Cabinet SAPD				29 195,57
		Inclusiv salariu				11 739,00
		5. Capitolul 5.Sala de studii 202				
		5.1. Capitolul 5.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
184	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	58,600	9,87	578,15
					8,96	525,06
185	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,600	8,60	503,95
					8,04	471,14
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,600	2,58	150,90
					0,96	56,26
187	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,600	15,97	935,97
					6,40	375,04
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	58,600	55,97	3 279,84
					39,04	2 287,74
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,600	20,60	1 206,96
					17,20	1 007,92
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	58,600	2,58	150,90
					0,96	56,26
191	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	m2	55,600	72,88	4 052,16
					20,80	1 156,48
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	28,74	57,48
					17,60	35,20
193	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	11,000	9,11	100,21
					2,84	31,24
194	CK18C	Coltari din aluminiu	m	11,000	13,56	149,14
					8,32	91,52
195	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	8,000	111,17	889,32
					22,00	176,00
		Total Capitolul 5.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				12 054,98
		Inclusiv salariu				6 269,86
		5.2. Capitolul 5.2.Tavan				
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600 x 600 mm), inclusiv sistemul-grila	m2	15,930	201,21	3 205,30
					69,80	1 111,88
		Total Capitolul 5.2.Tavan				3 205,30
		Inclusiv salariu				1 111,88
		5.3. Capitolul 5.3.Pardosea				
197	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,930	14,78	235,52
					13,80	219,84
198	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,930	2,58	41,02
					0,96	15,30
199	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	15,930	66,74	1 063,17
					7,49	119,30
200	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	15,930	176,22	2 807,22
					35,20	560,74
201	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	17,200	151,69	2 609,14
					15,60	268,32
		Total Capitolul 5.3.Pardosea				6 756,07
		Inclusiv salariu				1 183,50
		5.4. Capitolul 5.4.Electricitate				
202	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000	7,04	21,12
					7,04	21,12
203	RpED17	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea	m	23,000	5,42	124,66

	A	16-35 mmp, montat liber in santuri			5,12	117,76
204	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000	3,20	80,00
205	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000	3,20	80,00
206	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	13,91	347,87
207	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	9,60	240,00
208	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	0,400	8,56	17,12
209	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	40,000	8,56	17,12
210	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,400	5,63	11,26
211	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030	4,48	8,96
212	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010	183,32	73,33
213		Intrerupator unitar	buc	1,000	157,07	62,83
214	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	13,67	546,72
215	pret de piata	Priza	buc	3,000	0,00	0,00
216	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000	2 033,80	813,52
217	08-02- 390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,050	666,40	266,56
		Total Capitolul 5.4.Electricitate Inclusiv salariu			39 333,67	1 180,01
		5.5. Capitolul 5.5.Incalzire			8 876,00	266,28
218	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000	917,00	9,17
219	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	11,000	902,00	9,02
220	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	26,00	26,00
221	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на ФИТИНГИ)	m	15,000	0,00	0,00
222	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на ФИТИНГИ)	m	9,000	1 140,67	34,22
223	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	1 066,67	32,00
224	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	31,00	93,00
					22,00	88,00
					0,00	0,00
					1 487,60	74,38
					456,40	22,82
						3 540,38
						1 144,47
218	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000	5,76	5,76
219	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	11,000	5,76	5,76
220	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	13,59	149,45
221	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на ФИТИНГИ)	m	15,000	9,60	105,60
222	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на ФИТИНГИ)	m	9,000	708,32	708,32
223	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	20,80	20,80
224	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	41,94	629,07
					12,48	187,20
					36,58	329,24
					12,48	112,32
					27,85	55,70
					5,76	11,52
					5,62	134,88
					3,62	84,48

225	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	19,66 7,36	117,96 44,16
226	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	29,21 5,44	116,83 21,76
227	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,04 5,12	24,18 20,48
228	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	57,25 27,20	229,01 108,80
		Total Capitolul 5.5.Incalzire Inclusiv salariu				2 500,40 722,88
		Total Capitolul 5.Sala de studii 202 Inclusiv salariu				28 057,13 10 432,59
		6. Capitolul 6.Casier 6.1. Capitolul 6.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
229	RpCG2 9C	Demolarea zidarie din blocuri de calcar	m3	1,650	114,40 112,39	188,76 185,44
230	RpCO5 6A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,890	12,60 12,60	23,82 23,82
231	RpCR32 A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	54,230	9,87 8,96	535,04 485,91
232	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	54,230	8,60 8,04	466,38 436,01
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,230	2,57 0,96	139,64 52,06
234	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,230	15,97 6,40	866,16 347,07
235	CF50B k=2	Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. k=2	m2	54,230	111,94 78,08	6 070,50 4 234,27
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,230	20,60 17,20	1 116,93 932,74
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,230	2,57 0,96	139,64 52,06
238	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti - modelul se va coordona cu beneficiarul la instalare	m2	51,230	72,88 20,80	3 733,69 1 065,60
239	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	28,74 17,60	86,22 52,80
240	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	11,000	9,11 2,84	100,21 31,24
241	CK18C	Coltari din aluminiu	m	11,000	13,56 8,32	149,14 91,52
242	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	8,000	111,17 22,00	889,32 176,00
		Total Capitolul 6.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor Inclusiv salariu				14 505,45 8 166,54
		6.2. Capitolul 6.2.Tavan				
243	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" (600 x 600 mm), inclusiv sistemul-grila	m2	15,090	201,21 69,80	3 036,31 1 053,28
		Total Capitolul 6.2.Tavan Inclusiv salariu				3 036,31 1 053,28
		6.3. Capitolul 6.3.Pardosea				
244	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	15,090	14,79	223,12



						13,80	208,26
245	CG05A	Placarea cuplaci OSB grosimea 15 mm a pardoselilor	m2	15,090		133,77	2 018,59
						50,60	763,55
246	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	15,090		188,97	2 851,52
						41,00	618,69
247	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	17,100		42,61	728,56
						19,00	324,90
		Total Capitolul 6.3.Pardosea Inclusiv salariu					5 821,79 1 915,40
		6.4. Capitolul 6.4.Electricitate					
248	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,000		7,04	21,12
						7,04	21,12
249	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	23,000		5,42	124,66
						5,12	117,76
250	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	25,000		3,20	80,00
						3,20	80,00
251	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	25,000		13,91	347,87
						9,60	240,00
252	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000		8,56	17,12
						8,56	17,12
253	RpCU0 7A	Matarea golorilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000		5,63	11,26
						4,48	8,96
254	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,400		183,32	73,33
						157,07	62,83
255	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	40,000		13,67	546,72
						0,00	0,00
256	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,400		2 033,80	813,52
						666,40	266,56
257	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030		39 333,67	1 180,01
						8 876,00	266,28
258	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,010		917,00	9,17
						902,00	9,02
259		Intrerupator unitar	buc	1,000		26,00	26,00
						0,00	0,00
260	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030		1 140,67	34,22
						1 066,67	32,00
261	pret de piata	Priza	buc	3,000		31,00	93,00
						0,00	0,00
262	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	4,000		22,00	88,00
						0,00	0,00
263	08-02- 390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,050		1 487,60	74,38
						456,40	22,82
		Total Capitolul 6.4.Electricitate Inclusiv salariu					3 540,38 1 144,47
		6.5. Capitolul 6.5.Incalzire					
264	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	1,000		5,76	5,76
						5,76	5,76
265	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	11,000		13,59	149,45
						9,60	105,60

266	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	1,000	708,32 20,80	708,32 20,80
267	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	15,000	41,94 12,48	629,07 187,20
268	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	9,000	36,58 12,48	329,24 112,32
269	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	2,000	27,85 5,76	55,70 11,52
270	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	24,000	5,62 3,52	134,88 84,48
271	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	6,000	19,66 7,36	117,96 44,16
272	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	4,000	29,21 5,44	116,83 21,76
273	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	4,000	6,04 5,12	24,18 20,48
274	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	4,000	57,25 27,20	229,01 108,80
		Total Capitolul 6.5.Incalzire Inclusiv salariu				2 500,40 722,88
		Total Capitolul 6.Casier Inclusiv salariu				29 404,33 13 002,57
		7. Capitolul 7.Cabinet nr.1 - Subsol 7.1. Capitolul 7.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
275	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,090	8,60 8,04	757,57 708,24
276	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	88,090	3,57 0,96	314,05 84,58
277	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	88,090	53,23 37,60	4 689,34 3 312,18
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,090	2,58 0,96	226,84 84,58
279	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,090	15,97 6,40	1 406,98 563,78
280	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,090	55,97 39,04	4 930,40 3 439,04
281	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,090	20,60 17,20	1 814,36 1 515,16
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,090	2,58 0,96	226,84 84,58
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,080	28,74 17,60	1 410,49 863,81
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Latex	m2	39 000	28,74 17,60	1 120,80 686,40
285	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	23,770	9,11 2,84	216,58 67,53

286	CK18C	Coltari din aluminiu	m	23,770	13,56	322,33
					8,32	197,76
287	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	18,000	111,17	2 000,97
					22,00	396,00
		Total Capitolul 7.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				19 437,55
		Inclusiv salariu				12 003,64
		7.2. Capitolul 7.2.Tavan				
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,58	125,46
					0,96	46,78
289	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,720	55,97	2 726,86
					39,04	1 902,02
290	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,720	20,60	1 003,47
					17,20	837,98
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,58	125,46
					0,96	46,78
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,720	28,74	1 400,14
					17,60	857,47
		Total Capitolul 7.2.Tavan				5 381,39
		Inclusiv salariu				3 691,03
		7.3. Capitolul 7.3.Pardosea				
293	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,720	14,78	720,31
					13,80	672,36
294	CG05A	Placarea cuplaci OSB grosimea 15 mm a pardoselilor	m2	48,720	133,77	6 517,27
					50,60	2 465,23
295	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum	m2	48,720	178,93	8 717,52
					34,80	1 695,46
296	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	28,400	42,61	1 210,25
					19,00	539,60
		Total Capitolul 7.3.Pardosea				17 165,35
		Inclusiv salariu				5 372,65
		7.4. Capitolul 7.4.Electricitate				
297	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,04	42,24
					7,04	42,24
298	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	43,000	5,42	233,06
					5,12	220,16
299	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	43,000	3,20	137,60
					3,20	137,60
300	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	43,000	13,91	598,23
					9,60	412,80
301	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	8,56	34,24
					8,56	34,24
302	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	5,63	22,51
					4,48	17,92
303	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,670	183,39	122,87
					157,09	105,25
304	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	67,000	13,67	915,76
					0,00	0,00
305	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,670	2 035,76	1 362,62
					666,40	446,49
306	08-03-	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate,	100	0,060	39 333,83	2 360,03

	594-11	montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	buc		8 876,00	532,56
307	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	921,00	18,42
					901,50	18,03
308		Intrerupator unitar	buc	2,000	26,00	52,00
					0,00	0,00
309	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67	34,22
					1 066,67	32,00
310	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00	93,00
					0,00	0,00
311	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,000	22,00	110,00
					0,00	0,00
312	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,100	1 487,20	148,72
					456,10	45,61
		Total Capitolul 7.4.Electricitate Inklusiv salariu				6 285,52
		7.5. Capitolul 7.5.Incalzire				2 044,90
313	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	3,000	5,76	17,28
					5,76	17,28
314	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000	13,59	312,48
					9,60	220,80
315	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000	708,32	2 124,96
					20,80	62,40
316	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	40,000	41,94	1 677,52
					12,48	499,20
317	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	26,000	36,58	951,13
					12,48	324,48
318	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	6,000	27,85	167,10
					5,76	34,56
319	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	66,000	5,62	370,92
					3,52	232,32
320	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	18,000	19,66	353,88
					7,36	132,48
321	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	8,000	29,21	233,66
					5,44	43,52
322	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	6,04	48,35
					5,12	40,96
323	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	8,000	57,25	458,03
					27,20	217,60
		Total Capitolul 7.5.Incalzire Inklusiv salariu				6 715,31
		Total Capitolul 7.Cabinet nr.1 - Subsol Inklusiv salariu				1 825,60
		8. Capitolul 8.Cabinet nr.2 - Subsol				54 985,12
		8.1. Capitolul 8.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				24 937,82
324	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,960	8,60	653,25
					8,04	610,71
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	75,960	3,57	270,81
					0,96	72,93



326	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,960	53,23 37,60	4 043,73 2 856,10
327	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,960	2,58 0,96	195,60 72,93
328	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,960	15,97 6,40	1 213,24 486,14
329	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,960	55,97 39,04	4 251,47 2 965,47
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,960	20,60 17,20	1 564,50 1 306,51
331	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,960	2,58 0,96	195,60 72,93
332	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,920	28,74 17,60	1 290,94 790,59
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Latex	m2	31,000	28,74 17,60	890,90 545,60
334	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	16,800	9,11 2,84	153,05 47,71
335	CK18C	Coltari din aluminiu	m	16,800	13,56 8,32	227,84 139,78
336	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	12,000	111,17 22,00	1 333,98 264,00
Total Capitolul 8.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor Inclusiv salariu						16 284,91 10 231,40
8.2. Capitolul 8.2.Tavan						
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,860	2,58 0,96	82,04 30,59
338	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,860	55,97 39,04	1 783,19 1 243,81
339	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,860	20,60 17,20	656,20 547,99
340	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,860	2,58 0,96	82,04 30,59
341	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,860	28,74 17,60	915,62 560,74
Total Capitolul 8.2.Tavan Inclusiv salariu						3 519,09 2 413,72
8.3. Capitolul 8.3.Pardosea						
342	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,860	14,78 13,80	471,04 439,68
343	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,860	2,58 0,96	82,04 30,59
344	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	31,860	66,74 7,49	2 126,32 238,56
345	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	34,810	170,22 35,20	6 134,28 1 225,31
346	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	22,600	151,70	3 428,38

					15,60	352,56
		Total Capitolul 8.3.Pardosea Inclusiv salariu				12 242,06 2 286,70
		8.4. Capitolul 8.4.Electricitate				
347	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,000	7,04	28,16
					7,04	28,16
348	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	36,000	5,42	195,12
					5,12	184,32
349	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	36,000	3,20	115,20
					3,20	115,20
350	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	36,000	13,91	500,72
					9,60	345,60
351	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	8,56	34,24
					8,56	34,24
352	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	5,63	22,51
					4,48	17,92
353	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,400	183,32	73,33
					157,07	62,83
354	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	40,000	13,67	546,72
					0,00	0,00
355	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,400	2 033,80	813,52
					666,40	266,56
356	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,040	39 332,50	1 573,30
					8 876,00	355,04
357	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	921,00	18,42
					901,50	18,03
358		Intreruptor unitar	buc	2,000	26,00	52,00
					0,00	0,00
359	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67	34,22
					1 066,67	32,00
360	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00	93,00
					0,00	0,00
361	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,000	22,00	110,00
					0,00	0,00
362	08-02- 390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,100	1 487,20	148,72
					456,10	45,61
		Total Capitolul 8.4.Electricitate Inclusiv salariu				4 359,18 1 505,51
		8.5. Capitolul 8.5.Incalzire				
363	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	2,000	5,76	11,52
					5,76	11,52
364	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000	13,59	244,55
					9,60	172,80
365	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	708,32	1 416,64
					20,80	41,60
366	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	32,000	41,94	1 342,02
					12,48	399,36
367	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la	m	20,000	36,58	731,64
					12,48	249,60

		instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)					
368	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	4,000	27,85	111,40	
					5,76	23,04	
369	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,000	5,62	292,24	
					3,52	183,04	
370	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boiler, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,000	19,66	235,92	
					7,36	88,32	
371	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000	29,21	175,24	
					5,44	32,64	
372	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,000	6,04	36,26	
					5,12	30,72	
373	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,000	57,25	343,52	
					27,20	163,20	
		Total Capitolul 8.5.Incalzire Inclusiv salariu				4 940,95	
		Total Capitolul 8.Cabinet nr.2 - Subsol Inclusiv salariu				1 395,84	
						41 346,19	
						17 833,17	
		9. Capitolul 9.Cabinet nr.3 - Subsol					
		9.1. Capitolul 9.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor					
374	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	75,960	8,60	653,25	
					8,04	610,71	
					3,57	270,81	
375	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	75,960	0,96	72,93	
376	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	75,960	53,23	4 043,73	
					37,60	2 856,10	
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,960	2,58	195,60	
					0,96	72,93	
378	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	75,960	15,97	1 213,24	
					6,40	486,14	
379	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	75,960	55,97	4 251,47	
					39,04	2 965,47	
380	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	75,960	20,60	1 564,50	
					17,20	1 306,51	
381	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	75,960	2,58	195,60	
					0,96	72,93	
382	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	44,920	28,74	1 290,94	
					17,60	790,59	
383	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Latex	m2	31,000	28,74	890,90	
					17,60	545,60	
384	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	16,800	9,11	153,05	
					2,84	47,71	
385	CK18C	Coltari din aluminiu	m	16,800	13,56	227,84	
					8,32	139,78	
386	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	12,000	111,17	1 333,98	
					22,00	264,00	
		Total Capitolul 9.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor Inclusiv salariu				16 284,91	
		9.2. Capitolul 9.2.Tavan				10 231,40	



387	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,860	2,58 0,96	82,04 30,59
388	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,860	55,97 39,04	1 783,19 1 243,81
389	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,860	20,60 17,20	656,20 547,99
390	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,860	2,58 0,96	82,04 30,59
391	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,860	28,74 17,60	915,62 560,74
Total Capitolul 9.2.Tavan Inclusiv salariu						3 519,09 2 413,72
9.3. Capitolul 9.3.Pardosea						
392	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,540	14,78 13,80	540,19 504,24
393	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,540	2,57 0,96	94,08 35,07
394	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	36,540	66,74 7,49	2 438,64 273,60
395	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	36,540	176,22 35,20	6 439,18 1 286,21
396	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	22,600	151,70 15,60	3 428,38 352,56
Total Capitolul 9.3.Pardosea Inclusiv salariu						12 940,47 2 451,68
9.4. Capitolul 9.4.Electricitate						
397	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	7,04 7,04	28,16 28,16
398	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	36,000	5,42 5,12	195,12 184,32
399	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	36,000	3,20 3,20	115,20 115,20
400	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	36,000	13,91 9,60	500,72 345,60
401	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	8,56 8,56	34,24 34,24
402	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	5,63 4,48	22,51 17,92
403	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,400	183,32 157,07	73,33 62,83
404	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	40,000	13,67 0,00	546,72 0,00
405	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,400	2 033,80 666,40	813,52 266,56
406	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,040	39 332,50 8 876,00	1 573,30 355,04
407	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	921,00 901,50	18,42 18,03

408		Intrerupator unitar	buc	2,000	26,00	52,00
					0,00	0,00
409	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67	34,22
					1 066,67	32,00
410	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00	93,00
					0,00	0,00
411	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,000	22,00	110,00
					0,00	0,00
412	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,100	1 487,20	148,72
					456,10	45,61
		Total Capitolul 9.4.Electricitate Inclusiv salariu				4 359,18 1 505,51
		9.5. Capitolul 9.5.Incalzire				
413	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	2,000	5,76	11,52
					5,76	11,52
414	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	18,000	13,59	244,55
					9,60	172,80
415	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,000	708,32	1 416,64
					20,80	41,60
416	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	32,000	41,94	1 342,02
					12,48	399,36
417	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	20,000	36,58	731,64
					12,48	249,60
418	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	4,000	27,85	111,40
					5,76	23,04
419	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	52,000	5,62	292,24
					3,52	183,04
420	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,000	19,66	235,92
					7,36	88,32
421	RCsB21 C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm	buc	6,000	29,21	175,24
					5,44	32,64
422	RpIC29 A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,000	6,04	36,26
					5,12	30,72
423	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	6,000	57,25	343,52
					27,20	163,20
		Total Capitolul 9.5.Incalzire Inclusiv salariu				4 940,95 1 395,84
		Total Capitolul 9.Cabinet nr.3 - Subsol Inclusiv salariu				42 044,60 17 998,15
		10. Capitolul 10.Cabinet nr.4 - Subsol 10.1. Capitolul 10.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				
424	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,090	8,60	757,57
					8,04	708,24
425	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betoncontact	m2	88,090	3,57	314,05
					0,96	84,58
426	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici	m2	88,090	53,23	4 689,34
					57,60	3 312,18

		de beton					
427	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,090	2,58	226,84	
					0,96	84,58	
428	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,090	15,97	1 406,98	
					6,40	563,78	
429	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	88,090	55,97	4 930,40	
					39,04	3 439,04	
430	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,090	20,60	1 814,36	
					17,20	1 515,16	
431	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,090	2,58	226,84	
					0,96	84,58	
432	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,080	28,74	1 410,49	
					17,60	863,81	
433	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Latex	m2	39,000	28,74	1 120,80	
					17,60	686,40	
434	CK26C	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20 mm	m	23,770	9,11	216,58	
					2,84	67,53	
435	CK18C	Coltari din aluminiu	m	23,770	13,56	322,33	
					8,32	197,76	
436	CG06A	Lambriuri din placaj PFL melaminat montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti - briu	m	18,000	111,17	2 000,97	
					22,00	396,00	
		Total Capitolul 10.1.Pereti inclusiv tocurile in jurul usilor si ferestrelor				19 437,55	
		Inclusiv salariu				12 003,64	
		10.2. Capitolul 10.2.Tavan					
437	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,58	125,46	
					0,96	46,78	
438	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	48,720	55,97	2 726,86	
					39,04	1 902,02	
439	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,720	20,60	1 003,47	
					17,20	837,98	
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,720	2,58	125,46	
					0,96	46,78	
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,720	28,74	1 400,14	
					17,60	857,47	
		Total Capitolul 10.2.Tavan				5 381,39	
		Inclusiv salariu				3 691,03	
		10.3. Capitolul 10.3.Pardosea					
442	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	54,720	14,78	809,01	
					13,80	755,16	
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,720	2,58	140,91	
					0,96	52,54	
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	54,720	66,74	3 651,95	
					7,49	409,73	
445	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	54,720	176,22	9 642,79	
					35,20	1 926,14	
446	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	28,000	151,70	4 247,48	
					15,60	436,80	
		Total Capitolul 10.3.Pardosea				18 492,14	
		Inclusiv salariu				3 580,37	
		10.4. Capitolul 10.4.Electricitate					
447	RpEF23	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	6,000	7,04	42,24	

	A	globurile				7,04	42,24
448	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	43,000		5,42	233,06
						5,12	220,16
449	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	43,000		3,20	137,60
						3,20	137,60
450	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	43,000		13,91	598,23
						9,60	412,80
451	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000		8,56	34,24
						8,56	34,24
452	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000		5,63	22,51
						4,48	17,92
453	08-02- 412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,670		183,39	122,87
						157,09	105,25
454	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	67,000		13,67	915,76
						0,00	0,00
455	08-02- 409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,670		2 033,76	1 362,62
						666,40	446,49
456	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,060		39 333,83	2 360,03
						8 876,00	532,56
457	08-03- 591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020		921,00	18,42
						901,50	18,03
458		Intrerupator unitar	buc	2,000		26,00	52,00
						0,00	0,00
459	08-03- 591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030		1 140,67	34,22
						1 066,67	32,00
460	pret de piata	Priza	buc	3,000		31,00	93,00
						0,00	0,00
461	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,000		22,00	110,00
						0,00	0,00
462	08-02- 390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,100		1 487,20	148,72
						456,10	45,61
		Total Capitolul 10.4.Electricitate Inclusiv salariu					6 285,52 2 044,90
		10.5. Capitolul 10.5.Incalzire					
463	RpIB12 A	Demontari calorifere	buc	3,000		5,76	17,28
						5,76	17,28
464	RpIC19 A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	23,000		13,59	312,48
						9,60	220,80
465	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	3,000		708,32	2 124,96
						20,80	62,40
466	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d20x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	40,000		41,94	1 677,52
						12,48	499,20
467	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PE-Xc-AL d16x2mm (K=1,3 на фитинги)	m	26,000		36,58	951,13
						12,48	324,48
468	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1/2" HERZ	buc	6,000		27,85	167,10
						5,26	34,56

469	IE03B	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	66,000	5,62 3,52	370,92 232,32
470	IC42A	Suport și dispozitive de fixare pentru susținerea conductelor, boilere, aparate și recipiente, având greutatea de până la 2 kg / bucata	kg	18,000	19,66 7,36	353,88 132,48
471	RCsB21 C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, având grosimea de 30 cm	buc	8,000	29,21 5,44	233,66 43,52
472	RpIC29 A	Execuția manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4"	buc	8,000	6,04 5,12	48,35 40,96
473	RpIC28 A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de încălzire centrală (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul până la 1"	buc	8,000	57,25 27,20	458,03 217,60
		Total Capitolul 10.5.Încalzire Inclusiv salariu				6 715,31 1 825,60
		Total Capitolul 10.Cabinet nr.4 - Subsol Inclusiv salariu				56 311,91 23 145,54
		11. Capitolul 11.Coridor - Subsol 11.1. Capitolul 11.1.Pereti				
474	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	156,860	8,60 8,04	1 349,00 1 261,15
475	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor - Betoncontact	m2	156,860	3,57 0,96	559,21 150,59
476	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	156,860	53,23 37,60	8 350,31 5 897,94
477	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	156,860	2,58 0,96	403,92 150,59
478	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	156,860	15,97 6,40	2 505,39 1 003,90
479	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	156,860	55,97 39,04	8 779,44 6 123,81
480	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2	156,860	20,60 17,20	3 230,76 2 697,99
481	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	156,860	2,58 0,96	403,92 150,59
482	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,410	28,74 17,60	2 253,41 1 380,03
483	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual - Latex	m2	78,410	28,74 17,60	2 253,41 1 380,03
484	CK26C	Colțar montate la ferestre sau uși din mase plastice 20*20 mm	m	12,000	9,11 2,84	109,32 34,08
485	CK18C	Colțari din aluminiu	m	12,000	13,56 8,32	162,70 99,84
		Total Capitolul 11.1.Pereti Inclusiv salariu				30 360,79 20 330,54
		11.2. Capitolul 11.2.Tavan				
486	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor	m2	43,750	2,57 0,96	112,63 41,98
487	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	43,750	55,97 39,04	2 448,68 1 708,00
488	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și	m2	43,750	20,60	901,12


		tavanelor			17,20	752,52
489	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,750	2,57	112,63
					0,96	41,98
490	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	43,750	28,74	1 257,34
					17,60	770,02
		Total Capitolul 11.2.Tavan Inklusiv salariu				4 832,40
		11.3. Capitolul 11.3.Pardosea				3 314,50
491	RpCK4 1C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	43,750	14,78	646,75
					13,80	603,72
492	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,750	2,57	112,63
					0,96	41,98
493	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) = 1,0050	m2	43,750	66,74	2 919,87
					7,49	327,62
494	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm - modelul se coordoneaza cu beneficiarul	m2	43,750	176,22	7 709,67
					35,20	1 540,00
495	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	46,500	151,70	7 053,92
					15,60	725,40
		Total Capitolul 11.3.Pardosea Inklusiv salariu				18 442,84
		11.4. Capitolul 11.4.Electricitate				3 238,72
496	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	7,04	21,12
					7,04	21,12
497	RpED17 A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	30,000	5,42	162,60
					5,12	153,60
498	RpEJ08 A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	3,20	96,00
					3,20	96,00
499	RpEJ09 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	13,91	417,27
					9,60	288,00
500	RpCU0 5D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	8,56	17,12
					8,56	17,12
501	RpCU0 7A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	5,63	11,26
					4,48	8,96
502	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,360	183,53	66,07
					157,11	56,56
503	preti de piata	Cablu VVG-LS-3*2,5	m	36,000	13,67	492,05
					0,00	0,00
504	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm - de creat resursa	100 m	0,360	2 033,81	732,17
					666,39	239,90
505	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0,030	39 333,67	1 180,01
					8 876,00	266,28
506	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0,020	921,00	18,42
					901,50	18,03
507		Intrerupator unitar	buc	2,000	26,00	52,00
					0,00	0,00
508	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa PA 16-284	100 buc	0,030	1 140,67	34,22
					1 066,67	32,00
509	pret de piata	Priza	buc	3,000	31,00	93,00
					0,00	0,00



510	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	5,000	22,00 0,00	110,00 0,00
511	08-02-390-1	Canale din masa plastica	100 m	0,100	1 487,20 456,10	148,72 45,61
512	pret de piata	Dulap electric din plastic	buc	1,000	84,00 0,00	84,00 0,00
513	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	6,000	293,08 64,96	1 758,47 389,76
		Total Capitolul 11.4.Electricitate Inklusiv salariu				5 494,50 1 632,94
		11.5. Capitolul 11.5. Vopsire tevi				
514	RpCR25 A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura - inclusiv tevile	m2	12,000	44,40 26,04	532,76 312,48
		Total Capitolul 11.5. Vopsire tevi Inklusiv salariu				532,76 312,48
		Total Capitolul 11. Coridor - Subsol Inklusiv salariu				59 663,29 28 829,18
		12. Capitolul 12.Evacuare gunoi				
515	Tr11AA 01C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	67,500	9,80 9,80	661,50 661,50
516	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	67,500	45,15 0,00	3 047,62 0,00
		Total Capitolul 12.Evacuare gunoi Inklusiv salariu				3 709,12 661,50
		Total			lei	434 463,77
		Asidurarea sociale si medicale			22,50 %	41 200,13
		Transportarea materialelor			4,00 %	9 779,73
		Total			100,00 +	485 443,63
		Cheltuele de regie			4,00 %	19 417,75
		Total			100,00 +	504 861,38
		Beneficiu de deviz			1,00 %	5 048,62
		Total			100,00 +	509 910,00
		TVA			20,00 %	101 982,00
		Total deviz: Inklusiv salariu				611 892,00 183 111,68

Intocmit

Verificat


 director SRL "Blaved-Construct" m. Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

A. Vilcu
 S.R.L.
BLAVED-CONSTRUCT
 IDNO 1007602011986
 REPUBLICA MOLDOVA

Colegiul de Medicina Balti
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)