

# Reparația drumurilor locale s.Gribova, r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 494 802,15 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	294,96	116,43	34 342,19
<b>Total manopera</b>						<b>34 342,19</b>

### Materiale:

1.	1411122201646	Agregate concasate din calcar, sort 8x16 mm	m3	99,79	320,00	31 934,34
2.	1411122201672	Agregate concasate din calcar, sort 32x63 mm	m3	599,26	320,00	191 763,33
3.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	73,74	20,00	1 474,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>225 172,46</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	30,51	850,00	25 929,59
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	126,83	550,00	69 758,04
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,37	550,00	4 055,70
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>99 743,33</b>

### **Total:**

Прямые затраты	lei	359 257,99
CASM	24,00 %	8 242,13
Total	100,00 +	367 500,11
Cheltuieli de regie	10,00 %	36 750,01
Total	100,00 +	404 250,12
Beneficiu	2,00 %	8 085,00
Total	100,00 +	412 335,13
TVA	20,00 %	82 467,03

**Total deviz:**

**494 802,15**

Intocmit \_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ( )  
(funcția, semnătura)

