

**Lucrari de constructie a retelelor
interioare si exterioare de
apeduct si canalizare la Oficiul
Medicilor de Familie
Egorofca, amplasat in
s.Egorofca,rl. Falesti**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 254 357,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Soluții aritecturale - Grup sanitar				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680	35,40 35,40	59,48 59,48
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	9,000	19,65 18,69	176,88 168,24
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (pereti la WC si portiumi de perete p/u lavuare)	m2	32,000	23,54 22,94	753,34 734,14
4	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	3,000	42,48 42,48	127,45 127,45
5	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,000	94,32 94,32	282,95 282,95

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	3,000	12,83 0,00	38,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 438,60
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 438,60 1 372,26
		1.2. Pereti despartitori (WC)				
7	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti la WC)	100m2	0,050	32 269,60 12 422,60	1 613,48 621,13
		<i>Total</i>	Lei			1 613,48
		Total Pereti despartitori (WC) Inclusiv salariu				1 613,48 621,13
		1.3. Lucrari de timplarie (usi)				
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,150	2 103,00 68,78	6 624,45 216,67
		<i>Total</i>	Lei			6 624,45
		Total Lucrari de timplarie (usi) Inclusiv salariu				6 624,45 216,67
		1.4. Finisari interioare (WC)				
9	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile, pereti lavuare, pereti WC)	m2	42,000	264,56 216,67	11 111,33 9 100,28
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	42,000	6,90 2,55	289,76 107,06
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	21,000	127,49 103,66	2 677,31 2 176,93

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv glafurile).				
12	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	9,000	145,33 22,09	1 307,97 198,83
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	21,000	37,65 16,99	790,59 356,87
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile	m2	21,000	56,26 46,73	1 181,40 981,41
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	21,000	6,90 2,55	144,88 53,53
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile	m2	21,000	59,82 46,73	1 256,15 981,40
17	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (la WC si pereti lavuare)	m2	20,000	457,22 208,18	9 144,45 4 163,53
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,900	396,78 84,02	357,10 75,62
19	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (la WCsi pard. lavuare)	m2	9,000	165,64 76,47	1 490,80 688,25
20	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	5,300	26,14 2,57	138,55 13,60

1	2	3	4	5	6	7
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	9,000	101,22 59,48	910,99 535,31
22	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (la WCsi pard. lavuare)	m2	7,600	355,68 93,47	2 703,16 710,35
23	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (la WC)	m2	6,300	380,12 215,93	2 394,74 1 360,37
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	6,300	37,62 16,99	236,98 107,06
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	6,300	56,22 46,67	354,17 294,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6,300	6,89 2,56	43,42 16,14
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	6,300	59,89 46,80	377,29 294,85
		<i>Total</i>	Lei			36 911,04
		Total Finisari interioare (WC) Inclusiv salariu				36 911,04 22 215,39
		<i>Total</i>	Lei			46 587,57
		Total Solutii aritecturale - Grup sanitar Inclusiv salariu				46 587,57 24 425,45
		2. Retele interioare de apeduct si canalizare RAC				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari sanitare				
		2.1.1. Utilaj sanitar				
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 067,43 157,19	3 202,28 471,58
29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior	buc	1,000	3 795,36 399,36	3 795,36 399,36
30	SD01A	Robinet cu bila si fluture, avind diametrul de 15 mm	buc	2,000	216,04 11,04	432,09 22,09
		<i>Total</i>	Lei			7 429,73
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				7 429,73 893,03
		2.1.2. Sistemul A1, T3				
31	SD19B	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul 25 mm	buc	1,000	169,23 23,79	169,23 23,79
32	SD19A	Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 20 mm	buc	2,000	128,62 19,55	257,25 39,09
33	SD19A	Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 15 mm	buc	7,000	108,42 19,54	758,96 136,80
34		Racord elastic d=25 mm	buc	1,000	55,00 0,00	55,00 0,00
35	SA16C	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PN 16 PPR	m	25,000	85,26 34,84	2 131,39 870,94
36	SA16B	Teava din propilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN 16 PPR	m	30,000	67,74 29,74	2 032,28 892,18
37	SA20A	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin electrofuziune, in	m	30,000	61,62	1 848,65

1	2	3	4	5	6	7
		conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN 16 PPR			23,79	713,75
38	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	25,000	68,14 35,69	1 703,38 892,18
39	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	30,000	59,48 35,69	1 784,52 1 070,62
40	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	30,000	55,16 35,69	1 654,72 1 070,62
41	RpSA43D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Bratară p/u fixarea conductelor d=32mm).	buc	50,000	41,75 35,69	2 087,30 1 784,37
42	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" Bratară p/u fixarea conductelor d=25mm	buc	60,000	37,34 32,29	2 240,23 1 937,32
43	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (bratară p/u fixarea conductelor d=20mm).	buc	60,000	32,09 28,04	1 925,32 1 682,41
44	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	8,500	9,40 9,40	79,87 79,87
45	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	85,000	13,60 13,60	1 155,59 1 155,59

1	2	3	4	5	6	7
46	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	85,000	4,25 4,25	361,12 361,12
		<i>Total</i>	Lei			20 244,81
		Total Sistemul A1, T3 Inclusiv salariu				20 244,81 12 710,65
		2.1.3. Canalizre				
		2.1.3.1. Piese				
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire d=110mm.	buc	2,000	145,06 23,79	290,12 47,58
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Manseta de siguranta la foc d=110mm.	buc	2,000	1 350,00 0,00	2 700,00 0,00
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm.	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa antiincendiara d=50mm.	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
51	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapeta de aerisire d=50mm.	buc	1,000	155,00 0,00	155,00 0,00
52	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	70,79 70,53	70,79 70,53
		<i>Total</i>	Lei			3 885,91
		Total Piese Inclusiv salariu				3 885,91 118,11
		2.1.3.2. Conducte				

1	2	3	4	5	6	7
53	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	17,000	97,81 27,19	1 662,80 462,24
54	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	11,000	27,81 0,00	305,91 0,00
55	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,800	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 968,71
		Total Conducte Inclusiv salariu				1 968,71 462,24
		<i>Total</i>	Lei			5 854,62
		Total Canalizre Inclusiv salariu				5 854,62 580,35
		<i>Total</i>	Lei			33 529,16
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				33 529,16 14 184,03
		2.2. Lucrari de montare				
56	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,000	271,90 271,90	271,90 271,90
		<i>Total</i>	Lei			271,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				271,90 271,90
		2.3. Utilaj				
57		Boiler electric W=80 L, N=2,0 kw in complet	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 000,00
		<i>Total</i>	Lei			35 801,06
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare RAC Inclusiv salariu				35 801,06 14 455,93
		3. Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC				
		3.1. Lucrari tersamente				
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,060	750,00 0,00	45,00 0,00
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,200	174,20 174,20	34,84 34,84
60	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,800	26,38 26,38	126,61 126,61
61	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,048	1 003,96 743,54	48,19 35,69
62	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,000	36,94 0,00	332,50 0,00
63	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,048	160,42 35,42	7,70 1,70
64	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	1,220	358,92 51,54	437,88 62,88

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
		<i>Total</i>	Lei			1 032,72
		Total Lucrari tersamente Inclusiv salariu				1 032,72 261,72
		3.2. Restabilirea trotuarului				
65	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,200	437,15 76,45	87,43 15,29
66	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,400	398,67 84,97	159,47 33,99
67	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,000	357,04 13,60	714,07 27,19
68	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere manuala	m2	2,000	181,10 7,64	362,21 15,29
		<i>Total</i>	Lei			1 323,18
		Total Restabilirea trotuarului Inclusiv salariu				1 323,18 91,76
		3.3. Tevi, armaturi				
69	AcA28B	Montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 32 x32 mm PN 10	buc	1,000	220,77 144,45	220,77 144,45
70	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm L=200 mm	buc	1,000	42,59 33,99	42,59 33,99
71	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE 100 SDR17, PN 10 bar	m	5,500	23,17 4,63	127,46 25,49
72	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	5,500	59,31 4,63	326,18 25,49

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, cu diametrul de 63 mm.				
73	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5,500	12,10 3,40	66,54 18,69
74	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	5,500	13,59 13,59	74,77 74,77
75	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,500	9,27 9,27	50,98 50,98
76	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	КОМПЛИ	1,000	1 950,75 541,26	1 950,75 541,26
77	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm	buc	1,000	273,20 195,43	273,20 195,43
78	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,000	374,74 21,24	374,74 21,24
79	SD19B	Supapa de sens cu arc , avind diametrul 25 mm	buc	1,000	102,57 23,79	102,57 23,79
80	SD01B	Robinet cu sfera , avind diametrul de 25 mm	buc	2,000	242,54 15,29	485,09 30,59
81	SD01A	Robinet cu sfera , avind diametrul de 15 mm	buc	1,000	216,05 11,05	216,05 11,05
82	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu,) avind diametrul de 32x32 mm.	buc	1,000	311,99 135,95	311,99 135,95
		<i>Total</i>	Lei			4 623,68
		Total Tevi, armaturi Inclusiv salariu				4 623,68 1 333,17

1	2	3	4	5	6	7
		3.4. Camin				
83	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,700	1 922,23 818,14	1 345,56 572,70
84	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,000	5 300,00 0,00	5 300,00 0,00
85	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,020	474,00 340,00	9,48 6,80
86	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	4,590	497,13 119,03	2 281,82 546,36
87	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,050	1 361,20 492,80	68,06 24,64
		<i>Total</i>	Lei			9 004,92
		Total Camin Inclusiv salariu				9 004,92 1 150,50
		3.5. Canalizare				
88	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PVC d=160mm SN 4)	m	8,000	195,95 25,49	1 567,58 203,93
89	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	8,000	0,82 0,64	6,60 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 574,18
		Total Canalizare Inclusiv salariu				1 574,18 209,03
		3.6. Hazna impermeabila				
90	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,150	775,00 0,00	116,25 0,00
91	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,600	175,25 175,25	280,40 280,40
92	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,200	26,26 26,26	57,78 57,78
93	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,200	64,43 63,73	141,74 140,20
94	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	20,640	37,14 0,00	766,50 0,00
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,130	148,08 32,69	19,25 4,25
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,050	1 990,20 373,80	99,51 18,69
97	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul	m3	4,710	2 615,07 778,26	12 316,98 3 665,60

1	2	3	4	5	6	7
		2,0 m, in teren cu apa subterana				
98	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,000	<u>2 450,00</u> 0,00	<u>2 450,00</u> 0,00
99	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	<u>2 250,00</u> 0,00	<u>2 250,00</u> 0,00
100	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	<u>2 350,00</u> 0,00	<u>2 350,00</u> 0,00
101	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	<u>170,00</u> 0,00	<u>170,00</u> 0,00
102	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIQ-1(0,02 m3)	buc	6,000	<u>70,00</u> 0,00	<u>420,00</u> 0,00
103		Scari gata confectionate C 1-08	kg	32,400	<u>23,00</u> 0,00	<u>745,20</u> 0,00
104	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,030	<u>451,00</u> 311,67	<u>13,53</u> 9,35
105	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,000	<u>1 627,87</u> 59,48	<u>1 627,87</u> 59,48
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,520	<u>398,15</u>	<u>1 003,33</u>

1	2	3	4	5	6	7
					83,96	211,58
107	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,260	1 342,33 492,97	1 691,33 621,14
108	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	2,000	195,91 25,49	391,83 50,98
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,000	41,39 17,84	496,72 214,13
110	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Pramer", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:	m2	60,000	205,56 176,74	12 333,45 10 604,25
111	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare Bipoli 2 straturi	m2	60,000	50,00 6,80	3 000,16 407,86
		<i>Total</i>	Lei			42 741,83
		Total Hazna impermeabila Inclusiv salariu				42 741,83 16 345,69
		<i>Total</i>	Lei			60 300,51
		Total Rețele exterioare de apeduct si canalizare REAC Inclusiv salariu				60 300,51 19 391,87
		4. Rețele electrice interioare				
		4.1. Lucrari de montare				
112	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.BA 47-29/1 B10 (in panoul existent)	buc	1,000	154,30 132,55	154,30 132,55
113	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25	buc	1,000	154,30 132,55	154,30 132,55

1	2	3	4	5	6	7
		A.ABДТ32/C16/30 mA				
114	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	2 821,00 2 719,00	56,42 54,38
115	08-03-591-10	Priza etansata	100 buc	0,020	6 702,50 6 457,50	134,05 129,15
116	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	4,000	5,00 0,00	20,00 0,00
117	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(pe tavan)	100 buc	0,020	11 255,00 7 477,50	225,10 149,55
118	33410154-10	Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, 1200mm ,2100Lm, 4000K, IP54	buc	2,000	400,00 0,00	800,00 0,00
119	33600173-162	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa	buc	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
120	33600073-169	Priza cu contact de impamintare IP44 instalatie inchisa	buc	2,000	75,00 0,00	150,00 0,00
121	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	2 551,15 1 053,65	510,23 210,73
122	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,400	10 046,22 4 384,45	4 018,49 1 753,78
123	132	Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm2	m	15,000	12,00 0,00	180,00 0,00
124	133	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	40,000	12,00 0,00	480,00 0,00
125	134	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2	m	20,000	15,00 0,00	300,00 0,00
126	135	Teava ПВХ d=20mm	m	30,000	3,00 0,00	90,00 0,00
127	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,600	1 832,77 1 383,60	1 099,66 830,16
		<i>Total</i>	Lei			8 482,55
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				8 482,55 3 392,85

1	2	3	4	5	6	7
		4.2. Utilaj				
128	137	Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
129	138	Intreruptor automat ABDT 32 B16 30mA	buc	1,000	350,00 0,00	350,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			470,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				470,00
		<i>Total</i>	Lei			8 952,55
		Total Retele electrice interioare Inclusiv salariu				8 952,55 3 392,85

		Total	Lei	151 641,69
		Asigurari sociale	24 %	14 799,86
		Transportarea materialelor	10 %	8 201,51
		Total		174 643,06
		Cheltueli de regie	14,5 %	25 323,24
		Total		199 966,30
		Beneficiu de deviz	6 %	11 997,98
		Total		211 964,28
		TVA	20 %	42 392,86
		Total		254 357,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		254 357,14 61 666,10

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)