

Lucrari de acoperire anti- coroziune la pilonii metalici

LEA35-110kV


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 1 282 527,22 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LEA-110kV Edinet-Cuconesti (3 piloni)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	543,5800	92,21 67,13	50 121,50 36 488,51
2	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2	543,5800	52,91 20,39	28 758,69 11 085,12
		<i>Total</i>	lei			78 880,19
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			11 417,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			2 622,41
		<i>Total</i>	100,00 +			92 920,27
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			13 473,44
		<i>Total</i>	100,00 +			106 393,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 383,62
		<i>Total</i>	100,00 +			112 777,33




1	2	3	4	5	6	7
		<i>TVA</i>	20,00 %			22 555,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				135 332,79 47 573,63
		Total LEA-110kV Edinet- Cuconesti (3 piloni) Inclusiv salariu				135 332,79 47 573,63
		2. LEA-110kV Edinet-Colicaut (2 piloni)				
		2.1. Lucrari de constructie				
3	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	413,9400	92,21 67,13	38 167,88 27 786,26
4	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2	413,9400	52,91 20,39	21 899,95 8 441,40
		<i>Total</i>	lei			60 067,83
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			8 694,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 996,98
		<i>Total</i>	100,00 +			70 759,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			10 260,12
		<i>Total</i>	100,00 +			81 019,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			4 861,18
		<i>Total</i>	100,00 +			85 880,75
		<i>TVA</i>	20,00 %			17 176,16
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				103 056,91 36 227,66
		Total LEA-110kV Edinet-Colicaut (2 piloni) Inclusiv salariu				103 056,91 36 227,66
		3. LEA-35kV Soldanesti 110-UBA Soldanesti (1 pilon)				
		3.1. Lucrari de constructie				



1	2	3	4	5	6	7
5	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	308,2000	92,21 67,13	28 418,00 20 688,33
6	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2	308,2000	52,91 20,39	16 305,66 6 285,06
		<i>Total</i>	lei			44 723,66
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			6 473,61
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 486,86
		<i>Total</i>	100,00 +			52 684,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			7 639,19
		<i>Total</i>	100,00 +			60 323,32
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 619,40
		<i>Total</i>	100,00 +			63 942,72
		<i>TVA</i>	20,00 %			12 788,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				76 731,26 26 973,39
		Total LEA-35kV Soldanesti 110- UBA Soldanesti (1 pilon) Inclusiv salariu				76 731,26 26 973,39
		4. LEA-110kV Floresti -Soldanesti (3 piloni)				
		4.1. Lucrari de constructie				
7	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	967,0000	92,21 67,13	89 163,49 64 911,13
8	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de	m2	967,0000	52,91 20,39	51 160,19 19 719,84


1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei				
		<i>Total</i>	lei			140 323,68
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			20 311,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4 665,13
		<i>Total</i>	100,00 +			165 300,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			23 968,53
		<i>Total</i>	100,00 +			189 268,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			11 356,13
		<i>Total</i>	100,00 +			200 624,90
		<i>TVA</i>	20,00 %			40 125,00
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				240 749,90 84 630,97
		Total LEA-110kV Floresti - Soldanesti (3 piloni) Inclusiv salariu				240 749,90 84 630,97
		5. LEA-110kV Causeni-Stefan- Voda (3 piloni)				
		5.1. Lucrari de constructie				
9	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	733,6800	$\frac{92,21}{67,13}$	$\frac{67\ 649,91}{49\ 249,22}$
10	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2	733,6800	$\frac{52,91}{20,39}$	$\frac{38\ 816,15}{14\ 961,79}$
		<i>Total</i>	lei			106 466,06
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			15 410,64
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 539,51
		<i>Total</i>	100,00 +			125 416,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			18 185,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			143 601,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 616,09
		<i>Total</i>	100,00 +			152 217,65
		<i>TVA</i>	20,00 %			30 443,53
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				182 661,18 64 211,01
		Total LEA-110kV Causeni-Stefan- Voda (3 piloni) Inclusiv salariu				182 661,18 64 211,01
		6. LEA-110kV Straseneni-Peresecina (2 piloni)				
		6.1. Lucrari de constructie				
11	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	742,8000	92,21 67,13	68 490,84 49 861,42
12	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2	742,8000	52,91 20,39	39 298,65 15 147,77
		<i>Total</i>	lei			107 789,49
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			15 602,21
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 583,51
		<i>Total</i>	100,00 +			126 975,21
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			18 411,41
		<i>Total</i>	100,00 +			145 386,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			8 723,19
		<i>Total</i>	100,00 +			154 109,81
		<i>TVA</i>	20,00 %			30 821,96
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				184 931,77 65 009,19
		Total LEA-110kV Straseneni- Peresecina (2 piloni) Inclusiv salariu				184 931,77 65 009,19



1	2	3	4	5	6	7
		7. LEA-110kV Vulcanesti-Congaz (6 piloni)				
		7.1. Lucrari de constructie				
13	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2	1 442,2200	92,21 67,13	132 981,77 96 810,89
14	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2	1 442,2200	52,91 20,39	76 302,25 29 410,90
		<i>Total</i>	lei			209 284,02
		<i>Asigurare sociala</i>	24,00 %			30 293,23
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			6 957,75
		<i>Total</i>	100,00 +			246 535,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			35 747,57
		<i>Total</i>	100,00 +			282 282,57
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			16 936,94
		<i>Total</i>	100,00 +			299 219,51
		<i>TVA</i>	20,00 %			59 843,90
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				359 063,41 126 221,79
		Total LEA-110kV Vulcanesti-Congaz (6 piloni) Inklusiv salariu				359 063,41 126 221,79

		Total deviz:				1 282 527,22
		Inklusiv salariu				450 847,64



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de acoperire anti-
coroziune la pilonii metalici
LEA35-110kV**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 282 527,22 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7135010011000	Galvanizator	h-om	4 069,6218	84,97	345 795,76
2.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1 236,3408	84,97	105 051,88
		Total manopera				450 847,64

Materiale:

1.	1-32	Decapant-converter de rugina	kg	1 210,5837	105,00	127 111,30
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	489,3849	7,50	3 670,39
3.	2320166200676	White spirit	kg	92,7255	30,60	2 837,40
4.	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	592,4133	101,00	59 833,73
5.	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	669,6846	82,00	54 914,14
6.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	15,4542	10,00	154,55
		Total materiale de construcții				248 521,51

Utilaje de construcții:

1.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	875,7414	55,00	48 165,78
		Total utilaje de construcții				48 165,78

Total deviz:

**1 282 527,
22**

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Obiect Lucrari de acoperire anti-coroziune la **Investitor**
pilonii metalici LEA35-110kV

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LEA-110kV Edinet-Cuconesti (3 piloni)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-convertor de rugina	kg	0,2350	105,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,37
2	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,61
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35
		2. LEA-110kV Edinet-Colicaut (2 piloni)				
		2.1. Lucrari de constructie				
3	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-convertor de rugina	kg	0,2350	105,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
4	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,61
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35
		3. LEA-35kV Soldanesti 110-UBA Soldanesti (1 pilon)				
		3.1. Lucrari de constructie				

1	2	3	4	5	6	7
5	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-converter de rugina	kg	0,2350	105,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
6	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,61
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35
		4. LEA-110kV Floresti -Soldanesti (3 piloni)				
		4.1. Lucrari de constructie				
7	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-converter de rugina	kg	0,2350	105,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,37
8	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,61
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35
		5. LEA-110kV Causeni-Stefan-Voda (3 piloni)				
		5.1. Lucrari de constructie				
9	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-converter de rugina	kg	0,2350	105,00	24,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
10	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,61
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35
		6. LEA-110kV Straseni-Peresecina				

1	2	3	4	5	6	7
		(2 piloni)				
		6.1. Lucrari de constructie				
11	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-converter de rugina	kg	0,2350	105,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,38
12	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,61
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35
		7. LEA-110kV Vulcanesti-Congaz (6 piloni)				
		7.1. Lucrari de constructie				
13	IzA03A	Indeprtarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Удаление старой краски, грунтовки или прочих покрытий с металлических поверхностей)	m2			92,21 67,13
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,7900	84,97	67,13
	1-32	Decapant-converter de rugina	kg	0,2350	105,00	24,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	10,00	0,03
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	7,50	0,37
14	IzD08A	Grunduirea manuala si vopsirea mecanica a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si un strat de vopsea de ulei	m2			52,91 20,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	84,97	20,39
	2430116103218	Vopsea sur deschis in baza de rasini alchidice	kg	0,1150	101,00	11,62
	2430126103294	Vopsea -grund cu aditivi anticorozivi (doi in unu)	kg	0,1300	82,00	10,66
	2320166200676	White spirit	kg	0,0180	30,60	0,55
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0450	7,50	0,34
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,1700	55,00	9,35

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



BORDEROU VOLUMELOR						
	Suprafata pilonului					
	тип	м2				
	Y1M	175,84				
	Y1M plus	191,90				
	Y110-4+5	238,10				
	Y35-2+5	308,20				
	Y110-1+5	224,20				
	Y110-2+9	371,40				
	Y110-2	251,24				
	Y110-4	186,02				
	Y2M-2	242,61				
	Y2MK	248,46				
Nr. ord.	Denumire linie	pilon nr.	tip	buc	suprafata,m2	suprafata,tal m2
1	LEA-110kV Edinet-Cuconesti	1	Y1M plus	1	191,90	191,9
		9,10	Y1M	2	175,84	351,68
	Total 1- LEA-110kV Edinet-Cuconesti (3 piloni)					543,58
2	LEA-110kV Edinet-Colicauti	108	Y1M	1	175,84	175,84
		139	Y110-4+5	1	238,10	238,1
	Total 2- LEA-110kV Edinet-Colicauti (2 piloni)					413,94
3	LEA-35kV Soldanesti-UBA Soldanesti	18	Y35-2+5	1	308,20	308,2
	Total 3-LEA-35kV Soldanesti-UBA Soldanesti (1 pilon)					308,2
4	LEA-110kV Floresti- Soldanesti	268	Y110-1+5	1	224,20	224,2
		275,276	Y110-2+9	2	371,40	742,80
	Total 4-LEA-110kV Floresti- Soldanesti (3 piloni)					967,00
5	LEA-110kV Causeni-Stefan-Voda	141	Y2MK	1	248,46	248,46
		148,149	Y2M-2	2	242,61	485,22
	Total 5-LEA-110kV Causeni-Stefan-Voda (3 piloni)					733,68
6	LEA-110kV Straseni -Peresecina	1,2	Y110-2+9	2	371,40	742,8
	Total 6-EA-110kV Straseni -Peresecina (2 piloni)					742,80
7	LEA-110kV Vulcanesti-Congaz	22,26,27,31,39	Y110-2	5	251,24	1256,2
		36	Y110-4	1	186,02	186,02
	Total 7-LEA-110kV Vulcanesti-Congaz (6 piloni)					1442,22
	TOTAL (1+2+3+4+5+6+7) (20piloni)					5151,42

