

**Alimentarea cu apa a satului
Hitresti, comuna Sarata Veche,
raionul Falesti.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Rețele exterioare de apa**

Valoarea de deviz 4 286 292,92 Lei

Intocmit in prețuri curente 15.08.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Hidrant, D=80 mm, h=1000 mm	buc	11,00	3 950,00 0,00	43 450,00 0,00
2	Pret de piata	Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm	buc	2,00	1 788,00 0,00	3 576,00 0,00
3	Pret de piata	Motopompa MP 800	buc	1,00	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			53 526,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				53 526,00
		2. Montarea utilajului				
4	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de D=80 mm, H=1000 mm	buc	11,00	181,61 127,95	1 997,68 1 407,44
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) (Exclus utilajul)	buc	2,00	25,87 25,87	51,74 51,74

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 049,42
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			350,20
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			23,61
		<i>Total</i>				2 423,23
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			1 108,98
		<i>Total</i>				3 532,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			211,93
		<i>Total</i>				3 744,14
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				3 744,14 1 459,18
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Lucrari de terasament				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	87,16	871,26 0,00	75 939,00 0,00
7	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	435,78	44,36 44,36	19 332,66 19 332,66
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea pamintului in autovehicol)	100 m3	0,62	959,68 0,00	595,00 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	99,82	15,21 0,00	1 518,00 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,62	116,05 13,23	71,95 8,20

1	2	3	4	5	6	7
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea manuala, H= 0.4 m)	m3	3 365,60	11,56 11,56	38 895,72 38 895,72
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.(Compactarea manuala)	m3	3 365,60	28,66 27,96	96 458,10 94 102,18
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	57,23	277,95 0,00	15 906,90 0,00
14	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	57,23	1 177,51 328,81	67 389,03 18 817,83
		<i>Total</i>	Lei			316 106,36
		Total Lucrari de terasament Inklusiv salariu				316 106,36 171 156,59
		3.2. Conducte si accesorii				
15	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. (Conducta PE100 cu acoperire din PP, PN8, SDR21, D=110 mm)	m	105,00	184,90 12,15	19 414,36 1 275,32
16	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. (Conducta PE100 cu acoperire din PP, PN8, SDR21, D=90 mm)	m	8 167,00	115,67 7,97	944 643,32 65 057,92
17	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de	m	3 038,00	57,71 2,36	175 318,11 7 183,23

1	2	3	4	5	6	7
		20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Conducta PE100 cu acoperire din PP, PN8, SDR21, D=63 mm)				
18	Pret de piata	Banda de avertizare de culoare albastra	m	11 310,00	0,57 0,00	6 446,70 0,00
19	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare	buc	11,00	128,93 48,45	1 418,23 532,96
20	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta D=63 mm	m	3 038,00	6,33 1,88	19 235,40 5 716,30
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta D=90 mm	m	8 167,00	10,59 3,29	86 511,40 26 892,30
22	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei Conducta D=110 mm	m	105,00	10,59 3,29	1 112,24 345,74
23	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	11 205,00	0,39 0,19	4 402,02 2 161,02
24	AcF12B	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm	m	105,00	0,60 0,29	62,58 30,58
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m .Volumul de beton pentru suporturi, marca B 20.	m3	2,83	1 424,29 401,25	4 030,73 1 135,55
26	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200	m	1 425,00	90,87 7,81	129 490,76 11 127,31

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Tub de protectie,PE corugata,D=160 mm)				
27	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata,D=80 mm)	buc	71,00	$\frac{1\ 813,87}{25,87}$	$\frac{128\ 784,91}{1\ 836,91}$
28	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta cu pana cauciucata,D=50 mm)	buc	17,00	$\frac{1\ 175,87}{25,87}$	$\frac{19\ 989,82}{439,82}$
29	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet automat de aerisire,D=80mm)	buc	5,00	$\frac{2\ 725,87}{25,87}$	$\frac{13\ 629,36}{129,36}$
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet automat de aerisire,D=50mm)	buc	5,00	$\frac{2\ 125,87}{25,87}$	$\frac{10\ 629,36}{129,36}$
31	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=110 mm-100mm)	buc	2,00	$\frac{593,78}{27,29}$	$\frac{1\ 187,57}{54,57}$
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=90 mm-80mm)	buc	82,00	$\frac{554,64}{27,28}$	$\frac{45\ 480,74}{2\ 237,22}$
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu,	buc	27,00	$\frac{272,42}{27,28}$	$\frac{7\ 355,43}{736,65}$

1	2	3	4	5	6	7
		cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor flansa PE, D=63mm-50mm)				
34	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flanse,D=100 mm)	buc	2,00	$\frac{2\,732,86}{41,87}$	$\frac{5\,465,73}{83,73}$
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flanse,D=80 mm)	buc	5,00	$\frac{2\,425,87}{41,87}$	$\frac{12\,129,33}{209,33}$
36	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu egal din fonta cu flanse,D=200 mm)	buc	1,00	$\frac{5\,631,02}{87,02}$	$\frac{5\,631,02}{87,02}$
37	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse,D=100 mm	buc	1,00	$\frac{1\,540,87}{41,87}$	$\frac{1\,540,87}{41,87}$
38	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse,D=80 mm	buc	26,00	$\frac{1\,288,87}{41,87}$	$\frac{33\,510,51}{1\,088,51}$
39	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal din fonta cu flanse,D=50 mm	buc	9,00	$\frac{885,87}{41,87}$	$\frac{7\,972,79}{376,79}$
40	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse,D=100 mm-80 mm)	buc	1,00	$\frac{1\,415,07}{41,87}$	$\frac{1\,415,07}{41,87}$

1	2	3	4	5	6	7
41	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus din fonta cu flanse,D=80 mm-50 mm)	buc	2,00	1 225,87 41,87	2 451,73 83,73
42	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse,D=100 mm-80 mm)	buc	3,00	844,07 41,87	2 532,20 125,60
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta cu flanse,D=100 mm-50 mm)	buc	1,00	767,02 41,87	767,02 41,87
44	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie din fonta cu flanse,D=200 mm-50 mm)	buc	1,00	856,22 87,02	856,22 87,02
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din fonta cu flanse,D=50 mm)	buc	1,00	657,87 41,87	657,87 41,87
46	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm(Flansa libera din otel,D=200mm)	buc	2,00	655,07 153,82	1 310,14 307,64
47	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel,D=100mm)	buc	2,00	298,39 49,39	596,78 98,78
48	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm.(Segment de teava din otel,D=100mm)	m	7,00	280,36 23,52	1 962,49 164,64
49	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	1,00	547,43	547,43

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune PE100, D=110 mm			27,28	27,28
50	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune PE, D=90 mm	buc	28,00	284,78 27,28	7 973,93 763,93
51	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Cot compresiune PE, D=63 mm	buc	7,00	106,59 27,28	746,15 190,98
52	Pret de piata	Piesa de trecere din PVC,L=200mm D=160 mm	buc	120,00	35,00 0,00	4 200,00 0,00
53	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune PE,D=110 mm	buc	1,00	660,73 27,28	660,73 27,28
54	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune PE, D=90 mm	buc	81,00	289,93 27,28	23 484,59 2 209,94
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune PE, D=63 mm	buc	30,00	130,28 27,28	3 908,50 818,50
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Clapeta din tabla-6 buc, gratarul din bare=6 buc,teava din otel D=50 mm-6 buc)	kg	13,80	31,33 9,79	432,35 135,05
		<i>Total</i>	Lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 739 896,49
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				1 739 896,49 134 075,35
		3.3. Camine de vizitare				
		3.3.1. Lucrari de terasamente				
57	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5,13	871,54 0,00	4 471,00 0,00
58	TsA05A1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapatarii 0-2 m teren usor.	m3	25,65	40,26 40,26	1 032,66 1 032,66
59	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.Incarcarea in autovehicol	100 m3	1,80	956,25 0,00	1 721,25 0,00
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	288,00	15,20 0,00	4 378,00 0,00
61	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,80	115,46 13,46	207,83 24,23
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Astuparea in jurul inelelor)	m3	359,00	11,56 11,56	4 148,89 4 148,89
63	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3	359,00	28,66 27,96	10 288,94 10 037,64

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint coeziv (Compactarea manuala)				
		<i>Total</i>	Lei			26 248,57
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				26 248,57 15 243,42
		3.3.2. Executarea caminelor				
64	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Aaugare-scara cu vanguri 41.52 kg)	m3	5,94	1 191,50 465,48	7 077,53 2 764,96
65	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИД-10(0Б28 m3)	buc	6,00	300,00 0,00	1 800,00 0,00
66	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricate pt.camine KИ-10-9(0.28 m3)	buc	18,00	425,00 0,00	7 650,00 0,00
67	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KИП1-10-1(0Б10 m3)	buc	6,00	335,00 0,00	2 010,00 0,00
68	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИО-1 (0,02 m3)	buc	6,00	100,00 0,00	600,00 0,00
69	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu	m3	45,50	1 251,07 425,26	56 923,58 19 349,24

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri -484.4 kg)				
70	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIИ-15 (0,33 m3)	buc	35,00	465,00 0,00	16 275,00 0,00
71	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KIИ-15-6 (0,27 m3)	buc	35,00	425,00 0,00	14 875,00 0,00
72	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KIИ-15-9a (0,31 m3)	buc	35,00	685,00 0,00	23 975,00 0,00
73	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIИI1-15-1(0,27 m3)	buc	9,00	465,00 0,00	4 185,00 0,00
74	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.camine KIИI2-15-1(0,27 m3)	buc	26,00	1 250,00 0,00	32 500,00 0,00
75	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIИO-1(0,02 m3)	buc	35,00	100,00 0,00	3 500,00 0,00
76	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	35,00	155,00 0,00	5 425,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt.camine KII-7-3(0,06 m3)				
77	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Adaugare - scara cu vanguri)	m3	11,10	<u>1 104,17</u> 388,10	<u>12 256,25</u> 4 307,93
78	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KII-20 (0,59 m3)	buc	5,00	<u>2 177,00</u> 0,00	<u>10 885,00</u> 0,00
79	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-20-6 (0,39 m3)	buc	5,00	<u>1 400,00</u> 0,00	<u>7 000,00</u> 0,00
80	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel prefabricat pt.camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	5,00	<u>1 750,00</u> 0,00	<u>8 750,00</u> 0,00
81	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Placi prefabricate pt.camine KII2-20-1(0,51 m3)	buc	5,00	<u>2 160,00</u> 0,00	<u>10 800,00</u> 0,00
82	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	5,00	<u>100,00</u> 0,00	<u>500,00</u> 0,00
83	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane,	buc	5,00	<u>155,00</u>	<u>775,00</u>

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,06 m3)			0,00	0,00
84	Pret de piata	Consum de metale pentru consolidarea caminelor	kg	956,96	21,00 0,00	20 096,16 0,00
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Scara cu vanguri din otel si metalele pentru consolidarea caminelor)	t	1,55	882,46 302,88	1 367,81 469,46
86	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria B125 - 12,5 tone/osie (125kN). Teren necarosabil	buc	27,00	1 058,00 0,00	28 566,00 0,00
87	AcE11B1	Capacul cu rama din fonta. Categoria C250 - 25 tone/osie (250kN). Carosabil	buc	19,00	1 500,00 0,00	28 500,00 0,00
88	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (pereu)	m3	8,74	246,32 36,90	2 152,81 322,47
89	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (pereu)	m3	6,12	1 411,11 401,22	8 635,98 2 455,49
		<i>Total</i>	Lei			317 081,12
		Total Executarea caminelor Inclusiv salariu				317 081,12 29 669,55
		<i>Total</i>	Lei			343 329,69
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				343 329,69 44 912,97
		3.4. Demolarea si reconditionarea drumului				
		3.4.1. Drum din asfalt.				
90	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	252,00	45,94 13,64	11 577,24 3 437,68

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri				
91	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	7,05	85,59 59,65	603,43 420,52
92	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,35	995,71 0,00	348,50 0,00
93	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,23	219,25 33,56	2 900,74 444,00
94	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,03	258,92 36,91	2 855,88 407,10
95	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	11,03	79,58 36,91	877,80 407,10
96	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,20	116,40 5,64	10 266,55 497,68
97	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	88,20	144,62 5,64	12 755,70 497,68
		<i>Total</i>	Lei			42 185,84
		Total Drum din asfalt. Inclusiv salariu				42 185,84 6 111,76
		3.4.2. Drum din pietris				
98	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	12,83	998,73 0,00	12 813,75 0,00
99	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	366,70	219,25 33,55	80 399,31 12 303,52
100	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	458,33	259,01 36,91	118 711,09 16 915,80
101	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (50% de utilizat din desfaceri)	m3	458,33	79,61 36,91	36 486,61 16 915,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			248 410,76
		Total Drum din pietris Inclusiv salariu				248 410,76 46 135,12
		3.4.3. Transportarea gunoiului				
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat)	100 m3	8,56	956,25 0,00	8 185,50 0,00
103	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 627,00	15,20 0,00	24 730,00 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,56	115,29 13,41	986,92 114,82
		<i>Total</i>	Lei			33 902,42
		Total Transportarea gunoiului Inclusiv salariu				33 902,42 114,82
		<i>Total</i>	Lei			324 499,02
		Total Demolarea si reconditionarea drumului Inclusiv salariu				324 499,02 52 361,70
		<i>Total</i>	Lei			2 723 831,56
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			96 601,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	4 %			75 373,58
		<i>Total</i>				2 895 806,73
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			419 891,98
		<i>Total</i>				3 315 698,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			198 941,92
		<i>Total</i>				3 514 640,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 514 640,63 402 506,61

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	Lei	3 571 910,77
		TVA	20 %	714 382,15
		Total		4 286 292,92
		Total deviz: Inclisiv salariu		4 286 292,92 <hr/> 403 965,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)