

**Reparatia capitala a cladirii din
str. Mihalcea Hincu, nr.157 or.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 165 029,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Birou 1. 1.1.1. Pardosea				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	30,0000	31,900 29,700	957,000 891,000
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	30,0000	23,596 7,700	707,865 231,000
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	30,0000	149,160 12,870	4 474,800 386,100
4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa	m2	30,0000	391,625 85,250	11 748,750 2 557,500

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			17 888,415
		Total Pardosea Inklusiv salariu				17 888,415 4 065,600
		1.1.2. Pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	56,9000	6,528 1,650	371,415 93,885
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	56,9000	57,572 30,250	3 275,847 1 721,225
		<i>Total</i>	Lei			3 647,262
		Total Pereti Inklusiv salariu				3 647,262 1 815,110
		1.1.3. Tavan				
7	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	15,0000	13,750 13,750	206,250 206,250
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	15,0000	314,375 121,000	4 715,625 1 815,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 921,875
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 921,875 2 021,250
		1.1.4. Jaluzele				
9	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	7,3000	298,752 44,000	2 180,890 321,200
		<i>Total</i>	Lei			2 180,890
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				2 180,890 321,200
		1.1.5. Lucrari electrice				
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	7,0000	12,100 12,100	84,700 84,700
11	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500
		<i>Total</i>	Lei			533,325
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				533,325 530,200
		<i>Total</i>	Lei			29 171,767
		Total Birou 1. Inclusiv salariu				29 171,767 8 753,360
		1.2. Birou 2.				
		1.2.1. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	56,0000	6,527 1,650	365,540 92,400
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками)	m2	56,0000	57,572 30,250	3 224,032 1 694,000

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			3 589,572
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 589,572 1 786,400
		1.2.2. Jaluzele				
14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	7,3000	298,752 44,000	2 180,890 321,200
		<i>Total</i>	Lei			2 180,890
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				2 180,890 321,200
		1.2.3. Lucrari electrice				
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	12,100 12,100	48,400 48,400
		<i>Total</i>	Lei			48,400
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				48,400 48,400
		<i>Total</i>	Lei			5 818,862
		Total Birou 2. Inclusiv salariu				5 818,862 2 156,000
		1.3. Birou 3.				
		1.3.1. Pereti				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	103,7000	6,528 1,650	676,902 171,105
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками)	m2	103,7000	57,572 30,250	5 970,216 3 136,925

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
18	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Canal PVC 120x60mm) (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 30x17-30x40 мм)	m	5,0000	98,240 31,350	491,200 156,750
		<i>Total</i>	Lei			7 138,318
		Total Pereti Inclusiv salariu				7 138,318 3 464,780
		1.3.2. Tavan				
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	10,2000	13,750 13,750	140,250 140,250
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	10,2000	314,375 121,000	3 206,625 1 234,200
		<i>Total</i>	Lei			3 346,875
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 346,875 1 374,450
		1.3.3. Jaluzele				
21	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	7,3000	298,752 44,000	2 180,890 321,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 180,890
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				2 180,890 321,200
		1.3.4. Lucrari electrice				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	12,100 12,100	72,600 72,600
23	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	2,0000	448,625 445,500	897,250 891,000
		<i>Total</i>	Lei			969,850
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				969,850 963,600
		<i>Total</i>	Lei			13 635,933
		Total Birou 3. Inclusiv salariu				13 635,933 6 124,030
		1.4. Birou 4.				
		1.4.1. Pardosea				
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	36,0000	31,900 29,700	1 148,400 1 069,200
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	36,0000	23,596 7,700	849,438 277,200
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	36,0000	149,160 12,870	5 369,760 463,320
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa	m2	36,0000	391,625 85,250	14 098,500 3 069,000

1	2	3	4	5	6	7
		de rezistentă 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			21 466,098
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 466,098 4 878,720
		1.4.2. Pereti				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	15,0000	6,527 1,650	97,912 24,750
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,0000	113,823 67,100	1 707,345 1 006,500
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	15,0000	27,206 11,000	408,090 165,000
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	15,0000	39,789 30,250	596,836 453,750
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних	m2	56,9000	6,528 1,650	371,415 93,885

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков)				
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	56,9000	57,572 30,250	3 275,847 1 721,225
		<i>Total</i>	Lei			6 457,445
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 457,445 3 465,110
		1.4.3. Tavan				
34	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфирной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	18,0000	13,750 13,750	247,500 247,500
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	18,0000	314,375 121,000	5 658,750 2 178,000
		<i>Total</i>	Lei			5 906,250
		Total Tavan Inclusiv salariu				5 906,250 2 425,500
		1.4.4. Jaluzele				
36	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	10,1000	298,752 44,000	3 017,395 444,400
		<i>Total</i>	Lei			3 017,395
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				3 017,395 444,400

1	2	3	4	5	6	7
		1.4.5. Lucrari electrice				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	12,100 12,100	72,600 72,600
38	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500
		<i>Total</i>	Lei			521,225
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				521,225 518,100
		<i>Total</i>	Lei			37 368,413
		Total Birou 4. Inclusiv salariu				37 368,413 11 731,830
		1.5. Birou 5.				
		1.5.1. Pardosea				
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	28,9000	31,900 29,700	921,910 858,330
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohepuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohepuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	28,9000	23,596 7,700	681,910 222,530
41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	28,9000	149,160 12,870	4 310,724 371,943
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую	m2	28,9000	391,625 85,250	11 317,962 2 463,725

1	2	3	4	5	6	7
		основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)				
		<i>Total</i>	Lei			17 232,506
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 232,506 3 916,528
		1.5.2. Pereti				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,0000	6,527 1,650	65,275 16,500
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,0000	113,823 67,100	1 138,230 671,000
45	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	10,0000	27,206 11,000	272,060 110,000
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	10,0000	39,789 30,250	397,891 302,500
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	50,6000	6,527 1,650	330,291 83,490
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe	m2	50,6000	57,572	2 913,143

1	2	3	4	5	6	7
		glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			30,250	1 530,650
		<i>Total</i>	Lei			5 116,890
		Total Pereti Inclusiv salariu				5 116,890 2 714,140
		1.5.3. Tavan				
49	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	14,4000	13,750 13,750	198,000 198,000
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,4000	314,375 121,000	4 527,000 1 742,400
		<i>Total</i>	Lei			4 725,000
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 725,000 1 940,400
		1.5.4. Jaluzele				
51	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	7,3000	298,752 44,000	2 180,890 321,200
		<i>Total</i>	Lei			2 180,890
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				2 180,890 321,200
		1.5.5. Lucrari electrice				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si	buc	4,0000	12,100 12,100	48,400 48,400

1	2	3	4	5	6	7
		globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
53	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500
		<i>Total</i>	Lei			497,025
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				497,025 493,900
		<i>Total</i>	Lei			29 752,311
		Total Birou 5. Inclusiv salariu				29 752,311 9 386,168
		1.6. Birou 6.				
		1.6.1. Pereti				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	5,0000	6,527 1,650	32,637 8,250
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,0000	113,823 67,100	569,115 335,500
56	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	5,0000	27,206 11,000	136,030 55,000
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и	m2	5,0000	39,789 30,250	198,946 151,250

1	2	3	4	5	6	7
		потолков, толщиной 1,0 мм)				
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,5000	6,528 1,650	225,199 56,925
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	34,5000	57,572 30,250	1 986,234 1 043,625
		<i>Total</i>	Lei			3 148,161
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 148,161 1 650,550
		1.6.2. Tavan				
60	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфирной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	6,0000	13,750 13,750	82,500 82,500
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	6,0000	314,375 121,000	1 886,250 726,000
		<i>Total</i>	Lei			1 968,750
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 968,750 808,500
		1.6.3. Jaluzele				
62	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	3,6000	298,752 44,000	1 075,507 158,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 075,507
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				1 075,507 158,400
		1.6.4. Lucrari electrice				
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	12,100 12,100	24,200 24,200
64	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500
		<i>Total</i>	Lei			472,825
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				472,825 469,700
		<i>Total</i>	Lei			6 665,243
		Total Birou 6. Inclusiv salariu				6 665,243 3 087,150
		1.7. Birou 7.				
		1.7.1. Pereti				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	5,0000	6,527 1,650	32,637 8,250
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	5,0000	113,823 67,100	569,115 335,500
67	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных)	m2	5,0000	27,206 11,000	136,030 55,000

1	2	3	4	5	6	7
		элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	5,0000	39,789 30,250	198,946 151,250
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	34,2000	6,528 1,650	223,241 56,430
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	34,2000	57,572 30,250	1 968,962 1 034,550
		<i>Total</i>	Lei			3 128,931
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 128,931 1 640,980
		1.7.2. Tavan				
71	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	5,8000	13,750 13,750	79,750 79,750
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	5,8000	314,375 121,000	1 823,375 701,800
		<i>Total</i>	Lei			1 903,125
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 903,125 781,550

1	2	3	4	5	6	7
		1.7.3. Jaluzele				
73	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2	3,6000	298,752 44,000	1 075,507 158,400
		<i>Total</i>	Lei			1 075,507
		Total Jaluzele Inclusiv salariu				1 075,507 158,400
		1.7.4. Lucrari electrice				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	12,100 12,100	24,200 24,200
75	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500
		<i>Total</i>	Lei			472,825
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				472,825 469,700
		<i>Total</i>	Lei			6 580,388
		Total Birou 7. Inclusiv salariu				6 580,388 3 050,630
		1.8. Birou 8.				
		1.8.1. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	40,0000	6,527 1,650	261,100 66,000
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,0000	57,572 30,250	2 302,880 1 210,000
		<i>Total</i>	Lei			2 563,980

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 563,980 1 276,000
		1.8.2. Timplarie				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,7000	23,100 23,100	39,270 39,270
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,7000	2 866,625 44,550	4 873,262 75,735
		<i>Total</i>	Lei			4 912,532
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 912,532 115,005
		1.8.3. Lucrari electrice				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	12,100 12,100	24,200 24,200
		<i>Total</i>	Lei			24,200
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				24,200 24,200
		<i>Total</i>	Lei			7 500,712
		Total Birou 8. Inclusiv salariu				7 500,712 1 415,205
		1.9. Birou 9.				
		1.9.1. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
81	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	35,1000	31,900 29,700	1 119,690 1 042,470
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgput" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgput" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	35,1000	23,595 7,700	828,202 270,270
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2	35,1000	149,160 12,870	5 235,516 451,737
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	35,1000	391,625 85,250	13 746,037 2 992,275
		<i>Total</i>	Lei			20 929,445
		Total Pardosea Inclusiv salariu				20 929,445 4 756,752
		1.9.2. Pereti				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	58,1000	6,528 1,650	379,248 95,865
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной	m2	58,1000	57,572 30,250	3 344,933 1 757,525

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			3 724,181
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 724,181 1 853,390
		1.9.3. Tavane				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,3000	6,528 1,650	360,971 91,245
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,3000	57,572 30,250	3 183,732 1 672,825
		<i>Total</i>	Lei			3 544,703
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 544,703 1 764,070
		1.9.4. Timplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,7000	23,100 23,100	39,270 39,270
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,7000	2 866,625 44,550	4 873,262 75,735

1	2	3	4	5	6	7
91	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)	m2	6,0000	1 064,425 60,500	6 386,550 363,000
		<i>Total</i>	Lei			11 299,082
		Total Timplarie Inclusiv salariu				11 299,082 478,005
		1.9.5. Lucrari electrice				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	4,0000	12,100 12,100	48,400 48,400
93	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500
		<i>Total</i>	Lei			497,025
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				497,025 493,900
		<i>Total</i>	Lei			39 994,436
		Total Birou 9. Inclusiv salariu				39 994,436 9 346,117
		1.10. Birou 10.				
		1.10.1. Pardosea				
94	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	21,5000	31,900 29,700	685,850 638,550
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	21,5000	23,595 7,700	507,303 165,550
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из	m2	21,5000	149,160 12,870	3 206,940 276,705

1	2	3	4	5	6	7
		самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)				
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2	21,5000	391,625 85,250	8 419,938 1 832,875
		<i>Total</i>	Lei			12 820,031
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12 820,031 2 913,680
		1.10.2. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	41,0000	6,528 1,650	267,628 67,650
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,0000	57,572 30,250	2 360,452 1 240,250
		<i>Total</i>	Lei			2 628,080
		Total Pereti Inclusiv salariu				2 628,080 1 307,900
		1.10.3. Tavane				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,8000	6,528 1,650	233,685 59,070
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,8000	57,572 30,250	2 061,078 1 082,950

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			2 294,763
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 294,763 1 142,020
		1.10.4. Timplarie				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,7000	23,100 23,100	39,270 39,270
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,7000	2 866,625 44,550	4 873,262 75,735
		<i>Total</i>	Lei			4 912,532
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 912,532 115,005
		1.10.5. Lucrari electrice				
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	3,0000	12,100 12,100	36,300 36,300
105	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc	1,0000	448,625 445,500	448,625 445,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			484,925
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				484,925 481,800
		<i>Total</i>	Lei			23 140,331
		Total Birou 10. Inclusiv salariu				23 140,331 5 960,405
		1.11. Birou 11.				
		1.11.1. Timplarie				
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,7000	23,100 23,100	39,270 39,270
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,7000	2 866,625 44,550	4 873,262 75,735
		<i>Total</i>	Lei			4 912,532
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 912,532 115,005
		1.11.2. Lucrari electrice				
108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	12,100 12,100	24,200 24,200
		<i>Total</i>	Lei			24,200
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				24,200 24,200

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 936,732
		Total Birou 11. Inclusiv salariu				4 936,732 139,205
		1.12. Arhiva (demisol)				
		1.12.1. Pardosea				
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	28,7000	13,450 12,100	386,015 347,270
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	2,8700	694,450 54,450	1 993,072 156,272
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	57,4000	27,815 1,650	1 596,563 94,710
112	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01, его укладка типичными средствами)	m3	2,8700	3 432,000 247,500	9 849,839 710,324
113	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	57,4000	27,815 1,650	1 596,563 94,710
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	28,7000	88,690 38,500	2 545,403 1 104,950

1	2	3	4	5	6	7
115	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2	28,7000	59,390 26,400	1 704,493 757,680
		<i>Total</i>	Lei			19 671,948
		Total Pardosea Inclusiv salariu				19 671,948 3 265,916
		1.12.2. Pereti				
116	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев текстильных, цветных или аналогичных)	m2	86,8000	24,825 22,000	2 154,810 1 909,600
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	86,8000	6,527 1,650	566,587 143,220
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	86,8000	39,789 30,250	3 453,694 2 625,700
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	86,8000	6,527 1,650	566,587 143,220
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	86,8000	57,572 30,250	4 997,250 2 625,700

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			11 738,928
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 738,928 7 447,440
		1.12.3. Tavane				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	28,7000	6,527 1,650	187,339 47,355
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	28,7000	39,789 30,250	1 141,947 868,175
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	28,7000	6,527 1,650	187,339 47,355
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	28,7000	57,572 30,250	1 652,316 868,175
		<i>Total</i>	Lei			3 168,941
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 168,941 1 831,060
		1.12.4. Rafturi				
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	75,0000	37,436 11,550	2 807,670 866,250

1	2	3	4	5	6	7
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,0750	1 261,867 354,200	94,640 26,565
		<i>Total</i>	Lei			2 902,310
		Total Rafturi Inclusiv salariu				2 902,310 892,815
		1.12.5. Lucrari electrice				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	12,100 12,100	72,600 72,600
		<i>Total</i>	Lei			72,600
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				72,600 72,600
		<i>Total</i>	Lei			37 554,727
		Total Arhiva (demisol) Inclusiv salariu				37 554,727 13 509,831
		1.13. WC (demisol)				
		1.13.1. Pardosea				
128	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	3,3000	45,150 42,900	148,995 141,570
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,3000	7,720 1,650	25,476 5,445
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi	kg	6,6000	27,818	183,597

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)			1,650	10,890
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	3,3000	88,690 38,500	292,677 127,050
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	3,3000	368,204 60,500	1 215,074 199,650
		<i>Total</i>	Lei			1 865,819
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 865,819 484,605
		1.13.2. Pereti				
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	16,1000	88,435 88,000	1 423,803 1 416,800
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкогобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3	0,4000	221,650 217,250	88,660 86,900
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgputt" (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	16,1000	7,720 1,650	124,292 26,565
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3) (Укладка арматурной сварной сетки	kg	24,2000	28,640 2,475	693,079 59,895

1	2	3	4	5	6	7
		весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)				
137	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	16,1000	128,445 93,500	2 067,964 1 505,350
138	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)	m2	16,1000	40,122 17,600	645,965 283,360
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	16,1000	381,350 90,750	6 139,735 1 461,075
		<i>Total</i>	Lei			11 183,498
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 183,498 4 839,945
		1.13.3. Tavane				
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2	3,3000	51,700 51,700	170,610 170,610
141	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного	m2	3,3000	258,766 105,050	853,929 346,665

1	2	3	4	5	6	7
		металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)				
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,3000	6,528 1,650	21,541 5,445
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,3000	39,789 30,250	131,305 99,825
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	3,3000	6,528 1,650	21,541 5,445
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,3000	57,572 30,250	189,988 99,825
		<i>Total</i>	Lei			1 388,914
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 388,914 727,815
		1.13.4. Timplarie				
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn. (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	1,7000	23,100 23,100	39,270 39,270
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2	m2	1,7000	2 866,625 44,550	4 873,262 75,735

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			4 912,532
		Total Timplarie Inclusiv salariu				4 912,532 115,005
		1.13.5. Obiecte sanitare				
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile. (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc	1,0000	52,250 52,250	52,250 52,250
149	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	60,500 60,500	60,500 60,500
150	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	3,0000	91,106 17,600	273,318 52,800
151	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	3,0000	36,390 15,400	109,170 46,200
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa)	buc	2,0000	36,390 15,400	72,780 30,800

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)				
153	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	1,0000	46,390 15,400	46,390 15,400
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	1,0000	30,890 15,400	30,890 15,400
155	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	3,0000	65,466 13,750	196,398 41,250
156	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная	buc	3,0000	29,460 12,100	88,380 36,300

1	2	3	4	5	6	7
		муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
157	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колесо, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	1,0000	47,460 12,100	47,460 12,100
158	SB24E	Sifon de pardoseala PP D.110 (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 100 мм)	buc	1,0000	233,650 57,750	233,650 57,750
159	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	10,0000	94,342 34,650	943,422 346,500
160	SA37B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопроводных труб, диаметром 3/4 ", жестко заделанные)	buc	10,0000	42,251 15,950	422,510 159,500
161	SD19A	Robinet de retinere cu ventă dreaptă cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apă, cu sfera și lever de acționare d=20) (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc	2,0000	62,650 12,650	125,300 25,300

1	2	3	4	5	6	7
162	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)	buc	1,0000	4 078,085 231,000	4 078,085 231,000
163	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc	1,0000	1 686,900 104,500	1 686,900 104,500
164	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,0000	626,750 90,750	626,750 90,750
165	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на бетонные стены)	buc	1,0000	2 158,500 38,500	2 158,500 38,500
166	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc	1,0000	982,750 24,750	982,750 24,750
167	SC14A	Montare suport p/u hartie igienica executata din otel (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна,	buc	1,0000	119,150 18,150	119,150 18,150

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфора и т.д., на кирпичные стены)				
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	60,750 27,500	60,750 27,500
		<i>Total</i>	Lei			12 415,303
		Total Obiecte sanitare Inklusiv salariu				12 415,303 1 487,200
		1.13.6. Lucrari electrice				
169	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,0000	12,100 12,100	12,100 12,100
		<i>Total</i>	Lei			12,100
		Total Lucrari electrice Inklusiv salariu				12,100 12,100
		<i>Total</i>	Lei			31 778,166
		Total WC (demisol) Inklusiv salariu				31 778,166 7 666,670
		1.14. Coridor (et. 1).				
		1.14.1. Pereti				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	15,5000	6,527 1,650	101,176 25,575
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,5000	57,572 30,250	892,366 468,875

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			993,542
		Total Pereti Inclusiv salariu				993,542 494,450
		1.14.2. Tavane				
172	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	9,6000	314,375 121,000	3 018,000 1 161,600
		<i>Total</i>	Lei			3 018,000
		Total Tavane Inclusiv salariu				3 018,000 1 161,600
		1.14.3. Timplarie				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn. (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	2,5000	23,100 23,100	57,750 57,750
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	2,5000	2 866,625 44,550	7 166,563 111,375
		<i>Total</i>	Lei			7 224,313
		Total Timplarie Inclusiv salariu				7 224,313 169,125
		1.14.4. Lucrari electrice				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж	buc	3,0000	12,100 12,100	36,300 36,300

1	2	3	4	5	6	7
		светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
		<i>Total</i>	Lei			36,300
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				36,300 36,300
		<i>Total</i>	Lei			11 272,155
		Total Coridor (et. 1). Inclusiv salariu				11 272,155 1 861,475
		1.15. Lucrari diverse				
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	10,0000	45,150 42,900	451,500 429,000
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betoahpuht" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	10,0000	7,720 1,650	77,200 16,500
178	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	10,0000	368,205 60,500	3 682,050 605,000
		<i>Total</i>	Lei			4 210,750
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 210,750 1 050,500
		1.16. Pereu				
179	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu) (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,7500	352,250 302,500	616,438 529,375
180	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	1,7500	123,750 123,750	216,562 216,562

1	2	3	4	5	6	7
		pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт)				
181	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	7,0000	61,050 61,050	427,350 427,350
182	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	7,0000	47,700 0,000	333,900 0,000
183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2	0,1750	936,663 496,663	163,916 86,916
184	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm) (Слой основания из щебня)	m3	1,7500	694,450 54,450	1 215,287 95,287
185	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже	m3	1,7500	3 446,586 242,000	6 031,525 423,500

1	2	3	4	5	6	7
		нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)				
186	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	35,0000	27,815 1,650	973,525 57,750
187	DE16A	Montarea rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)	buc	30,0000	137,340 16,500	4 120,200 495,000
188	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80 mm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m	17,5000	302,425 42,900	5 292,437 750,750
189	TsC59B	Sapatura mecanica a pmontului cu excavator cu o supr cu descarcare on autobasculante (Incarcarea solului fertil) (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3	0,0100	9 866,400 334,400	98,664 3,344
190	Pret de piata	Sol fertil	m3	1,0000	1 000,000 0,000	1 000,000 0,000
191	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea pamintului fertil) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,6500	47,700 0,000	78,705 0,000
192	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка	t	1,6500	53,350 53,350	88,028 88,028

1	2	3	4	5	6	7
		сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)				
193	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3	1,0000	31,350 31,350	31,350 31,350
		<i>Total</i>	Lei			20 687,887
		Total Pereu Inclusiv salariu				20 687,887 3 205,212
		1.17. Copertina				
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	320,0000	37,436 11,550	11 979,392 3 696,000
195	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t	0,3200	1 261,809 354,200	403,779 113,344
196	CE18A	Invelitoare din placi din polycarbonat (Застекленная крыша из волнистых или складчатных плит из PAS, PVC, поликарбоната или полиметакрилата, монтируемая	m2	6,4000	231,830 44,000	1 483,709 281,600

1	2	3	4	5	6	7
		на ребра или скаты кровли)				
		<i>Total</i>	Lei			13 866,880
		Total Copertina Inclusiv salariu				13 866,880 4 090,944
		1.18. Acoperis				
197	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m	95,6000	7,950 7,700	760,020 736,120
198	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2	325,2000	40,100 39,600	13 040,520 12 877,920
199	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,5000	9 532,570 1 324,950	4 766,285 662,475
200	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=3,65) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2	325,2000	92,930 16,225	30 220,870 5 276,370
201	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	3,6500	83,462 21,450	304,638 78,293
202	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм,	m3	4,1500	258,545 46,750	1 072,963 194,012

1	2	3	4	5	6	7
		арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)				
203	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Película anticondens) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	325,2000	28,400 13,750	9 235,680 4 471,500
204	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de onchidere - coama-124.4m.l., Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 24.4m.l.) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2	325,2000	247,081 63,250	80 350,647 20 568,900
205	pret piata	Element de inchidere - sort de streasina	m	72,4000	80,000 0,000	5 792,000 0,000
206	pret piata	Racord de perete	m	5,0000	80,000 0,000	400,000 0,000
207	pret piata	Element de inchidere - bordura fronton	m	29,8000	80,000 0,000	2 384,000 0,000
208	pret piata	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	62,0000	80,000 0,000	4 960,000 0,000
209	pret piata	Elemente inchidere- dolie	m	37,8000	80,000 0,000	3 024,000 0,000
210	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn125 (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	67,5000	238,250 16,500	16 081,875 1 113,750
211	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100 (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	27,4000	204,375 19,250	5 599,875 527,450
		Total	Lei			177 993,373

1	2	3	4	5	6	7
		Total Acoperis Inclusiv salariu				177 993,373 46 506,790
		1.19. Evacuarea gunoiului				
212	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м)	t	32,7000	162,800 162,800	5 323,560 5 323,560
213	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t	32,7000	61,050 61,050	1 996,335 1 996,335
214	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	32,7000	116,100 0,000	3 796,470 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 116,365
		Total Evacuarea gunoiului Inclusiv salariu				11 116,365 7 319,895
		<i>Total</i>	Lei			513 045,431
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			35 126,740
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10 %			35 938,535
		<i>Total</i>				584 110,706
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			84 696,052
		<i>Total</i>				668 806,758
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			40 128,405
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				708 935,163 146 361,417
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Birou 1.				
215	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0700	9 295,000 9 295,000	650,650 650,650
216	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	7,0000	550,000 0,000	3 850,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
217	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			6 027,890
		Total Birou 1. Inclusiv salariu				6 027,890 843,150
		2.2. Birou 2.				
218	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400	9 295,000 9 295,000	371,800 371,800
219	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	4,0000	550,000 0,000	2 200,000 0,000
220	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			4 099,040
		Total Birou 2. Inclusiv salariu				4 099,040 564,300
		2.3. Birou 3.				
221	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600	9 295,000 9 295,000	557,700 557,700
222	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	6,0000	550,000 0,000	3 300,000 0,000
223	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с	buc	2,0000	1 527,240 192,500	3 054,480 385,000

1	2	3	4	5	6	7
		лестниц)				
		<i>Total</i>	Lei			6 912,180
		Total Birou 3. Inclusiv salariu				6 912,180 942,700
		2.4. Birou 4.				
224	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600	9 295,000 9 295,000	557,700 557,700
225	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	6,0000	550,000 0,000	3 300,000 0,000
226	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			5 384,940
		Total Birou 4. Inclusiv salariu				5 384,940 750,200
		2.5. Birou 5.				
227	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400	9 295,000 9 295,000	371,800 371,800
228	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	4,0000	550,000 0,000	2 200,000 0,000
229	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			4 099,040
		Total Birou 5. Inclusiv salariu				4 099,040 564,300
		2.6. Birou 6.				

1	2	3	4	5	6	7
230	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200	9 295,000 9 295,000	185,900 185,900
231	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
232	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			2 813,140
		Total Birou 6. Inclusiv salariu				2 813,140 378,400
		2.7. Birou 7.				
233	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200	9 295,000 9 295,000	185,900 185,900
234	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	2,0000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
235	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			2 813,140
		Total Birou 7. Inclusiv salariu				2 813,140 378,400
		2.8. Birou 8.				
236	08-03-594-1	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	100 buc	0,0200	4 840,000 4 840,000	96,800 96,800
237	Pret de piata	Corp de iluminat T20	buc	2,0000	450,000 0,000	900,000 0,000
238	VC37A	Montarea aparatelor de	buc	1,0000	1 527,240	1 527,240

1	2	3	4	5	6	7
		conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)			192,500	192,500
		<i>Total</i>	Lei			2 524,040
		Total Birou 8. Inclusiv salariu				2 524,040 289,300
		2.9. Birou 9.				
239	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0400	9 295,000 9 295,000	371,800 371,800
240	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	4,0000	550,000 0,000	2 200,000 0,000
241	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500
		<i>Total</i>	Lei			4 099,040
		Total Birou 9. Inclusiv salariu				4 099,040 564,300
		2.10. Birou 10.				
242	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300	9 295,000 9 295,000	278,850 278,850
243	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	3,0000	550,000 0,000	1 650,000 0,000
244	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc	1,0000	1 527,240 192,500	1 527,240 192,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 456,090
		Total Birou 10. Inclusiv salariu				3 456,090 471,350
		2.11. Birou 11.				
245	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0200	9 295,000 9 295,000	185,900 185,900
246	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	2,0000	550,000 0,000	1 100,000 0,000
247		Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set	1,0000	75,000 0,000	75,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 360,900
		Total Birou 11. Inclusiv salariu				1 360,900 185,900
		2.12. Arhiva (demisol).				
248	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0600	9 295,000 9 295,000	557,700 557,700
249	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	6,0000	550,000 0,000	3 300,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 857,700
		Total Arhiva (demisol). Inclusiv salariu				3 857,700 557,700
		2.13. WC (demisol).				
250	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente	100 buc	0,0100	4 840,000 4 840,000	48,400 48,400
251	Pret de piata	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			448,400
		Total WC (demisol). Inclusiv salariu				448,400 48,400
		2.14. Coridor (et. 1).				
252	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc	0,0300	9 295,000 9 295,000	278,850 278,850

1	2	3	4	5	6	7
253	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	3,0000	550,000 0,000	1 650,000 0,000
		Total	Lei			1 928,850
		Total Coridor (et. 1). Inclusiv salariu				1 928,850 278,850
		Total	Lei			49 824,390
		Asigurarea sociale si medicale	24 %			1 636,140
		Cheltuieli de transport	10 %			4 285,039
		Total				55 745,569
		Cheltuieli de regie	76 %			5 181,110
		Total				60 926,679
		Beneficiu de deviz	6 %			3 655,600
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				64 582,279 6 817,250
		3. Utilaj				
		3.1. Birou 1.				
254	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		Total	Lei			20 000,000
		Total Birou 1. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.2. Birou 3.				
255	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	2,0000	20 000,000 0,000	40 000,000 0,000
		Total	Lei			40 000,000
		Total Birou 3. Inclusiv salariu				40 000,000
		3.3. Birou 4.				
256	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		Total	Lei			20 000,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Birou 4. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.4. Birou 5.				
257	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 000,000
		Total Birou 5. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.5. Birou 6.				
258	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 000,000
		Total Birou 6. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.6. Birou 7.				
259	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 000,000
		Total Birou 7. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.7. Birou 9.				
260	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 000,000
		Total Birou 9. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.8. Birou 10.				
261	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,000 0,000	20 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 000,000
		Total Birou 10. Inclusiv salariu				20 000,000
		3.9. Birou 11.				
262	Pret de piata	Mobilier pentru bucatarie 3m	buc	1,0000	15 000,000	15 000,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 000,000
		Total Birou 11. Inclusiv salariu				15 000,000
		<i>Total</i>	Lei			195 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			2 340,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				197 340,000

		Total	Lei	970 857,53
		TVA	20 %	194 171,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 165 029,04
				153 178,68

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a cladirii din
str. Mihalcea Hincu, nr.157 or.
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Valoarea de deviz 1 165 029,04 Lei

Intocmit in prețuri curente 28.07.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	85,4500	55,00	4 699,750
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,9500	55,00	932,250
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	69,2100	55,00	3 806,550
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	68,2990	55,00	3 756,445
5.	7123010010200	Betonist	h-om	25,0495	55,00	1 377,722
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,8780	55,00	268,290
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	9,0000	55,00	495,000
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	77,6500	55,00	4 270,750
9.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,8400	55,00	596,200
10.	7129020012800	Pavator	h-om	10,5000	55,00	577,500
11.	7129200011200	Finisor MP	h-om	14,3300	55,00	788,150
12.	7132010010900	Faiantar	h-om	12,8800	55,00	708,400
13.	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,7610	55,00	4 441,855
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	258,3190	55,00	14 207,545
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	65,0400	55,00	3 577,200
16.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,5400	55,00	1 459,700
17.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	72,9000	55,00	4 009,500
18.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	38,5000	55,00	2 117,500
19.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,2900	55,00	785,950
20.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	444,7300	55,00	24 460,150
21.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	21,2100	55,00	1 166,550
22.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5438	55,00	139,909
23.	7212030022700	Sudor	h-om	3,9500	55,00	217,250
24.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	448,1960	55,00	24 650,780
25.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	75,0500	55,00	4 127,750
26.	7422010060100	Timplar	h-om	202,7330	55,00	11 150,315
27.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	152,3336	55,00	8 378,348
28.	9310060019901	Chesonier	h-om	3,9375	55,00	216,562
29.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	384,2075	55,00	21 131,412
30.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,9090	55,00	2 579,995
31.	9310060019930	Muncitor	h-om	37,8798	55,00	2 083,389
		Total manopera				153 178,68

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,9250	18,00	106,650
2.	1111000100048	Strat sintetic	m2	159,0750	12,50	1 988,437
3.	1212121212121	apa	m3	0,9545	20,00	19,090
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,3005	500,00	1 650,250
5.	1421102200068	Piatra sparta	m3	2,0125	500,00	1 006,250
6.	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0000	500,00	0,000
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,7923	380,00	1 061,074
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0120	380,00	4,560
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	38,2501	10,00	382,501
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,9610	10,00	19,610
11.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	12,00	0,600
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,6500	6 500,00	23 725,000
13.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,4150	6 500,00	2 697,500
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0300	6 500,00	195,000
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,0800	6 500,00	520,000
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	588,0000	0,05	29,400
17.	2010237318750	Distantieri	buc	54,1800	1,00	54,180
18.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	11,0000	2 700,00	29 700,000

		armaturile si accesoriile necesare				
19.	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	6,0000	950,00	5 700,000
20.	2030122946766	Plinte din PVC	m	151,5000	30,00	4 545,000
21.	2051142950700	Dibluri	buc	7,0000	2,00	14,000
22.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	165,0000	2,00	330,000
23.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	5,4450	2,00	10,890
24.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	46,5000	2,00	93,000
25.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	2,00	4,000
26.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,4340	10,00	4,340
27.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0500	10,00	0,500
28.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	7,0550	20,00	141,100
29.	2222222222992	Material marunt	%	101,0000	0,00	0,000
30.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	4,3400	25,00	108,500
31.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,3600	25,00	9,000
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,7703	38,00	29,271
33.	2320166200729	Parchetin	l	3,7875	24,00	90,900
34.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,1500	25,00	103,750
35.	2411117322835	Freon	kg	9,9000	170,00	1 683,000
36.	24132173000100	Cleme dn100	buc	13,7000	25,00	342,500
37.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,9800	20,00	19,600
38.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,7600	130,00	878,800
39.	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	136,6650	30,85	4 216,116
40.	2416586105303b	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	4,4100	38,80	171,108
41.	2430116100000	Email PF-115	kg	3,0810	75,00	231,075
42.	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	302,9200	60,00	18 175,200
43.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0498	45,00	2,241
44.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	27,8050	20,00	556,100
45.	24302261000001	Fuga	kg	13,0200	33,00	429,660
46.	2430226100814	Grund GF-021	kg	1,5405	54,00	83,187
47.	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	62,8725	37,70	2 370,293
48.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	13,9238	37,00	515,181
49.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,3630	265,00	626,193
50.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,3200	42,15	13,488
51.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,8943	7,00	6,260
52.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,2173	51,20	11,126
53.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,3420	24,00	8,208
54.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	5,2500	20,00	105,000
55.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,9865	20,00	219,730
56.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0200	140,00	2,800
57.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0448	10,00	0,448
58.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	2,4998	2,00	5,000
59.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	70,00	70,000
60.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	118,00	236,000
61.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	16,2600	37,15	604,059
62.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	64,17	32,085
63.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,400
64.	252121671705020	Teava PPR d=20	m	10,2000	28,00	285,600
65.	2521216720160	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110	m	3,0900	70,87	218,988
66.	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	3,0900	50,00	154,500
67.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0256	88,00	2,253

68.	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	5,5000	32,50	178,750
69.	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	22,0000	5,20	114,400
70.	252315671943020	Cot PPR d=20	buc	7,0000	5,00	35,000
71.	252315671945020	Teu PPR d=20	buc	4,5000	7,00	31,500
72.	252315671946020	Reductie PPR d=20	buc	1,0000	16,00	16,000
73.	252315671953020	Racord drept M x Fe PPR d=20	buc	10,0000	20,00	200,000
74.	2523156720028	Canal PVC 120x60mm	m	5,1500	62,00	319,300
75.	2523156720072k	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband" firmei „Knauf"	m	7,7550	4,00	31,020
76.	2523156721037c	Cot PP dn110	buc	3,0000	20,00	60,000
77.	2523156721037c50	Cot PP dn50	buc	3,0000	17,00	51,000
78.	2523156721037m	Mufa PP dn110	buc	2,0000	20,00	40,000
79.	2523156721037r	Ramificatie PP dn110	buc	1,0000	30,00	30,000
80.	2523156721037t	Trecere PP 110/50	buc	1,0000	14,50	14,500
81.	2523156721037t50	Teu PP 50mm	buc	1,0000	35,00	35,000
82.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	64,0000	1,80	115,200
83.	261213250671056	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm	buc	1,0100	2 000,00	2 020,000
84.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	38,5000	12,00	462,000
85.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	959,500
86.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 500,00	2 525,000
87.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
88.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,00	454,500
89.	2640122303000c	Element de inchidere - coama	m	67,8774	80,00	5 430,192
90.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	72,8000	2,50	182,000
91.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	817,3970	2,50	2 043,492
92.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3,2200	2,50	8,050
93.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	2 317,9500	8,60	19 934,370
94.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	52,8780	4,70	248,528
95.	2653102100831	Amestec uscat	kg	249,9000	6,20	1 549,380
96.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	162,2436	9,00	1 460,193
97.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,6990	250,00	3 424,750
98.	2661112800700f	Placi faianta	m2	16,4220	250,00	4 105,500
99.	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	110,0000	17,00	1 870,000
100.	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	3,4650	65,00	225,225
101.	2663102100000	Beton	m3	2,9274	3 000,00	8 782,200
102.	26631021000001620	Beton C16/20	m3	1,7938	3 000,00	5 381,400
103.	2663102100001	Beton	m3	0,9275	3 000,00	2 782,500
104.	2664102100000	Mortar	m3	0,1932	1 850,00	357,420
105.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	144,6900	5,00	723,450
106.	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	7,6800	120,00	921,600
107.	26661228003108	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	17,5875	85,00	1 494,937
	26661228005551	Element de inchidere dn125	buc	13,5000	20,00	270,000

108.	25					
109.	2666122800611	Rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm	buc	30,2100	120,00	3 625,200
110.	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	159,0750	250,00	39 768,750
111.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	388,2500	5,00	1 941,250
112.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,6900	15,00	25,350
113.	2682132600465	Película anticondens	m2	373,9800	12,00	4 487,760
114.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	162,6000	25,00	4 065,000
115.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	373,9800	125,00	46 747,500
116.	2710403740000p	Pazie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm	m	13,3137	80,00	1 065,096
117.	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100	m	28,7700	95,00	2 733,150
118.	2710406311800125	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dn125	m	70,8750	95,00	6 733,125
119.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,1900	19,00	41,610
120.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,9030	19,00	17,157
121.	2710703520284ud	Profil de ghidaj UD	m	3,0327	17,00	51,556
122.	2710703520285cd	Profil de suport CD	m	7,2600	15,00	108,900
123.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	82,9500	180,00	14 931,000
124.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,9500	25,00	98,750
125.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,8060	25,00	45,150
126.	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	55,0000	100,00	5 500,000
127.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	55,0000	65,00	3 575,000
128.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	395,0000	25,00	9 875,000
129.	2811236305075	Console	kg	55,0000	20,00	1 100,000
130.	2811236306200	Grile din PVC D110mm	buc	1,0000	32,00	32,000
131.	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	46,5000	250,00	11 625,000
132.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,0000	20,00	380,000
133.	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	157,9640	25,00	3 949,100
134.	28731220041003	Plase sudate VR 100x100 dn3	kg	24,4420	25,00	611,050
135.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	39,0240	25,00	975,600
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9750	68,00	134,300

136.						
137.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	155,0000	1,00	155,000
138.	2874115830000100	Pilnii de curatire dn100	buc	6,8500	50,00	342,500
139.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4270	1,00	53,427
140.	2874115836660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	5,1500	1,00	5,150
141.	2874115837745	Suruburi	buc	675,0000	1,00	675,000
142.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,9360	90,00	174,240
143.	2874115883711	Saiba plata	buc	64,0000	0,30	19,200
144.	2874136313300	Diblu din metal	buc	316,0000	1,00	316,000
145.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,6000	50,00	180,000
146.	2875114201120	Suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0100	100,00	101,000
147.	2875114202800p	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000	40,00	40,000
148.	2875114202905	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	1,0000	175,00	175,000
149.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	120,000
150.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	20,00	20,000
151.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,000
152.	2875274000050100	Elemente de legatura dn100	buc	6,8500	50,00	342,500
153.	2875274000050125	Elemente de legatura dn125	buc	6,7500	65,00	438,750
154.	2875274000050125	Cot de jgheab dn125	buc	13,5000	65,00	877,500
155.	28752740000502100	Cot burlan dn100	buc	13,7000	55,00	753,500
156.	28752740000503100	Cot de capat dn100	buc	6,8500	55,00	376,750
157.	287527411000100	Piesa de legatura dn100	buc	6,8500	25,00	171,250
158.	287527411010125	Piesa de racordare jgheab -burlan dn125	buc	13,5000	55,00	742,500
159.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	100,000
160.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	10,0000	25,00	250,000
161.	2875276311231125	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi dn125	buc	94,5000	55,00	5 197,500
162.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 926,8000	0,50	1 463,400
163.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	3 902,4000	0,05	195,120
164.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,4080	90,00	126,720
	2913124201370c	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000	300,00	300,000

165.						
166.	291312450315020	Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20	buc	2,0000	50,00	100,000
167.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,000
168.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,000
169.	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	950,00	950,000
170.	3220137315778	Decapant	kg	0,0600	51,20	3,072
171.	4011106202741	Energie electrica	kw	16,5600	3,20	52,992
172.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1750	20,00	3,500
173.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,3394	20,00	146,788
174.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0100	20,00	0,200
175.	4100126202818	Apa	m3	7,4709	20,00	149,418
176.	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	9,0000	20 000,00	180 000,000
177.	600*3m	Mobilier pentru bucatarie 3m	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
178.	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	34,0000	550,00	18 700,000
179.	600*600ex	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	15,0000	550,00	8 250,000
180.	600*LED	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	400,00	400,000
181.	600*T20	Corp de iluminat T20	buc	2,0000	450,00	900,000
182.	6190	Sol fertil	m3	1,0000	1 000,00	1 000,000
183.	6205	Element de inchidere - sort de streasina	m	72,4000	80,00	5 792,000
184.	6206	Racord de perete	m	5,0000	80,00	400,000
185.	6207	Element de inchidere - bordura fronton	m	29,8000	80,00	2 384,000
186.	6208	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	62,0000	80,00	4 960,000
187.	6209	Elemente inchidere- dolie	m	37,8000	80,00	3 024,000
188.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	54,6000	5,00	273,000
189.	9231	Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set	1,0000	75,00	75,000
		Total materiale de construcții				597 235,78

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0245	450,00	11,025
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0750	450,00	33,750
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9404	100,00	194,040

4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9702	100,00	97,020
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6125	100,00	61,250
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,7016	25,00	217,540
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	8,3665	25,00	209,162
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,8258	450,00	371,610
9.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,8500	25,00	96,250
10.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4190	50,00	20,950
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	43,1975	25,00	1 079,938
12.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,2450	300,00	73,500
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,9230	25,00	173,075
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,8379	50,00	41,895
15.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,1430	540,00	77,220
16.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,0362	500,00	18,100
17.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2490	100,00	24,900
18.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,1480	25,00	28,700
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0500	25,00	26,250
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6125	25,00	15,313
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6206	65,00	40,339
22.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1288	65,00	8,372
23.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3844	25,00	9,610
24.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	1,5400	25,00	38,500
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,6750	25,00	16,875
26.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,0368	25,00	25,920
27.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,2200	50,00	11,000
28.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4375	450,00	196,875
29.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0608	450,00	27,360
30.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,3535	450,00	4 209,075
		Total utilaje de construcții				7 455,43

Total	Lei	970 857,53
TVA	20 %	194 171,51

Total deviz:

1 165 029,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia capitala a cladirii din str.
Mihalcea Hincu, nr.157 or. Hincesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Birou 1.				
		1.1.1. Pardosea				
1	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			31,900
						29,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	24,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "BetoHgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			23,596
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund "BetoHgpuht"	kg	0,4150	37,70	15,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			149,160
						12,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2222222222992	Material marunt	%	0,016666	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
4	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			391,625
						85,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	1,0500	250,00	262,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,12
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,0000	30,00	30,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,033333	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.1.2. Pereti				
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,	m2			57,572

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.1.3. Tavan				
7	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
8	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.1.4. Jaluzele				
9	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.1.5. Lucrari electrice				
10	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
11	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625 445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.2. Birou 2.				
		1.2.1. Pereti				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,	m2			57,572

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.2.2. Jaluzele				
14	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriiile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.2.3. Lucrari electrice				
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		1.3. Birou 3.				
		1.3.1. Pereti				
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
18	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice (Canal PVC 120x60mm) (Установка пластиковых защитных элементов снаружи на стены или в каналы для маскировки проводов и электрокабелей, размером 30x17-30x40 мм)	m			98,240 31,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5700	55,00	31,35
	2523156720028	Canal PVC 120x60mm	m	1,0300	62,00	63,86
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	1,0300	1,00	1,03
		1.3.2. Tavan				
19	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri	m2			13,750

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)				13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.3.3. Jaluzele				
21	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.3.4. Lucrari electrice				
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
23	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625 445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.4. Birou 4.				
		1.4.1. Pardosea				
24	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			31,900 29,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	24,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			23,596 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund "Betohgpuht"	kg	0,4150	37,70	15,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			149,160 12,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2222222222992	Material marunt	%	0,013888	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
27	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			391,625 85,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	1,0500	250,00	262,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,12
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,0000	30,00	30,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,027777	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.4.2. Pereti				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			113,823 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,20	44,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
30	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,206 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,789 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
33	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			57,572

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.4.3. Tavan				
34	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
35	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.4.4. Jaluzele				
36	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale”, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.4.5. Lucrari electrice				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
38	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625 445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.5. Birou 5.				
		1.5.1. Pardosea				
39	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			31,900 29,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	24,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht"	m2			23,596

1	2	3	4	5	6	7
		sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betohtpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund "Betohtpuht"	kg	0,4150	37,70	15,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			149,160 12,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2222222222992	Material marunt	%	0,017301	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
42	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитгуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			391,625 85,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	1,0500	250,00	262,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,12
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,0000	30,00	30,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,034602	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.5.2. Pereti				
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			113,823 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,20	44,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
45	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,206 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,789 30,250

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.5.3. Tavan				
49	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
50	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.5.4. Jaluzele				
51	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.5.5. Lucrari electrice				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
53	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625 445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.6. Birou 6.				
		1.6.1. Pereti				
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
55	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			113,823 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,20	44,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
56	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,206 11,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,789 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.6.2. Tavan				
60	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на	m2			13,750 13,750

1	2	3	4	5	6	7
		poliesterной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)				
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
61	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.6.3. Jaluzele				
62	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.6.4. Lucrari electrice				
63	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
64	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625 445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.7. Birou 7.				
		1.7.1. Pereti				
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
66	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			113,823 67,100
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,00	67,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	6,20	44,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,98
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
67	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			27,206 11,000

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	20,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,789 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
70	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.7.2. Tavan				
71	RpCO56C	Demontari: tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			13,750 13,750
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,00	7,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,00	6,60
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.7.3. Jaluzele				
73	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, „jaluzele verticale", inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности)	m2			298,752 44,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,00	11,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2812106308432	Jaluzele verticale	m2	1,0000	250,00	250,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1600	4,70	0,75
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	2,0000	1,00	2,00
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	1,0000	2,00	2,00
		1.7.4. Lucrari electrice				
74	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip,	buc			12,100

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
75	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625
						445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.8. Birou 8.				
		1.8.1. Pereti				
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572
						30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.8.2. Timplarie				
78	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,100
						23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
79	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 866,625
						44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.8.3. Lucrari electrice				
80	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100
						12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10

1	2	3	4	5	6	7
		1.9. Birou 9.				
		1.9.1. Pardosea				
81	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			31,900 29,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	24,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "BetoHgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			23,595 7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund "BetoHgpuht"	kg	0,4150	37,70	15,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
83	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающей смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			149,160 12,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2222222222992	Material marunt	%	0,014245	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
84	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			391,625 85,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	1,0500	250,00	262,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,12
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,0000	30,00	30,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,02849	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.9.2. Pereti				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9.3. Tavane				
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			6,528

1	2	3	4	5	6	7
		cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.9.4. Timplarie				
89	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, короби, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 866,625 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
91	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi. (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей и дверных полотен в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 064,425 60,500
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0500	55,00	57,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	950,00	950,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	1,00	3,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,2100	130,00	27,30
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0730	265,00	19,34
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4000	3,20	1,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.9.5. Lucrari electrice				
92	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
93	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625

1	2	3	4	5	6	7
						445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.10. Birou 10.				
		1.10.1. Pardosea				
94	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			31,900
						29,700
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	55,00	14,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	55,00	14,85
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	24,00	0,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0400	25,00	1,00
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "BetoHgpuht" sau analog (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "BetoHgpuht" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2			23,595
						7,700
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	55,00	7,70
	2430226101010	Grund "BetoHgpuht"	kg	0,4150	37,70	15,65
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
96	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм)	m2			149,160
						12,870
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	55,00	12,87
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	8,60	131,58
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	37,00	3,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2222222222992	Material marunt	%	0,023256	0,00	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	25,00	1,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
97	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . (gr.12mm, clasa de rezistenta 33) (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2)	m2			391,625
						85,250
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	55,00	75,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	55,00	9,35
	2670112204051	Placi din laminat (gr.12mm, clasa de rezistenta 33)	m2	1,0500	250,00	262,50
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	12,50	13,13
	2030122946766	Plinte din PVC	m	1,0000	30,00	30,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,046511	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		1.10.2. Pereti				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528
						1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572
						30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.10.3. Tavane				
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.10.4. Timplarie				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
103	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 866,625 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.10.5. Lucrari electrice				
104	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
105	RpVC41A	Demontarea conditionerilor existente	buc			448,625 445,500
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	55,00	445,50
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	25,00	1,00
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0500	10,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	1,88
		1.11. Birou 11.				
		1.11.1. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
107	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 866,625 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.11.2. Lucrari electrice				
108	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		1.12. Arhiva (demisol)				
		1.12.1. Pardosea				
109	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			13,450 12,100
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	55,00	6,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	55,00	6,05
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,00	0,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	25,00	0,75
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3			694,450 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
111	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,815 1,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
112	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных	m3			3 432,000 247,500

1	2	3	4	5	6	7
		стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма СА01, его укладка типичными средствами)				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	55,00	211,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	55,00	35,75
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	3 000,00	3 060,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	222222222992	Material marunt	%	0,348432	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	450,00	112,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
113	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,815 1,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			88,690 38,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
115	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2 cm (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)	m2			59,390 26,400
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	55,00	22,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,00	4,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,50	21,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	380,00	10,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,39
		1.12.2. Pereti				
116	RpCR32B	Desfacerea tapetelor textile, colorate sau similare (Снятие обоев текстильных, цветных или аналогичных)	m2			24,825 22,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	55,00	22,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	25,00	1,25
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	25,00	0,38
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
118	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele	m2			39,789

1	2	3	4	5	6	7
		peretilor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
120	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.12.3. Tavane				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
122	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			39,789 30,250
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.12.4. Rafturi				
125	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			37,436

1	2	3	4	5	6	7
		laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				11,550
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
126	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			1 261,867 354,200
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	55,00	354,20
	2430116100000	Email PF-115	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	54,00	210,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	51,20	28,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,95001	38,00	74,12
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
		1.12.5. Lucrari electrice				
127	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		1.13. WC (demisol)				
		1.13.1. Pardosea				
128	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			45,150 42,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "BetoHgpuht" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,720 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303b	Amorsa-grund "BetoHgpuht"	kg	0,1500	38,80	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
130	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,818 1,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного	m2			88,690 38,500

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	55,00	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,50	32,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	65,00	0,78
132	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			368,204 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4000	5,00	32,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	33,00	13,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2222222222992	Material marunt	%	0,30303	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		1.13.2. Pereti				
133	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			88,435 88,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	55,00	44,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	55,00	44,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
134	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			221,650 217,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	55,00	192,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betohgpuht" (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,720 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303b	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	38,80	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
136	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. (VR 100x100 dn3) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			28,640 2,475
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	55,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	28731220041003	Plase sudate VR 100x100 dn3	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
137	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2			128,445 93,500
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	55,00	73,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	55,00	20,35

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	2,50	23,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	380,00	10,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	25,00	0,10
138	RpCJ27B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) (Прочие работы - разность в толщине, +/- 5 мм в слое намета, выполненного раствором)	m2			40,122 17,600
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	55,00	14,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	3,30
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,00	0,01
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 850,00	22,20
	2222222222992	Material marunt	%	0,062111	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	65,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,05
139	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			381,350 90,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2661112800700f	Placi faianta	m2	1,0200	250,00	255,00
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	3,7000	5,00	18,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	33,00	15,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2222222222992	Material marunt	%	0,062111	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	25,00	0,30
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		1.13.3. Tavane				
140	RpCO56B	Demontari: lambriuri din plastic (Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.)	m2			51,700 51,700
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,00	25,85
141	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м)	m2			258,766 105,050
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,00	105,05
	2662102701000	Placi ghips-carton gr.12,5 mm	m2	1,0500	65,00	68,25
	2710703520284ud	Profil de ghidaj UD	m	0,9190	17,00	15,62
	2710703520285cd	Profil de suport CD	m	2,2000	15,00	33,00
	2523156720072k	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei „Knauf"	m	2,3500	4,00	9,40
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,75751	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,00	1,90
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,08751	37,00	3,24
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	2,00	3,30
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	1,00	16,19
	2222222222992	Material marunt	%	0,151515	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки	m2			39,789 30,250

1	2	3	4	5	6	7
		на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	55,00	24,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,528 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.13.4. Timplarie				
146	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn. (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
147	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 866,625 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.13.5. Obiecte sanitare				
148	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile. (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)	buc			52,250 52,250
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	55,00	52,25
149	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat. (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			60,500 60,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	55,00	60,50
150	SB08E	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые	m			91,106 17,600

1	2	3	4	5	6	7
		трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	55,00	17,60
	2521216720160	Teava din material plastic (PP) pentru canalizare d=110	m	1,0300	70,87	73,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	24,00	0,36
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
151	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			36,390 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	2523156721037c	Cot PP dn110	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
152	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			36,390 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	2523156721037m	Mufa PP dn110	buc	1,0000	20,00	20,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
153	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Ramificatie) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			46,390 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	2523156721037r	Ramificatie PP dn110	buc	1,0000	30,00	30,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
154	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere 110/50 mm) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc			30,890 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	55,00	15,40
	2523156721037t	Trecere PP 110/50	buc	1,0000	14,50	14,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	24,00	0,84
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	10,00	0,15
155	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			65,466 13,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	55,00	13,75
	252121672016050	Teava din material plastic pentru canalizare dn 50	m	1,0300	50,00	51,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	24,00	0,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
156	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot)	buc			29,460 12,100

1	2	3	4	5	6	7
		(Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156721037c50	Cot PP dn50	buc	1,0000	17,00	17,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
157	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Teu) (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			47,460 12,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	55,00	12,10
	2523156721037i50	Teu PP 50mm	buc	1,0000	35,00	35,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	24,00	0,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	10,00	0,12
158	SB24E	Sifon de pardoseala PP D.110 (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 100 мм)	buc			233,650 57,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0500	55,00	57,75
	2875114202905	Sifon de pardoseala PP D.110	buc	1,0000	175,00	175,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,1200	2,50	0,30
	2222222222992	Material marunt	%	2,0000	0,00	0,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0500	12,00	0,60
159	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm. (Teava din polipropilena PN16 d=20mm) (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m			94,342 34,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6300	55,00	34,65
	252121671705020	Teava PPR d=20	m	1,0200	28,00	28,56
	252315671943020	Cot PPR d=20	buc	0,7000	5,00	3,50
	252315671945020	Teu PPR d=20	buc	0,4500	7,00	3,15
	252315671946020	Reductie PPR d=20	buc	0,1000	16,00	1,60
	252315671953020	Racord drept M x Fe PPR d=20	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	10,00	0,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	51,20	0,31
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	140,00	0,28
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0419	50,00	2,10
160	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastare, conductele avind diametrul de 3/4" (Стальные или пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 3/4 ", жестко заделанные)	buc			42,251 15,950
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	55,00	15,95
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	25,00	25,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	10,00	0,05
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	2,50	0,78
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	380,00	0,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
161	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4". (Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20) (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4")	buc			62,650 12,650
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	55,00	12,65
	2222222222992	Material marunt	%	0,7500	0,00	0,00
	291312450315020	Robinet de apa, cu sfera si liver de actionare d=20	buc	1,0000	50,00	50,00
162	SC07B1	Vas pentru closet cu iesire laterala, complet	buc			4 078,085

1	2	3	4	5	6	7
		echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P)				231,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	55,00	231,00
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	2 500,00	2 525,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	50,00	50,00
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	70,00	70,00
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	100,00	100,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	20,00	20,00
	2222222222992	Material marunt	%	3,0000	0,00	0,00
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	64,17	32,09
163	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc., montat pe pedestal cu sifon din PP. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)	buc			1 686,900 104,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,9000	55,00	104,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	950,00	959,50
	2875114202800p	Sifon pt.lavoar din PP	buc	1,0000	40,00	40,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	120,00	120,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	28,00	8,40
	2222222222992	Material marunt	%	2,0000	0,00	0,00
	2622102453900	Pedestal din portelan sanitar	buc	1,0100	450,00	454,50
164	SD04A	Baterie amestecatoare cromata cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			626,750 90,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	55,00	90,75
	2913124201370c	Baterie amestecatoare pt. lavoar cromata	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	118,00	236,00
165	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 500 x 600 mm, montata pe perete din beton. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на бетонные стены)	buc			2 158,500 38,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	55,00	38,50
	261213250671056	Oglinda din semicristal (geam tras, slefuit) 500 x 600 mm	buc	1,0100	2 000,00	2 020,00
	2222222222992	Material marunt	%	3,0000	0,00	0,00
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	25,00	100,00
166	SE59A1	Uscator de mini, montat pe perete din beton (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на бетонные стены)	buc			982,750 24,750
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	55,00	24,75
	2924127356800	Uscator de miini	buc	1,0000	950,00	950,00
	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,0000	2,00	4,00
	2222222222992	Material marunt	%	2,0000	0,00	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
167	SC14A	Montare suport p/u hartie igienica executata din otel (Установка подстаканника или мыльницы из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc			119,150 18,150
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	55,00	18,15
	2222222222992	Material marunt	%	4,0000	0,00	0,00
	2875114201120	Suport p/u hartie igienica executata din otel	buc	1,0100	100,00	101,00
168	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate montate in zidarie.(Grile din PVC D110mm) (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзи, регулируемые вручную, покрашенная и	buc			60,750 27,500

1	2	3	4	5	6	7
		вмонтированная в кладку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	55,00	25,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2811236306200	Grile din PVC D110mm	buc	1,0000	32,00	32,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,50	1,25
		1.13.6. Lucrari electrice				
169	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		1.14. Coridor (et. 1).				
		1.14.1. Pereti				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			6,527 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	30,85	4,63
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			57,572 30,250
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,00	30,25
	2430116103800	Vopsea lavabila	kg	0,4000	60,00	24,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,70	0,28
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		1.14.2. Tavane				
172	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			314,375 121,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,00	8,25
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	55,00	112,75
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	180,00	189,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.14.3. Timplarie				
173	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn. (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			23,100 23,100
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,00	11,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,00	11,55
174	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			2 866,625 44,550
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	55,00	40,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,00	4,40

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	2 700,00	2 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	130,00	65,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	265,00	46,38
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,20	3,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.14.4. Lucrari electrice				
175	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile. (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			12,100 12,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	55,00	12,10
		1.15. Lucrari diverse				
176	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			45,150 42,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	55,00	21,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	55,00	21,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			7,720 1,650
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,00	1,65
	2416586105303b	Amorsa-grund "Betohgpuht"	kg	0,1500	38,80	5,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
178	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			368,205 60,500
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	55,00	60,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	250,00	257,50
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj	kg	6,4000	5,00	32,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	33,00	13,53
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	20,00	0,06
	2222222222992	Material marunt	%	0,1000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	25,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	25,00	0,42
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,15
		1.16. Pereu				
179	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu) (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3			352,250 302,500
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	55,00	82,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	100,00	35,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
180	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, твердый грунт)	m3			123,750 123,750
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	55,00	123,75

1	2	3	4	5	6	7
181	TsH92B	Incarcarea in auto: deseuri de constructie (Порпузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			61,050 61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
182	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
183	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, связный грунт)	100m2			936,663 496,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03001	55,00	496,66
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	300,00	420,00
184	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta (h-100mm) (Слой основания из щебня)	m3			694,450 54,450
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,00	54,45
	1421102200068	Piatra sparta	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
185	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3			3 446,586 242,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	55,00	220,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	55,00	22,00
	266310210000016 20	Beton C16/20	m3	1,02501	3 000,00	3 075,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,857142	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
186	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR 100x100 dn4) (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			27,815 1,650
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,00	1,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,00	0,28
	2873122004100	Plase sudate VR 100x100 dn4	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	19,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
187	DE16A	Montarea rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов до 0,02 м3/шт включительно)	buc			137,340 16,500
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2666122800611	Rigole din beton armat 16cm x 6cm x 35cm	buc	1,0070	120,00	120,84
188	DE09A	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, avind dimensiunile 1000x200x80	m			302,425

1	2	3	4	5	6	7
		mm (Каменные бордюры для тротуаров, размерами 30x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)				42,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	55,00	9,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	55,00	33,00
	2663102100001	Beton	m3	0,0530	3 000,00	159,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	2,50	10,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	380,00	4,56
	26661228003108	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	85,00	85,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
189	TsC59B	Sapatura mecanic a prmontului cu excavator cu o cupr cu descrcare on autobasculantr (Incarcarea solului fertil) (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы)	100 m3			9 866,400 334,400
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	55,00	334,40
	1421102200227	Pietris fractie 40-70 mm	m3	0,0040	500,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	540,00	7 722,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.р.)	h-ut	3,6200	500,00	1 810,00
190	Pret de piata	Sol fertil	m3			1 000,000 0,000
	6190	Sol fertil	m3	1,0000	1 000,00	1 000,00
191	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km. (aducerea pamintului fertil) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			47,700 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	450,00	47,70
192	TrB01B2-3	Transportul pamintului (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m. (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 30 м)	t			53,350 53,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	55,00	53,35
193	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт)	m3			31,350 31,350
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	55,00	31,35
		1.17. Copertina				
194	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовый стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			37,436 11,550
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,00	10,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,00	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	55,00	0,55
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,20	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	18,00	0,27
195	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv GF-021 si doua straturi de email PF-115 (Анतिकоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной от 8 до 12 мм включительно, один слой	t			1 261,809 354,200

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	55,00	354,20
	2430116100000	Email PF-115	kg	7,8000	75,00	585,00
	2430226100814	Grund GF-021	kg	3,9000	54,00	210,60
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive	kg	0,5500	51,20	28,16
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	38,00	74,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	10,00	9,75
196	CE18A	Invelitoare din placi din policarbonat (Застекленная крыша из волнистых или складчатных плит из PAS, PVC, поликарбоната или полиметакрилата, монтируемая на ребра или скаты кровли)	m2			231,830 44,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	55,00	38,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,00	5,50
	2665122700555	Placi din policarbonat	m2	1,2000	120,00	144,00
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	90,00	19,80
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,30	3,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,80	18,00
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	42,15	2,11
	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,0040	88,00	0,35
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	10,00	0,07
	2222222222992	Material marunt	%	0,78125	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.18. Acoperis				
197	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.)	m			7,950 7,700
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	55,00	4,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
198	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)	m2			40,100 39,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	55,00	19,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,00	19,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
199	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic. (Установка стропил с антисептированием)	m3			9 532,570 1 324,950
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	55,00	1 192,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	55,00	132,55
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 500,00	1 040,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 500,00	390,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	6 500,00	5 395,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	50,00	360,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	19,00	83,22
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	20,00	39,20
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	450,00	67,50
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
200	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (V=3,65) (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)	m2			92,930 16,225
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	55,00	12,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,00	3,85

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,011224	6 500,00	72,96
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
201	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3			83,462 21,450
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	55,00	21,45
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	20,00	60,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	450,00	0,46
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,00301	450,00	1,36
202	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусев)	m3			258,545 46,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	55,00	46,75
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	20,00	34,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	20,00	134,00
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,26
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	100,00	6,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
203	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Película anticondens) (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			28,400 13,750
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	55,00	11,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	55,00	2,75
	2682132600465	Película anticondens	m2	1,1500	12,00	13,80
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,60
	22222222222992	Material marunt	%	0,009225	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
204	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab). (Element de onchidere - coama-124.4m.l., Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm - 24.4m.l.) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))	m2			247,081 63,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	55,00	49,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,00	13,75
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	125,00	143,75
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	25,00	12,50
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
	2640122303000c	Element de inchidere - coama	m	0,208725	80,00	16,70
	2710403740000p	Pазie colector fronton sub tigla 106x35x0.5 mm	m	0,04094	80,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	37,15	1,86
	22222222222992	Material marunt	%	0,015375	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
205	pret piata	Element de inchidere - sort de streasina	m			80,000 0,000
	6205	Element de inchidere - sort de streasina	m	1,0000	80,00	80,00
206	pret piata	Racord de perete	m			80,000 0,000
	6206	Racord de perete	m	1,0000	80,00	80,00
207	pret piata	Element de inchidere - bordura fronton	m			80,000 0,000
	6207	Element de inchidere - bordura fronton	m	1,0000	80,00	80,00
208	pret piata	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc			80,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	6208	Opritor de zapada, 1000x0.55 mm	buc	1,0000	80,00	80,00
209	pret piata	Elemente inchidere- dolie	m			80,000
						0,000
	6209	Elemente inchidere- dolie	m	1,0000	80,00	80,00
210	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv dn125 (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			238,250
						16,500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	55,00	16,50
	2710406311800125	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass dn125	m	1,0500	95,00	99,75
	2875276311231125	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi dn125	buc	1,4000	55,00	77,00
	2666122800555125	Element de inchidere dn125	buc	0,2000	20,00	4,00
	2875274000050125	Elemente de legatura dn125	buc	0,1000	65,00	6,50
	287527411010125	Piesa de racordare jgheab -burlan dn125	buc	0,2000	55,00	11,00
	287527400050125	Cot de jgheab dn125	buc	0,2000	65,00	13,00
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,00	10,00
	2222222222992	Material marunt	%	0,044444	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
211	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv dn100 (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			204,375
						19,250
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	55,00	19,25
	2710406311726100	Burlan rotund prefabricat tip brass dn100	m	1,0500	95,00	99,75
	2875274000502100	Cot burlan dn100	buc	0,5000	55,00	27,50
	287527411000100	Piesa de legatura dn100	buc	0,2500	25,00	6,25
	24132173000100	Cleme dn100	buc	0,5000	25,00	12,50
	2874115830000100	Pilnii de curatire dn100	buc	0,2500	50,00	12,50
	2875274000503100	Cot de capat dn100	buc	0,2500	55,00	13,75
	287527400050100	Elemente de legatura dn100	buc	0,2500	50,00	12,50
	2222222222992	Material marunt	%	0,072993	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.19. Evacuarea gunoiului				
212	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом более 25 кг, на расстояние 50 м)	t			162,800
						162,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9600	55,00	162,80
213	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi (Погрузка земли (грунта) с булыжниками, с камнями в автотранспорт)	t			61,050
						61,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	55,00	61,05
214	TsI50B5	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km.(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			116,100
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	450,00	116,10
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Birou 1.				
215	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000
						9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
216	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000
						0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
217	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina	buc			1 527,240

1	2	3	4	5	6	7
		la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)				192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	2222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.2. Birou 2.				
218	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
219	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000 0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
220	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	2222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.3. Birou 3.				
221	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
222	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000 0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
223	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspuat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84

1	2	3	4	5	6	7
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	2222222222992	Material marunt	%	2,5000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.4. Birou 4.				
224	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
225	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000 0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
226	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	2222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.5. Birou 5.				
227	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
228	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000 0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
229	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	2222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.6. Birou 6.				
230	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
231	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
232	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.7. Birou 7.				
233	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
234	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000 0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
235	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.8. Birou 8.				
236	08-03-594-1	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari	100 buc			4 840,000 4 840,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,00	4 840,00
237	Pret de piata	Corp de iluminat T20	buc			450,000 0,000
	600*T20	Corp de iluminat T20	buc	1,0000	450,00	450,00
238	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.9. Birou 9.				
239	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
240	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc			550,000 0,000
	600*600ex	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000	550,00	550,00
241	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.10. Birou 10.				
242	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
243	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc			550,000 0,000
	600*600ex	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000	550,00	550,00
244	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров (сплит-систем), мощностью мотора до 4,5 кВт, с лестниц)	buc			1 527,240 192,500
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	55,00	192,50
	2811236305075	Console	kg	5,0000	20,00	100,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	32,50	16,25
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	5,20	10,40
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	17,00	170,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	2,00	30,00
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	100,00	500,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	65,00	325,00
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	90,00	15,84
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	170,00	153,00
	222222222992	Material marunt	%	5,0000	0,00	0,00
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	25,00	3,50
		2.11. Birou 11.				
245	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000

1	2	3	4	5	6	7
						9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
246	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc			550,000 0,000
	600*600ex	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000	550,00	550,00
247		Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set			75,000 0,000
	9231	Lucrari de instalare a scenei modulare, (0.5% din valoarea utilajului cu recapitulatie)	set	1,0000	75,00	75,00
		2.12. Arhiva (demisol).				
248	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
249	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc			550,000 0,000
	600*600ex	Corp de iluminat LED 600x600 (exterior)	buc	1,0000	550,00	550,00
		2.13. WC (demisol).				
250	08-03-594-1	Corpuri de iluminat cu lampi luminescente	100 buc			4 840,000 4 840,000
	1	Muncitor	h-om	88,0000	55,00	4 840,00
251	Pret de piata	Corp de iluminat LED	buc			400,000 0,000
	600*LED	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	400,00	400,00
		2.14. Coridor (et. 1).				
252	08-03-594-3	Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4.	100 buc			9 295,000 9 295,000
	1	Muncitor	h-om	169,0000	55,00	9 295,00
253	Pret de piata	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc			550,000 0,000
	600*600	Corp de iluminat LED 600x600 (pt. amstrong)	buc	1,0000	550,00	550,00
		3. Utilaj				
		3.1. Birou 1.				
254	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000 0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.2. Birou 3.				
255	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000 0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.3. Birou 4.				
256	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000 0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.4. Birou 5.				
257	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000 0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.5. Birou 6.				
258	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.6. Birou 7.				
259	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000
						0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.7. Birou 9.				
260	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000
						0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.8. Birou 10.				
261	Pret de piata	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc			20 000,000
						0,000
	600*18000	Conditioner cu puterea de 18000 BTU	buc	1,0000	20 000,00	20 000,00
		3.9. Birou 11.				
262	Pret de piata	Mobilier pentru bucatarie 3m	buc			15 000,000
						0,000
	600*3m	Mobilier pentru bucatarie 3m	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.