

**Reparatia unei portiuni de strada,  
str. Stefan cel Mare si Sfint sectorul I,  
etapa II, din s. Javgur, r-nul Cimisia**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 01

**Valoarea de deviz 2 237 009,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul rutier</b>				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,6370	1 055,00 0,00	1 727,04 0,00
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 637,0000	0,37 0,04	601,02 68,99
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	32,6800	979,51 585,51	32 010,23 19 134,31
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=5 cm	m3	245,2500	758,57 38,90	186 040,28 9 541,21
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	3,1880	11 911,00 0,00	37 972,27 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t)	m2	4 905,0000	273,29 4,86	1 340 477,65 23 853,02
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2	1 140,0000	61,94 2,06	70 613,46 2 343,19
		<b>Total Sistemul rutier</b>				<b>1 669 441,95</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>54 940,72</b>
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,1800	1 055,00 0,00	189,90 0,00
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	180,0000	0,37 0,04	66,09 7,59
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h=5 cm	m3	9,0000	758,57 38,90	6 827,17 350,14
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1170	11 911,03 0,00	1 393,59 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2	180,0000	273,29 4,86	49 191,84 875,34
		<b>Total Drumuri laterale Inclusiv salariu</b>				<b>57 668,59 1 233,07</b>
		Total	lei		1 727 110,54	
		Asigurari sociale	24 %		13 481,71	
		Total			1 740 592,25	
		Cheltuieli de regie	5 %		87 029,62	
		Total			1 827 621,87	
		Beneficiu de deviz	2 %		36 552,44	
		Total			1 864 174,30	
		TVA	20 %		372 834,86	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>			<b>2 237 009,16 56 173,79</b>	

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Primaria com. Javgur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia unei portiuni de strada,  
str. Stefan cel Mare si Sfint sectorul I,  
etapa II, din s. Javgur, r-nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01

**Valoarea de deviz 2 237 009,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

### Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	152,5500	64,84	9 891,34
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	381,3750	64,84	24 728,36
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	295,1004	64,84	19 134,31
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1810	64,84	76,58
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,1380	64,84	2 343,19
<b>Total manopera</b>						<b>56 173,79</b>

### Materiale:

1.	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	742,9185	1 760,00	1 307 536,56
2.	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	51,6127	430,00	22 193,48
3.	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	143,6400	430,00	61 765,20
4.	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	309,9308	430,00	133 270,22
5.	23203226000401	Bitum	t	3,4042	11 500,00	39 147,73
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	78,7975	10,00	787,98
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>1 564 701,17</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,9915	220,00	218,13
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,6948	500,00	9 847,41
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	40,9388	350,00	14 328,56
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	39,2160	320,00	12 549,12
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	106,0223	320,00	33 927,12
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,5400	320,00	4 012,80
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	40,4258	750,00	30 319,31
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,9196	210,00	1 033,11
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>106 235,58</b>

Total	lei	1 727 110,54
Asigurari sociale	24 %	13 481,71
Total		1 740 592,25
Cheltuieli de regie	5 %	87 029,62
Total		1 827 621,87
Beneficiu de deviz	2 %	36 552,44
Total		1 864 174,30
TVA	20 %	372 834,86
<b>Total deviz:</b>		<b>2 237 009,16</b>

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria com. Javgur

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect****Reparatia unei portiuni de strada, str. Stefan cel Mare si Sfint sectorul I, etapa II, din s. Javgur, r-nul Cimisia****Investitor****Primaria com. Javgur****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemul rutier</b>				
1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 055,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	1 055,00
		<i>Total</i>	lei			1 727,04
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,37 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	64,84	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			601,02
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			979,51 585,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	64,84	585,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	320,00	384,00
		<i>Total</i>	lei			32 010,23
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=5 cm	m3			758,57 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	0,2030	430,00	87,29
	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	1,2190	430,00	524,17
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			186 040,28

1	2	3	4	5	6	7
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 911,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut lei	0,3000	220,00	66,00
		<i>Total</i>				37 972,27
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 716.62 t)	m2			273,29 4,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	4,86
	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 760,00	257,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96
		<i>Total</i>	lei			1 340 477,65
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de agregate concasate fr. 0-32 mm de 10 cm	m2			61,94 2,06
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	64,84	2,06
	14111222016601-32	Agregate concasate fr. 0-32 mm	m3	0,1260	430,00	54,18
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	210,00	0,20
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	320,00	3,52
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16
		<i>Total</i>	lei			70 613,46
		<b>2. Drumuri laterale</b>				
8	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 055,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	500,00	1 055,00
		<i>Total</i>	lei			189,90
9	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2			0,37 0,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00065	64,84	0,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00065	500,00	0,32
		<i>Total</i>	lei			66,09
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta fr.4-8 mm; fr.8-16 mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire, h=5 cm	m3			758,57 38,90
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646-08	Piatra sparta fr. 4-8 mm	m3	0,2030	430,00	87,29
	1411122201672-16	Piatra sparta fr. 8-16 mm	m3	1,2190	430,00	524,17
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,56
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	210,00	3,15
		<i>Total</i>	lei			6 827,17
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			11 911,03 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	220,00	66,00
		<i>Total</i>	lei			1 393,59
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (K=1.5; se exclude nisip bitumat si otel patrat; consum unitar pentru mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16 = 0.0974 t, total asfalt = 26.298 t)	m2			273,29 <hr/> 4,86
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	4,86
	11110001000131116	Mixtura asfaltica cu agregate marunte BA16	t	0,0974	1 760,00	257,14
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	350,00	2,78
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	5,96
		<i>Total</i>	lei			49 191,84

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Vicoliv Grup SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**Primaria com. Javgur**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.