


SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: Реконструкция дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга,

сумма без НДС 1 486 196 (Один миллион четыреста восемьдесят шесть тысяч сто девяносто шесть) леев,

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость 297 239 (Двести девяносто семь тысяч двести тридцать девять) леев.

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через 30 (Тридцать) дней.

3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 31 мая 2023 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.

5. Наряду с основной офертой:

☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.

6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 28 марта 2023 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMBORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в ofercie).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере - (от общей стоимости в ofercie) и составляет - леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **120** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 20.03.2023
Nr. 104

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primăria mun. Ceadîr-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «**Reconstrucție drumului pe stradă Gagarin în mun. Ceadîr-Lunga**» conform numărului de achiziții - **21075844 ocde-b3wdp1-MD-1678870628308 din 15.03.2023**, subsemnatii **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadîr-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana **directorului sucursalei Ceadîr-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primăria mun. Ceadîr-Lunga** să plătim suma de **36 000 MDL (Treizeci și șase mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

- a) Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
- c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **31 mai 2023** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadîr-Lunga dl Berber Dmitri





C-3 Uz Intern

BC „Moldindconbank” SA sucursala din or. Ceadâr-Lunga

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că "AMBORIO" SRL , IDNO 1003611001595,
la data de 10 februarie 2023 9:39 deține următoarele conturi bancare:

Nr IBAN : MD11ML000000000225114335 MDL

Director




(Semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. A2304103 -38892 din 20.03.2023
№ OT

1. Destinația / Назначение

Pentru participare la achiziții publice.

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 04.04.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar al DDF Comrat Funcția/Dолжность	Digitally signed by Avramova Ivanna Date: 2023.03.20 16:41:16 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova Семнатура/Подпись	 Avramova Ivanna Numele și prenumele/Фамилия и имя
---	--	---

L.Ș/ М.П.

Executor: **Mihalciuc Natalia**
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 20.03.2023 ora 15:17:48
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

**Реконструкция дороги по
ул.Гагарина мун.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Реконструкция дороги по ул.Гагарина мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 783 435 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	PI06A прим	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты к=0,6	buc	209,000	242,73 48,75	50 730,57 10 188,75
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	552,000	11,61 0,00	6 408,72 0,00
3	TrB22F1A C	Transportul materialelor cu automacara de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1- 1,5 t (Разгрузка железобетонных плит)	t	552,000	22,40 6,50	12 364,80 3 588,00
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) t=10 cm 200 m2	m3	20,000	406,08 104,00	8 121,70 2 080,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта	100 m3	0,200	2 862,00 0,00	572,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea asfaltului				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка асфальта автосамосвалом на расстояние 3 км) об.масса 1,428	t	28,560	32,69 0,00	933,53 0,00
		Total	Lei			79 131,72
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				79 131,72
		2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Гагарина				15 856,75
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0,10m	100 m3	2,000	2 166,00 0,00	4 332,00 0,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - погрузка лишнего грунта	100 m3	2,000	2 862,00 0,00	5 724,00 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	340,000	32,68 0,00	11 111,20 0,00
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной	100m2	20,000	360,08 176,09	7 201,70 3 521,70



1	2	3	4	5	6	7
		планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	30,000	56,94 56,94	1 708,20 1 708,20
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	750,000	284,64 43,55	213 480,75 32 662,50
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=10cm	m3	200,000	470,06 9,75	94 012,00 1 950,00
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) k=0,7 применить к цементу и песку	m2	2 000,000	366,95 67,86	733 892,00 135 720,00
15	AcE08Спр им	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем	buc	7,000	207,41 143,00	1 451,88 1 001,00



1	2	3	4	5	6	7
16	RpAcF01F	водоснабжения и канализации) Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, на сборной плите из железобетона) плита и люк демонтированные или заказчика	buc	7,000	413,43 97,50	2 893,98 682,50
		Total	Lei			1 075 807,71
		Total Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Гагарина Inclusiv salariu				1 075 807,71 177 245,90

	Total	Lei	1 154 939
	Соцфонд	24 %	46 344
	Транспорт материалов	8 %	68 970
	Итого		1 270 253
	Накладные расходы	12,5 %	158 781
	Итого		1 429 034
	Сметная прибыль	4 %	57 162
	Итого		1 486 196
	НДС	20 %	297 239
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 783 435
			193 102

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Реконструкция дороги по ул.Гагарина Investitor
мун. Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	PI06A прим	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты к=0,6	buc			242,73 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	65,00	48,75
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	0,00	0,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	530,00	193,98
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			11,61 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	430,00	11,61
3	TrB22F1AC	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка железобетонных плит)	t			22,40 6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	65,00	6,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0300	530,00	15,90
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) t=10 cm 200 m2	m3			406,08 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	600,00	11,46
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	280,00	217,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,62
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea asfaltului	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка асфальта автосамосвалом на расстояние 3 км) об.масса 1,428	t			32,69 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	430,00	32,69
		2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Гагарина				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта	100 m3			2 166,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreider do 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0,10m				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - погрузка лишнего грунта	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			32,68 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	430,00	32,68
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			360,08 176,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	176,09
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	40,00	40,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	120,00	144,00
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			56,94 56,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	65,00	56,94
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			284,64 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 930,00	86,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	380,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	141,00	141,71
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=10cm	m3			470,06 9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	65,00	9,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	315,00	400,05
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	40,00	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	145,00	31,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
14	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip,	m2			366,95 67,86

1	2	3	4	5	6	7
		grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) $k=0,7$ применить к цементу и песку				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	230,00	233,45
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,80	44,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
15	AcE08Сприм	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			207,41 143,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	65,00	143,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	40,00	1,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
16	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, на сборной плите из железобетона) плита и люк демонтированные или заказчика	buc			413,43 97,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 620,00	49,53
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	420,00	42,00

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Реконструкция дороги по
ул.Гагарина мун.Чадыр-Лунга**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Реконструкция дороги по ул.Гагарина мун.Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 783 435 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,250	65,00	341,250
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	156,750	65,00	10 188,750
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 444,800	65,00	158 912,000
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,250	65,00	341,250
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,400	65,00	1 001,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	248,160	65,00	16 130,400
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,200	65,00	4 108,000
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,000	65,00	2 080,000
Total manopera						193 102

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,000	315,00	80 010,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,750	380,00	2 565,000
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,919	0,00	0,000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,000	380,00	3 800,000
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	171,400	160,00	27 424,000
6.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,502	0,00	0,000
7.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	1,881	0,00	0,000
8.	2640112300739	Caramizi	buc	314,160	5,00	1 570,800
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 377,500	2,80	6 657,000
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 200,000	2,80	8 960,000
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	254,520	0,00	0,000
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31 460,000	2,80	88 088,000
13.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 030,000	230,00	466 900,000
14.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	7,141	0,00	0,000
15.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7,140	0,00	0,000
16.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,750	1 930,00	65 137,500



17.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,214	1 620,00	346,680
18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	753,750	141,00	106 278,750
19.	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,070	0,00	0,000
20.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	37,620	0,00	0,000
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,000	75,00	3 000,000
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,000	40,00	1 200,000
23.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,747	40,00	189,880
Total materiale de construcții						862 127

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,500	95,00	1 472,500
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	16,002	600,00	9 601,200
3.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	24,000	120,00	2 880,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	43,600	145,00	6 322,000
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,494	600,00	6 296,400
6.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,500	280,00	4 340,000
7.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,750	420,00	735,000
8.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,560	530,00	8 776,800
9.	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	76,494	530,00	40 541,820
10.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	28,011	430,00	12 044,730
11.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	14,904	430,00	6 408,720
12.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,000	290,00	290,000
Total utilaje de construcții						99 710

Total	Lei	1 154 939
Соцфонд	24 %	46 344
Транспорт материалов	8 %	68 970
Итого		1 270 253
Накладные расходы	12,5 %	158 781
Итого		1 429 034
Сметная прибыль	4 %	57 162
Итого		1 486 196
НДС	20 %	297 239

Total deviz:

1 783 435

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

