

Academia de Studii Economice din Moldova

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 1 549 816,52 Lei
Coordonat
AntreprenorDeviz in suma de 1 549 816,52 Lei
Confirmat
Beneficiar

“ ” 2020

“ ” 2020

DEVIZ - OFERTA**Lucrări de reparație la căminul studențesc nr.2 al ASEM****Valoarea de deviz 1 549 816,52 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul 2. 1.1. Lucrari de reparație et.2. 1.1.1. Tavan.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	70,00	7,82 7,29	547,40 510,30
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la tavane interioare	m2	70,00	9,99 3,78	699,23 264,60
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	10,43 5,40	730,17 378,00
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,00	52,64 41,31	3 684,88 2 891,70
5	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,00	37,95 29,70	2 656,80 2 079,00
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,00	2,23 0,81	156,03 56,70
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	23,32 14,85	1 632,12 1 039,50
Total 1. Etajul 2. 1.1. Lucrari de reparație et.2. 1.1.1. Tavan.					10 106,62	
		1.1.2. Pereti				
8	RpCM33	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,00	43,27	5 971,95

1	2	3	4	5	6	7
	A				43,20	5 961,60
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,00	7,82 7,29	1 845,52 1 720,44
10	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,00	11,34 11,34	453,60 453,60
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,00	9,99 3,78	2 357,40 892,08
12	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	236,00	75,28 48,60	17 766,55 11 469,60
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,00	10,43 5,40	2 461,72 1 274,40
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	144,00	12,05 7,02	1 735,74 1 010,88
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,00	44,26 32,94	10 445,50 7 773,84
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,00	37,95 29,70	8 957,20 7 009,20
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,00	2,23 0,81	526,04 191,16
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	236,00	23,32 14,85	5 502,58 3 504,60
19	CK03A	Usi din lemn (MDF) interioare montate la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	40,00	1 626,90 48,60	65 075,92 1 944,00
20	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,80	1 701,10 25,65	16 670,76 251,37
21	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00	349,78 67,50	7 345,38 1 417,50
22	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,00	181,68 25,92	7 630,56 1 088,64

1	2	3	4	5	6	7
23	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,50	171,33 66,15	257,00 99,22
24	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,00	23,21 17,82	4 874,73 3 742,20
Total 1.1.2. Pereti						159 878,14
		1.1.3. Pardosea				
25	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,00	6,95 6,75	625,05 607,50
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	46,48 18,90	511,28 207,90
27	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,00	39,88 22,95	3 589,38 2 065,50
Total 1.1.3. Pardosea						4 725,71
		1.1.4. Lucrari diverse				
28	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,00	21,33 21,33	959,85 959,85
29	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	45,00	29,97 29,97	1 348,65 1 348,65
30	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	45,00	24,38 0,00	1 096,88 0,00
31	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct	t	45,00	33,75 33,75	1 518,75 1 518,75
Total 1.1.4. Lucrari diverse						4 924,13
		1.2. Lucrari de electricitate				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	7,70 7,70	30,80 30,80
33	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,00	9,80 9,80	1 470,00 1 470,00
34	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	4,00	2,10	8,40

1	2	3	4	5	6	7
					2,10	8,40
35	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare automate	buc	30,00	20,30 20,30	609,00 609,00
36	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou	buc	3,00	205,80 205,80	617,40 617,40
37	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,00	8,10 8,10	324,00 324,00
38	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00	12,76 11,61	510,42 464,40
39	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,00	17,50 17,50	9 625,00 9 625,00
40	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	550,00	16,93 12,15	9 311,50 6 682,50
41	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificatie	buc	35,00	47,40 43,20	1 659,00 1 512,00
42	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,00	194,20 42,70	1 553,58 341,60
43	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat 1x18	buc	2,00	175,60 53,20	351,20 106,40
44	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18W LED	buc	18,00	54,28 5,25	977,13 94,50
45	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor cu 2 clape	buc	3,00	44,27 9,45	132,81 28,35
46	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	52,84 10,85	105,69 21,70
47	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,00	143,77 42,70	287,55 85,40
48	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	m	950,00	27,80 23,45	26 410,47 22 277,50
49	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x2,5 mmp	m	680,00	24,95 12,25	16 967,33 8 330,00
50	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x1,5 mmp	m	150,00	20,53	3 079,09

1	2	3	4	5	6	7
					11,90	1 785,00
51	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x4 mmp	m	60,00	52,02 16,80	3 121,13 1 008,00
52	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x16 mmp	m	60,00	142,32 16,80	8 539,44 1 008,00
53	RpEE15B	Montarea automat bipolor BA-47/29/1B/25A	buc	14,00	50,10 25,20	701,47 352,80
54	RpEE15B	Montarea automat bipolor BA-47/29/1B/16A	buc	20,00	48,60 25,20	972,10 504,00
55	RpEE15B	Montarea automat AD-12/2P/16A/30mA	buc	6,00	157,60 25,20	945,63 151,20
56	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,00	663,53 186,55	1 327,06 373,10
57	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x4 mm	buc	12,00	31,95 16,20	383,40 194,40
58	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x6 mm	buc	14,00	32,70 16,20	457,80 226,80
59	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x10 mm	buc	16,00	37,80 16,20	604,80 259,20
60		Sina Zero	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
61		Sina de impamintare	buc	1,00	47,00 0,00	47,00 0,00
Total 1.2. Lucrari de electricitate						
						91 162,21
		1.3. Sistema de incalzire				
62	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	4,32 4,32	14,26 14,26
63	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	2,70 2,70	32,40 32,40
64	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a	m	14,00	29,01 14,31	406,08 200,34

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				
65	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	20,25 20,25	81,00 81,00
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,76 11,61	51,04 46,44
67	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii	buc	2,00	17,58 16,20	35,16 32,40
68	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	9,77 5,40	117,24 64,80
69	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,00	24,52 9,45	441,34 170,10
70	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	7,79 4,86	62,30 38,88
71	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	10,85 7,02	43,42 28,08
72	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	6,51 4,86	26,03 19,44
73	IC53B	Racord olandez 1"	buc	4,00	43,82 5,40	175,28 21,60
74	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	2,00	48,47 6,21	96,94 12,42
75	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal - termoregulator tur-retur	buc	4,00	88,47 6,21	353,88 24,84
76	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	12,12 4,05	96,96 32,40
77	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator 10 elemente	buc	2,00	1 059,31 54,00	2 118,62 108,00
Total 1.3. Sistema de incalzire						4 151,95
		2. Etajul 3. 2.1. Lucrari de				

1	2	3	4	5	6	7
		reparatie et.3. 2.1.1. Tavan.				
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	70,00	7,82 7,29	547,40 510,30
79	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	70,00	9,99 3,78	699,23 264,60
80	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	10,43 5,40	730,17 378,00
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,00	52,64 41,31	3 684,88 2 891,70
82	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,00	37,95 29,70	2 656,80 2 079,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,00	2,23 0,81	156,03 56,70
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	23,32 14,85	1 632,12 1 039,50
Total 2. Etajul 3. 2.1. Lucrari de reparatie et.3. 2.1.1. Tavan.						
						10 106,62
		2.1.2. Pereti				
85	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,00	43,27 43,20	5 971,95 5 961,60
86	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,00	7,82 7,29	1 845,52 1 720,44
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,00	11,34 11,34	453,60 453,60
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,00	9,99 3,78	2 357,40 892,08
89	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	236,00	75,28 48,60	17 766,55 11 469,60
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,00	10,43 5,40	2 461,72 1 274,40
91	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	144,00	12,05 7,02	1 735,74 1 010,88

1	2	3	4	5	6	7
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,00	44,26 32,94	10 445,50 7 773,84
93	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,00	37,95 29,70	8 957,20 7 009,20
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,00	2,23 0,81	526,04 191,16
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	236,00	23,32 14,85	5 502,58 3 504,60
96	CK03A	Usi din lemn (MDF) interioare montate la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	40,00	1 626,90 48,60	65 075,92 1 944,00
97	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,80	1 701,10 25,65	16 670,76 251,37
98	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00	349,78 67,50	7 345,38 1 417,50
99	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,00	181,68 25,92	7 630,56 1 088,64
100	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,50	171,33 66,15	257,00 99,22
101	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,00	23,21 17,82	4 874,73 3 742,20
Total 2.1.2. Pereti						159 878,14
		2.1.3. Pardosea				
102	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,00	6,95 6,75	625,05 607,50
103	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	4,00	8,72 8,10	34,88 32,40
104	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,00	46,48 18,90	697,20 283,50

1	2	3	4	5	6	7
105	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,00	173,45 67,50	693,78 270,00
106	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,00	39,88 22,95	3 589,38 2 065,50
Total 2.1.3. Pardosea						5 640,29
		2.1.4. Lucrari diverse				
107	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,00	21,33 21,33	959,85 959,85
108	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	45,00	29,97 29,97	1 348,65 1 348,65
109	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	45,00	24,38 0,00	1 096,88 0,00
110	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct	t	45,00	33,75 33,75	1 518,75 1 518,75
Total 2.1.4. Lucrari diverse						4 924,13
		2.2. Lucrari de electricitate				
111	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	7,70 7,70	30,80 30,80
112	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,00	9,80 9,80	1 470,00 1 470,00
113	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare)	buc	4,00	2,10 2,10	8,40 8,40
114	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intreruptoare automate	buc	30,00	20,30 20,30	609,00 609,00
115	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou	buc	3,00	205,80 205,80	617,40 617,40
116	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,00	8,10 8,10	324,00 324,00
117	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00	12,76 11,61	510,42 464,40

1	2	3	4	5	6	7
118	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,00	17,50 17,50	9 625,00 9 625,00
119	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	550,00	16,93 12,15	9 311,50 6 682,50
120	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificatie	buc	35,00	47,40 43,20	1 659,00 1 512,00
121	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,00	194,20 42,70	1 553,58 341,60
122	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat 1x18	buc	2,00	175,60 53,20	351,20 106,40
123	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18W LED	buc	18,00	54,28 5,25	977,13 94,50
124	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,00	44,27 9,45	132,81 28,35
125	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	52,84 10,85	105,69 21,70
126	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,00	143,77 42,70	287,55 85,40
127	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	m	950,00	27,80 23,45	26 410,47 22 277,50
128	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x2,5 mmp	m	680,00	24,95 12,25	16 967,33 8 330,00
129	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x1,5 mmp	m	150,00	20,53 11,90	3 079,09 1 785,00
130	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x4 mmp	m	60,00	52,02 16,80	3 121,13 1 008,00
131	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x16 mmp	m	60,00	142,32 16,80	8 539,44 1 008,00
132	RpEE15B	Montarea automat bipolor BA-47/29/1B/25A	buc	14,00	50,10 25,20	701,47 352,80
133	RpEE15B	Montarea automat bipolor BA-47/29/1B/16A	buc	20,00	48,60 25,20	972,10 504,00

1	2	3	4	5	6	7
134	RpEE15B	Montarea automat AD-12/2P/16A/30mA	buc	6,00	157,60 25,20	945,63 151,20
135	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,00	663,53 186,55	1 327,06 373,10
136	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x4 mm	buc	12,00	31,95 16,20	383,40 194,40
137	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x6 mm	buc	14,00	32,70 16,20	457,80 226,80
138	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x10 mm	buc	16,00	37,80 16,20	604,80 259,20
139		Sina Zero	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
140		Sina de impamintare	buc	1,00	47,00 0,00	47,00 0,00
Total 2.2. Lucrari de electricitate						
91 162,21						
		2.3. Sistema de incalzire				
141	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	4,32 4,32	14,26 14,26
142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	2,70 2,70	32,40 32,40
143	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	14,00	29,01 14,31	406,08 200,34
144	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	20,25 20,25	81,00 81,00
145	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,76 11,61	51,04 46,44
146	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii	buc	2,00	17,58 16,20	35,16 32,40
147	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC	buc	12,00	9,77 5,40	117,24 64,80

1	2	3	4	5	6	7
		pe zid de caramida				
148	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,00	24,52 9,45	441,34 170,10
149	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	7,79 4,86	62,30 38,88
150	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	10,85 7,02	43,42 28,08
151	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	6,51 4,86	26,03 19,44
152	IC53B	Racord olandez 1"	buc	4,00	43,82 5,40	175,28 21,60
153	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	2,00	48,47 6,21	96,94 12,42
154	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal - termoregulator tur-retur	buc	4,00	88,47 6,21	353,88 24,84
155	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	12,12 4,05	96,96 32,40
156	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator 10 elemente	buc	2,00	1 059,31 54,00	2 118,62 108,00
Total 2.3. Sistema de incalzire						
					4 151,95	
		3. Etajul 4. 3.1. Lucrari de reparatie et.4. 3.1.1. Tavan.				
157	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	70,00	7,82 7,29	547,40 510,30
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	70,00	9,99 3,78	699,23 264,60
159	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	10,43 5,40	730,17 378,00
160	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,00	52,64 41,31	3 684,88 2 891,70

1	2	3	4	5	6	7
161	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,00	37,95 29,70	2 656,80 2 079,00
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,00	2,23 0,81	156,03 56,70
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	23,32 14,85	1 632,12 1 039,50
Total 3. Etajul 4. 3.1. Lucrari de reparatie et.4. 3.1.1. Tavan.						
10 106,62						
3.1.2. Pereti						
164	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,00	43,27 43,20	5 971,95 5 961,60
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,00	7,82 7,29	1 845,52 1 720,44
166	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,00	11,34 11,34	453,60 453,60
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,00	9,99 3,78	2 357,40 892,08
168	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	236,00	75,28 48,60	17 766,55 11 469,60
169	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,00	10,43 5,40	2 461,72 1 274,40
170	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	144,00	12,05 7,02	1 735,74 1 010,88
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,00	44,26 32,94	10 445,50 7 773,84
172	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,00	37,95 29,70	8 957,20 7 009,20
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,00	2,23 0,81	526,04 191,16
174	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet	m2	236,00	23,32 14,85	5 502,58 3 504,60

1	2	3	4	5	6	7
		existent, executate manual				
175	CK03A	Usi din lemn (MDF) interioare montate la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	40,00	1 626,90 48,60	65 075,92 1 944,00
176	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,80	1 701,10 25,65	16 670,76 251,37
177	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00	349,78 67,50	7 345,38 1 417,50
178	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,00	181,68 25,92	7 630,56 1 088,64
179	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,50	171,33 66,15	257,00 99,22
180	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	210,00	23,21 17,82	4 874,73 3 742,20
Total 3.1.2. Pereti						159 878,14
		3.1.3. Pardosea				
181	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,00	6,95 6,75	625,05 607,50
182	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	46,48 18,90	511,28 207,90
183	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,00	39,88 22,95	3 589,38 2 065,50
Total 3.1.3. Pardosea						4 725,71
		3.1.4. Lucrari diverse				
184	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,00	21,33 21,33	959,85 959,85
185	TsH92B	Incercarea in auto a deseurilor	t	45,00	29,97 29,97	1 348,65 1 348,65
186	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	45,00	24,38 0,00	1 096,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
187	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct	t	45,00	33,75 33,75	1 518,75 1 518,75
Total 3.1.4. Lucrari diverse 4 924,13						
		3.2. Lucrari de electricitate				
188	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	7,70 7,70	30,80 30,80
189	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,00	9,80 9,80	1 470,00 1 470,00
190	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	4,00	2,10 2,10	8,40 8,40
191	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate	buc	30,00	20,30 20,30	609,00 609,00
192	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou	buc	3,00	205,80 205,80	617,40 617,40
193	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,00	8,10 8,10	324,00 324,00
194	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00	12,76 11,61	510,42 464,40
195	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,00	17,50 17,50	9 625,00 9 625,00
196	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	550,00	16,93 12,15	9 311,50 6 682,50
197	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificatie	buc	35,00	47,40 43,20	1 659,00 1 512,00
198	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,00	194,20 42,70	1 553,58 341,60
199	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat 1x18	buc	2,00	175,60 53,20	351,20 106,40
200	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18W LED	buc	18,00	54,28 5,25	977,13 94,50
201	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,00	44,27	132,81

1	2	3	4	5	6	7
					9,45	28,35
202	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	52,84 10,85	105,69 21,70
203	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,00	143,77 42,70	287,55 85,40
204	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	m	950,00	27,80 23,45	26 410,47 22 277,50
205	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x2,5 mmp	m	680,00	24,95 12,25	16 967,33 8 330,00
206	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x1,5 mmp	m	150,00	20,53 11,90	3 079,09 1 785,00
207	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x4 mmp	m	60,00	52,02 16,80	3 121,13 1 008,00
208	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x16 mmp	m	60,00	142,32 16,80	8 539,44 1 008,00
209	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	14,00	50,10 25,20	701,47 352,80
210	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	20,00	48,60 25,20	972,10 504,00
211	RpEE15B	Montarea automat AD-12/2P/16A/30mA	buc	6,00	157,60 25,20	945,63 151,20
212	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,00	663,53 186,55	1 327,06 373,10
213	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x4 mm	buc	12,00	31,95 16,20	383,40 194,40
214	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x6 mm	buc	14,00	32,70 16,20	457,80 226,80
215	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x10 mm	buc	16,00	37,80 16,20	604,80 259,20
216		Sina Zero	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
217		Sina de impamintare	buc	1,00	47,00	47,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total 3.2. Lucrari de electricitate						
91 162,21						
		3.3. Sistema de incalzire				
218	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	4,32 4,32	14,26 14,26
219	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	2,70 2,70	32,40 32,40
220	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	14,00	29,01 14,31	406,08 200,34
221	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	20,25 20,25	81,00 81,00
222	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,76 11,61	51,04 46,44
223	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii	buc	2,00	17,58 16,20	35,16 32,40
224	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	9,77 5,40	117,24 64,80
225	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,00	24,52 9,45	441,34 170,10
226	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	7,79 4,86	62,30 38,88
227	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	10,85 7,02	43,42 28,08
228	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	6,51 4,86	26,03 19,44
229	IC53B	Racord olandez 1"	buc	4,00	43,82 5,40	175,28 21,60
230	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,00	48,47	96,94

1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 25 mm			6,21	12,42
231	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal - termoregulator tur-retur	buc	4,00	88,47 6,21	353,88 24,84
232	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	12,12 4,05	96,96 32,40
233	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator 10 elemente	buc	2,00	1 059,31 54,00	2 118,62 108,00
Total 3.3. Sistema de incalzire						
					4 151,95	
		4. Etajul 5. 4.1. Lucrari de reparatie et.5. 4.1.1. Tavan.				
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan	m2	70,00	7,82 7,29	547,40 510,30
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	70,00	9,99 3,78	699,23 264,60
236	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	70,00	10,43 5,40	730,17 378,00
237	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	70,00	52,64 41,31	3 684,88 2 891,70
238	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	70,00	37,95 29,70	2 656,80 2 079,00
239	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	70,00	2,23 0,81	156,03 56,70
240	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,00	23,32 14,85	1 632,12 1 039,50
Total 4. Etajul 5. 4.1. Lucrari de reparatie et.5. 4.1.1. Tavan.						
					10 106,62	
		4.1.2. Pereti				
241	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	138,00	43,27 43,20	5 971,95 5 961,60
242	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	236,00	7,82 7,29	1 845,52 1 720,44

1	2	3	4	5	6	7
243	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	40,00	11,34 11,34	453,60 453,60
244	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	236,00	9,99 3,78	2 357,40 892,08
245	RpCJ04D	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var	m2	236,00	75,28 48,60	17 766,55 11 469,60
246	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	236,00	10,43 5,40	2 461,72 1 274,40
247	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	144,00	12,05 7,02	1 735,74 1 010,88
248	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	236,00	44,26 32,94	10 445,50 7 773,84
249	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	236,00	37,95 29,70	8 957,20 7 009,20
250	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	236,00	2,23 0,81	526,04 191,16
251	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	236,00	23,32 14,85	5 502,58 3 504,60
252	CK03A	Usi din lemn (MDF) interioare montate la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	40,00	1 626,90 48,60	65 075,92 1 944,00
253	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,80	1 701,10 25,65	16 670,76 251,37
254	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,00	349,78 67,50	7 345,38 1 417,50
255	CK33B	Miner din tabla cromata	buc	42,00	181,68 25,92	7 630,56 1 088,64
256	CI06C	Placaj din fainata montata la pervaz (fereastră)	m2	1,50	171,33 66,15	257,00 99,22
257	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite,	m	210,00	23,21 17,82	4 874,73 3 742,20

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
Total 4.1.2. Pereti						159 878,14
		4.1.3. Pardosea				
258	RpCK42E	Desfacerea plintei din beton	m	90,00	6,95 6,75	625,05 607,50
259	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	46,48 18,90	511,28 207,90
260	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	90,00	39,88 22,95	3 589,38 2 065,50
Total 4.1.3. Pardosea						4 725,71
		4.1.4. Lucrari diverse				
261	TrB01A1- 2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	45,00	21,33 21,33	959,85 959,85
262	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	45,00	29,97 29,97	1 348,65 1 348,65
263	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	45,00	24,38 0,00	1 096,88 0,00
264	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale a deseurilor prin purtat direct	t	45,00	33,75 33,75	1 518,75 1 518,75
Total 4.1.4. Lucrari diverse						4 924,13
		4.2. Lucrari de electricitate				
265	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,00	7,70 7,70	30,80 30,80
266	RpED18A	Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize	m	150,00	9,80 9,80	1 470,00 1 470,00
267	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare)	buc	4,00	2,10 2,10	8,40 8,40
268	RpEE24C	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare automate	buc	30,00	20,30 20,30	609,00 609,00
269	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice:	buc	3,00	205,80	617,40

1	2	3	4	5	6	7
		metalic din panou			205,80	617,40
270	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	40,00	8,10 8,10	324,00 324,00
271	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	40,00	12,76 11,61	510,42 464,40
272	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	550,00	17,50 17,50	9 625,00 9 625,00
273	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	550,00	16,93 12,15	9 311,50 6 682,50
274	RpEQ04A	Montarea cutiei de ramificatie	buc	35,00	47,40 43,20	1 659,00 1 512,00
275	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent 2x18 LED	buc	8,00	194,20 42,70	1 553,58 341,60
276	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat 1x18	buc	2,00	175,60 53,20	351,20 106,40
277	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente 18W LED	buc	18,00	54,28 5,25	977,13 94,50
278	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape	buc	3,00	44,27 9,45	132,81 28,35
279	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	2,00	52,84 10,85	105,69 21,70
280	RpEF17A	Montarea lampii de semnalizare - EXIT	buc	2,00	143,77 42,70	287,55 85,40
281	RpEA05B	Montarea tevilor din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm	m	950,00	27,80 23,45	26 410,47 22 277,50
282	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x2,5 mmp	m	680,00	24,95 12,25	16 967,33 8 330,00
283	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng - 3x1,5 mmp	m	150,00	20,53 11,90	3 079,09 1 785,00
284	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x4 mmp	m	60,00	52,02 16,80	3 121,13 1 008,00

1	2	3	4	5	6	7
285	RpEB11H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng(A) - 5x16 mmp	m	60,00	142,32 16,80	8 539,44 1 008,00
286	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/25A	buc	14,00	50,10 25,20	701,47 352,80
287	RpEE15B	Montarea automat bipolar BA-47/29/1B/16A	buc	20,00	48,60 25,20	972,10 504,00
288	RpEE15B	Montarea automat AD-12/2P/16A/30mA	buc	6,00	157,60 25,20	945,63 151,20
289	RpEG02C	Montarea panourilor electrice de 24 locuri	buc	2,00	663,53 186,55	1 327,06 373,10
290	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x4 mm	buc	12,00	31,95 16,20	383,40 194,40
291	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x6 mm	buc	14,00	32,70 16,20	457,80 226,80
292	RpER08A	Montarea conectorului farbox B 40 10x10 mm	buc	16,00	37,80 16,20	604,80 259,20
293		Sina Zero	buc	1,00	32,00 0,00	32,00 0,00
294		Sina de impamintare	buc	1,00	47,00 0,00	47,00 0,00
Total 4.2. Lucrari de electricitate						91 162,21
		4.3. Sistema de incalzire				
295	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,30	4,32 4,32	14,26 14,26
296	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	2,70 2,70	32,40 32,40
297	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	14,00	29,01 14,31	406,08 200,34
298	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	20,25 20,25	81,00 81,00

1	2	3	4	5	6	7
299	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,00	12,76 11,61	51,04 46,44
300	RpIC29C	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii	buc	2,00	17,58 16,20	35,16 32,40
301	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	12,00	9,77 5,40	117,24 64,80
302	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	18,00	24,52 9,45	441,34 170,10
303	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	8,00	7,79 4,86	62,30 38,88
304	IC38H	Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	10,85 7,02	43,42 28,08
305	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	6,51 4,86	26,03 19,44
306	IC53B	Racord olandez 1"	buc	4,00	43,82 5,40	175,28 21,60
307	ID01B	Robinet PPR cu reglaj pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25 mm	buc	2,00	48,47 6,21	96,94 12,42
308	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal - termoregulator tur-retur	buc	4,00	88,47 6,21	353,88 24,84
309	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	8,00	12,12 4,05	96,96 32,40
310	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator 10 elemente	buc	2,00	1 059,31 54,00	2 118,62 108,00
Total 4.3. Sistema de incalzire						4 151,95

Cheltuieli directe	Lei	1 100 709,61
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	110 921,07
Transport	7,00 %	42 022,75

Total	100,00 +	1 253 653,43
Cheltuieli de regie	2,00 %	25 073,07
Total	100,00 +	1 278 726,50
Beneficiu	1,00 %	12 787,26
Total	100,00 +	1 291 513,77
TVA	20,00 %	258 302,75
Total deviz:		1 549 816,52

Intocmit

”SG Green Farm” SRL
(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)