

**DETS sec.Riscani Lucrari de
reparatie a acoperisului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie a acoperisului la IET nr.160 str.G.Madan 85/1**

Valoarea de deviz 168 891,04 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie 1.1. Capitolul 1. Reparatia acoperisului				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri)	m2	42,000	32,63 32,03	1 370,46 1 345,26
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	41,300	34,04 33,84	1 405,85 1 397,59
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida exclusiv schela si curatirea caramizilor (canale de ventilare)	m3	1,150	180,33 179,53	207,38 206,46
4	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (restabilirea canalelor de ventilare)	m3	1,150	2 496,87 455,37	2 871,40 523,67
5	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: carcasa metalica pentru caciuli la canale ventilare	kg	80,000	23,96 12,66	1 916,88 1 012,80
6	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(caciule de canale ventilare)	m2	9,600	137,73 48,80	1 322,20 468,48

1	2	3	4	5	6	7
7	RpCE36A	Executarea remedierilor locale la hidroizolatii(Cuprinde:- verificarea si depistarea punctelor de izolat:- prepararea materialelor:croirea meterialeor de armare la dimensiunile necesare:-lipirea la cald si verificarea executiei)	m2	42,000	181,23 74,20	7 611,53 3 116,40
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Praimer) intr-un strat	m2	413,800	13,84 1,96	5 725,75 811,05
9	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	334,500	206,09 54,53	68 938,46 18 240,29
10	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si Uniflex EKP sau similare)	m2	79,300	220,97 66,29	17 522,76 5 256,79
11	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2,000	282,02 133,52	564,05 267,04
12	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr.-1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment,nisip)	m	48,200	26,84 12,74	1 293,69 614,07
13	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	48,200	28,15 16,95	1 356,62 816,99
14	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude : platforma telescopica)	m	106,600	135,88 60,74	14 484,80 6 474,88

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 1. Reparatia acoperisului						126 591,83
Inclusiv salariu						40 551,77
		1.2. Capitolul 1.2.Evacuarea moloazului				
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,000	57,25 57,25	229,00 229,00
16	TsH92B	Incarcarea moloazului in auto	t	4,000	49,95 49,95	199,80 199,80
17	TsI50B5	Transportarea moloazului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4,000	64,50 0,00	258,00 0,00
Total Capitolul 1.2.Evacuarea moloazului						686,80
Inclusiv salariu						428,80
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie						127 278,63
Inclusiv salariu						40 980,57
Cheltuieli directe			lei		127 278,63	
CNAS			24,00 %		9 835,34	
Transport			1,00 %		855,38	
Total			100,00 +		137 969,35	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 379,69	
Total			100,00 +		139 349,04	
Beneficiu			1,00 %		1 393,49	
Total			100,00 +		140 742,53	
TVA			20,00 %		28 148,51	

Total deviz: **168 891,04**
Inclusiv salariu **40 980,57**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)