

Obiectivul: Lucrari de reparatie in incinta gimnaziului din satul Cobusca Veche, raionul Anenii Noi

Obiectul: Solutii arhitecturale-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 7.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demontare		
1.1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	43,1700
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demontare		
		Capitolul 2. Lucrari de terasamente		
1.2	TsA02G	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren foarte tare. (adancimea de sapare 500mm)	m3	21,6000
1.3	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	33,5000
1.4	TsH92B	Incarcarea in auto: pamint	t	33,5000
1.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	33,5000
1.6	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu descărcare în autobasculantă (incarcarea argilei pentru umplutura)	100m3	0,2160
1.7		Argila	m3	21,6000
1.8	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (argila pentru umplutura)	t	33,4400
1.9	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	33,4400
1.10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	21,6000
1.11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100m3	0,2160
		TOTAL Capitolul 2. Lucrari de terasamente		
		Capitolul 3. Pardosea		
1.12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat pe pardoseli (Película din polietilena)	m2	43,1700
1.13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (gr.100mm)	m3	4,3170
1.14	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (plasa VR 100x100 D5mm)	kg	132,9600
1.15	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Beton C12/15)	m3	4,3170
1.16	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (Ghidroizol)	m2	43,1700
1.17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	43,1700
1.18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp . (Placi din laminat, clasa de uzura 33)	m2	43,1700
		TOTAL Capitolul 3. Pardosea		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

