

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului gimnaziului din loc.  
Chiperceni, BLOC A**

---

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 511 086,58 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment,	m2	783,900	23,96 23,76	18 782,24 18 625,46
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala	m2	783,900	6,24 5,94	4 891,54 4 656,37
3	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	67,600	66,33 39,60	4 484,03 2 676,96
4	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centura de beton de la parapet	kg	711,600	12,58 0,79	8 951,57 563,59
5	CC02E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centura de beton de la parapet	kg	210,000	12,61 0,82	2 648,63 173,25
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	27,000	29,29 6,93	790,95 187,11
7	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv -- la centura de beton	m3	13,400	1 114,43 178,20	14 933,39 2 387,88
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - volume din proiect	m3	18,900	4 964,01 794,97	93 819,79 15 024,93
9	CE30A	Asterale le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24	m2	783,900	32,28 9,73	25 308,21 7 631,27

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime), la constructii obisnuite. - volum din proiect				
10	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 039,80 217,90	2 079,60 435,80
11	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	27,500	33,13 5,61	911,08 154,28
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,500	224,75 28,05	6 180,63 771,38
13	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,5 m	m2	56,300	402,43 133,98	22 656,81 7 543,07
14	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul - vopsit streasina	m2	56,300	50,45 33,00	2 840,34 1 857,90
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	783,900	17,34 8,25	13 589,10 6 467,18
16	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip metalocerepita)	m2	783,900	146,69 37,95	114 992,25 29 749,01
17	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg	116,600	29,48 6,93	3 436,83 808,04
18	CE19B	Jgheaburi semirotonde, cu D=15 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirlichele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	118,700	86,85 28,05	10 309,19 3 329,53
19	CE21B	Burlane rotunde, cu D=12,3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	182,000	76,51 34,65	13 924,31 6 306,30
20	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	402,000	27,45 24,75	11 034,66 9 949,50
21	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 15 km - deseuri constructii	t	16,000	56,76 0,00	908,16 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli direct		lei			377 473,28
	Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 22,5 %		22,50 %			26 842,23
	Cheltuieli de transport (PI3) * 2 %		2,00 %			5 051,54
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigur+Cheltu) * 2 %		2,00 %			8 187,34
	Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %		2,00 %			8 351,09
	Total PI3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			425 905,48
	TVA		20,00 %			85 181,10
	Total,inclusiv TVA		lei			511 086,58

**Total deviz:**

**511 086,58**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)