

Amenajarea locurilor de parcare, pavarea cailor de comunicatii din mun. Chisinau, pentru anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 8 347 991,61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,00	91,67 0,00	366,66 0,00
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	20,00	122,35 51,09	2 447,03 1 021,76
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	36,80	1 001,00 0,00	36 836,80 0,00
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	134,00	35,44 35,44	4 749,27 4 749,27
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	150,00	22,50 0,00	3 375,00 0,00
5	TsI50A5	Transportarea i cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	3 740,00	47,70 0,00	178 398,00 0,00
6	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	1 558,00	81,90 0,00	127 600,20 0,00
7	TsI50B5	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	240,00	116,10 0,00	27 864,00 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	36,80	136,57 11,49	5 025,95 423,01

1	2	3	4	5	6	7
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat marca B20	m3	6,00	<u>1 223,96</u> 183,17	<u>7 343,76</u> 1 099,01
10	RpAcF01 F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	21,00	<u>373,32</u> 62,34	<u>7 839,68</u> 1 309,14
11	RpAcF02 F1	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	10,00	<u>309,84</u> 99,74	<u>3 098,44</u> 997,44
12	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil	buc	3,00	<u>1 698,85</u> 34,08	<u>5 096,55</u> 102,24
13	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	4,00	<u>160,42</u> 129,42	<u>641,69</u> 517,69
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	120,00	<u>13,23</u> 13,23	<u>1 587,38</u> 1 587,38
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 300,00	<u>10,22</u> 10,22	<u>13 282,88</u> 13 282,88
16	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri noi)	m	2 170,00	<u>194,18</u> 26,62	<u>421 367,78</u> 57 773,43
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x10 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	326,00	<u>124,50</u> 11,31	<u>40 586,80</u> 3 687,84
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	1 630,00	<u>541,96</u> 24,94	<u>883 388,28</u> 40 645,68
19	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	180,00	<u>543,80</u> 68,57	<u>97 884,72</u> 12 343,32

1	2	3	4	5	6	7
20	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat h=6 cm	m2	16 000,00	231,13 93,96	3 698 092,80 1 503 292,80
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,20	7 306,00 0,00	1 461,20 0,00
22	DI82C	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	200,00	191,30 18,29	38 260,28 3 657,28
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat	100 m3	4,00	337,90 0,00	1 351,60 0,00

Total	lei	5 607 946,76
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	370 460,29
Transport	4,00 %	133 845,00
Cheltuieli de regie	10,50 %	641 786,47
Beneficiu de deviz	3,00 %	202 621,16
TVA	20,00 %	1 391 331,93

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**8 347 991,61
1 646 490,17**

Intocmit _____ (Zinenco V.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ (Plesca A.)
(funcția, semnătura)