

Obiectivul: Amenajarea dreumului de acces pentru automobile, pietoni, parcare pentru Piata Agroalimentara din directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00-PC1+77.5

## Catalog de prețuri unitare Nr. 3

Obiect: Lucrari de amenajare						
Deviz: Amenajarea dreumului de acces pentru automobile, pietoni, parcare pentru Piata Agroalimentara din directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00-PC1+77.5						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Restabilirea traseului</b>				
1.1.1	OD09A	Pichetarea axei, relief cat.II	buc			<b>1 734.2527</b>
						1 734.2527
1.1.1.1	13231	Topograf categoria a III-a	ora	0.1800	4 817.3683	NaN
1.1.1.2	20000027	Inginer proiectant categoria I	ore	0.1800	4 817.3683	NaN
1.1.2	CL40A	Restabilirea traseului, relief cat.II	m2			<b>1 202.9498</b>
						783.8477
1.1.2.1	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0.2500	1 649.2303	NaN
1.1.2.2	2681126001 472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	18.5307	3.71
1.1.2.3	0372010730 6661	Bumbac de șters	kg	0.0500	61.7689	3.09
1.1.2.4	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3500	580.6279	783.85
		<b>TOTAL Restabilirea traseului</b>				<b>2 937.20</b>
		<b>Reamenajarea fintinilor</b>				
1.1.3	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic.	buc			<b>851.8337</b>
						116.2350
1.1.3.1	2640112300 739	Caramizi	buc	44.0000	6.0147	264.65
1.1.3.2	2663102101 183	Mortar M-100 Z	m3	0.0250	1 002.4582	NaN
1.1.3.3	2320322600 218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12.6000	13.0320	164.20
1.1.3.4	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	42.0200	3.0074	126.37
1.1.3.5	2320156200 901	Motorina	kg	4.0000	30.0737	120.29
1.1.3.6	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0300	180.4425	5.41
1.1.3.7	1421202200 525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0300	506.1311	15.18
1.1.3.8	2222222222 992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2.0000	0.0000	14.43
1.1.3.9	7122050013 400	Zidar	h-om	0.7500	94.8325	71.12
1.1.3.10	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0.7500	60.1475	45.11

1.1.4	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			<b>178.8285</b>
						148.1533
1.1.4.1	2663102101 183	Mortar M-100 Z	m3	0.0300	1 002.4582	NaN
1.1.4.2	2222222222 992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2.0000	0.0000	0.60
1.1.4.3	7122050013 400	Zidar	h-om	1.1500	94.8325	109.06
1.1.4.4	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0.6500	60.1475	39.10
		<b>TOTAL Reamenajarea fintinilor</b>				<b>2 061.32</b>
1.1.5	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II.	100m3			<b>956.3451</b>
						0.0000
1.1.5.1	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.5900	601.4749	956.35
1.1.6	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II.	100m3			<b>457.1209</b>
						0.0000
1.1.6.1	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.7600	601.4749	457.12
1.1.7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3			<b>576.6641</b>
						0.0000
1.1.7.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	295.7252	576.66
1.1.8	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			<b>9.3028</b>
						0.0000
1.1.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0232	400.9833	9.30
1.1.9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			<b>217.5334</b>
						18.0442
1.1.9.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0.0020	501.2291	1.00
1.1.9.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3000	60.1475	18.04
1.1.9.3	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.3300	601.4749	198.49

1.1.10	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2.	100m3				<b>7 604.6478</b>
							439.0767
1.1.10.1	9310060019 930	Muncitor	h-om	7.3000	60.1475		439.08
1.1.10.2	2952260003 523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17.8700	400.9833		7 165.57
1.1.11	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t				<b>10.8265</b>
							0.0000
1.1.11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0270	400.9833		10.83
1.1.12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3				<b>263.3057</b>
							21.6531
1.1.12.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0.0040	265.6514		1.06
1.1.12.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	60.1475		21.65
1.1.12.3	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	601.4749		240.59
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3				<b>679.9674</b>
							59.5460
1.1.13.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1.1500	501.2291		576.41
1.1.13.2	4100126202 818	Apă	m3	0.1000	19.0467		1.90
1.1.13.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.1475		59.55
1.1.13.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	100.2458		21.05
1.1.13.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	50.1229		21.05
1.1.14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m				<b>291.9008</b>
							58.5897
1.1.14.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0530	1 754.3018		NaN
1.1.14.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.5000	3.5086		12.28
1.1.14.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0100	200.4916		2.00
1.1.14.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0060	19.0467		0.11
1.1.14.5	2666122800 284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1.0050	125.3073		125.93
1.1.14.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.1700	60.1475		10.23
1.1.14.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5100	94.8325		48.36
1.1.15	20021065	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	m3				<b>1 037.5442</b>
							0.0000
		<b>Structura rutiera -Drum</b>					
1.1.16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m3				<b>415.3921</b>
							35.0880
1.1.16.1	1421402200 393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1.3110	200.4916		262.84
1.1.16.2	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	19.0467		4.42

1.1.16.3	7129020012 800	Pavator	h-om	0.3700	94.8325	35.09
1.1.16.4	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	561.3766	85.89
1.1.16.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	385.4452	8.87
1.1.16.6	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	380.9341	18.28
1.1.17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.	m3			<b>770.6573</b>
						56.8995
1.1.17.1	1411122201 646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	521.2783	105.82
1.1.17.2	1411122201 672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	380.9341	464.36
1.1.17.3	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	40.0983	6.01
1.1.17.4	7129020012 800	Pavator	h-om	0.6000	94.8325	56.90
1.1.17.5	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	551.3520	23.16
1.1.17.6	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	421.0324	108.63
1.1.17.7	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	385.4452	5.78
1.1.18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm.	m2			<b>331.9489</b>
						55.9722
1.1.18.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	240.5900	244.20
1.1.18.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	3.0074	4.81
1.1.18.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.0049	15.78
1.1.18.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	200.4916	1.00
1.1.18.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	200.4916	8.58
1.1.18.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	80.1967	1.60
1.1.18.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5802	94.8325	55.02
1.1.18.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	60.1475	0.95
		<b>TOTAL Structura rutiera -Drum</b>				<b>1 020 819.63</b>
		<b>Amenajarea trotuarului</b>				
1.1.19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2			<b>504.0360</b>
						504.0360
1.1.19.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	60.1475	504.04
1.1.20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3			<b>3 655.1630</b>
						530.5009
1.1.20.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	60.1475	530.50

1.1.20.2	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	300.7375	3 124.66
1.1.21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			<b>679.9674</b>
						59.5460
1.1.21.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1.1500	501.2291	576.41
1.1.21.2	4100126202 818	Apă	m3	0.1000	19.0467	1.90
1.1.21.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.1475	59.55
1.1.21.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	100.2458	21.05
1.1.21.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	50.1229	21.05
1.1.22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			<b>185.2693</b>
						24.2876
1.1.22.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	1 754.3018	NaN
1.1.22.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	3.5086	3.58
1.1.22.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	200.4916	0.60
1.1.22.4	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1.0050	72.1770	72.54
1.1.22.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0030	19.0467	0.06
1.1.22.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	60.1475	7.22
1.1.22.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.1800	94.8325	17.07
1.1.23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm.	m2			<b>331.9489</b>
						55.9722
1.1.23.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	240.5900	244.20
1.1.23.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	3.0074	4.81
1.1.23.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.0049	15.78
1.1.23.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	200.4916	1.00
1.1.23.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	200.4916	8.58
1.1.23.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	80.1967	1.60
1.1.23.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5802	94.8325	55.02
1.1.23.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	60.1475	0.95
		<b>TOTAL Amenajarea trotuarului</b>				<b>170 900.97</b>
		<b>Amenajare si spatii verzi</b>				

1.1.24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			<b>18.6457</b>
						18.6457
1.1.24.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	60.1475	18.65
1.1.25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2			<b>504.0360</b>
						504.0360
1.1.25.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	60.1475	504.04
1.1.26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100m2			<b>593.3751</b>
						493.1292
1.1.26.1	2211072044 35	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1.0000	100.2458	100.25
1.1.26.2	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	5.2000	94.8325	493.13
1.1.27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2			<b>251.4696</b>
						62.5895
1.1.27.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1.0000	40.0983	40.10
1.1.27.2	7129020012 880	Peisagist-floricultor	h-om	0.6600	94.8325	62.59
1.1.27.3	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.3860	385.4452	148.78
		<b>TOTAL Amenajare si spatii verzi</b>				<b>859.79</b>
		<b>Rigola din beton prefabricat tip IL-30-200 m</b>				
1.1.28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			<b>665.3816</b>
						0.0000
1.1.28.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	295.7252	665.38
1.1.29	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			<b>6.9771</b>
						0.0000
1.1.29.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0232	300.7375	6.98
1.1.30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			<b>264.2480</b>
						21.6531
1.1.30.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0.0040	501.2291	2.00
1.1.30.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3600	60.1475	21.65
1.1.30.3	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.4000	601.4749	240.59

1.1.31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3			<b>123.9038</b>
						123.9038
1.1.31.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	2.0600	60.1475	123.90
1.1.32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2			<b>504.0360</b>
						504.0360
1.1.32.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	60.1475	504.04
1.1.33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3			<b>318.6815</b>
						54.1327
1.1.33.1	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.1000	200.4916	220.54
1.1.33.2	4100126202 818	Apă	m3	0.1000	19.0467	1.90
1.1.33.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.9000	60.1475	54.13
1.1.33.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	100.2458	21.05
1.1.33.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	50.1229	21.05
1.1.34	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.	m3			<b>13 037.9712</b>
						727.7846
1.1.34.1	2666122800 562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1.0000	7 017.2073	NaN
1.1.34.2	2222222222 992	Alte materiale	%	3.0000	0.0000	NaN
1.1.34.3	9310060019 930	Muncitor	h-om	12.1000	60.1475	727.78
1.1.34.4	2922140007 000	Macara	h-ut	3.3800	1 503.6873	NaN
1.1.35	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.	m3			<b>8 287.7766</b>
						348.8554
1.1.35.1	4029050	Mortar de ciment	m3	0.1200	928.2763	111.39
1.1.35.2	2666122800 563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1.0000	6 515.9782	NaN
1.1.35.3	2222222222 992	Alte materiale	%	3.0000	0.0000	NaN
1.1.35.4	9310060019 930	Muncitor	h-om	5.8000	60.1475	348.86
1.1.35.5	2922140007 000	Macara	h-ut	0.7400	1 503.6873	NaN
1.1.36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			<b>18.6457</b>
						18.6457
1.1.36.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	60.1475	18.65
1.1.37	14212022 06014	Nisip de concasaj 0-4 mm	t			<b>267.2554</b>
						0.0000

1.1.38	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3			<b>47.0153</b>
						45.1106
1.1.38.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1000	19.0467	1.90
1.1.38.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.7500	60.1475	45.11
		<b>TOTAL Rigola din beton prefabricat tip IL-30-200 m</b>				<b>243 099.67</b>
		<b>Canalizare pluviala</b>				
1.1.39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			<b>665.3816</b>
						0.0000
1.1.39.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.2500	295.7252	665.38
1.1.40	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I.	100m3			<b>745.2274</b>
						0.0000
1.1.40.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.5200	295.7252	745.23
1.1.41	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu.	m3			<b>167.7153</b>
						167.7153
1.1.41.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	2.4100	60.1475	144.96
1.1.41.2	7137010011 500	Electrician	h-om	0.2400	94.8325	22.76
1.1.42	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t			<b>6.9771</b>
						0.0000
1.1.42.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0232	300.7375	6.98

1.1.43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3			<b>263.3518</b>
						57.8479
1.1.43.1	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.0250	200.4916	205.50
1.1.43.2	9312040019 600	Sapator	h-om	0.6100	94.8325	57.85
1.1.44	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.	m			<b>45.8357</b>
						18.6820
1.1.44.1	2521216701 001	Teava din polietilena	m	1.0150	13.0320	13.23
1.1.44.2	2010102901 170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0036	3 285.0555	NaN
1.1.44.3	2222222222 992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1.0000	0.0000	0.25
1.1.44.4	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	0.1970	94.8325	18.68
1.1.44.5	2952270007 602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.0300	25.5627	0.77
1.1.44.6	2940420002 422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.0135	80.1967	1.08
1.1.45	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3			<b>3 884.8716</b>
						887.2958
1.1.45.1	2663102100 933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.1330	1 804.4247	NaN
1.1.45.2	2010102915 572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.1200	75.1844	9.02
1.1.45.3	2664102101 196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0100	938.3009	9.38
1.1.45.4	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0.2260	265.6514	60.04
1.1.45.5	2664102101 126	Var	kg	0.1100	2.0049	0.22
1.1.45.6	2874145893 787	Cuie de constructii	kg	0.0800	21.0516	1.68
1.1.45.7	2010102906 951	Bara de lemn	m3	0.0040	4 711.5535	NaN
1.1.45.8	2222222222 992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1.5000	0.0000	5.09
1.1.45.9	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	7.2000	94.8325	682.79
1.1.45.10	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	3.4000	60.1475	204.50
1.1.45.11	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	2.0360	1 303.1956	NaN
1.1.46	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc			<b>378.9292</b>
						0.0000
1.1.47	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc			<b>406.9980</b>
						0.0000
1.1.48	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc			<b>289.7104</b>
						0.0000
1.1.49	26611264 330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			<b>601.4749</b>
						0.0000
1.1.50	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc			<b>1 002.4582</b>
						0.0000

1.1.51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3			<b>18.6457</b>
						18.6457
1.1.51.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3100	60.1475	18.65
		<b>TOTAL Canalizare pluviala</b>				<b>13 964.67</b>
1.1.52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc			<b>2 272.3903</b>
						77.0068
1.1.52.1	2663102100 000	Beton	m3	0.1000	1 904.6706	NaN
1.1.52.2	2811106301 794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.0000	2 004.9164	NaN
1.1.52.3	7123010010 200	Betonist	h-om	0.3300	94.8325	31.29
1.1.52.4	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.7600	60.1475	45.71
1.1.53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.A900	buc			<b>752.9137</b>
						31.9056
1.1.53.1	2615107326 105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1.0000	709.7404	709.74
1.1.53.2	2874115819 963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.0025	4.01
1.1.53.3	2874115804 668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.2029	2.41
1.1.53.4	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.2506	1.00
1.1.53.5	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	0.1002	0.20
1.1.53.6	2874125881 230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	66.1622	1.32
1.1.53.7	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.1426	2.33
1.1.53.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.2200	84.8781	18.67
1.1.53.9	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	60.1475	13.23
1.1.54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.B900	buc			<b>752.9137</b>
						31.9056
1.1.54.1	2615107326 105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1.0000	709.7404	709.74
1.1.54.2	2874115819 963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.0025	4.01
1.1.54.3	2874115804 668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.2029	2.41
1.1.54.4	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.2506	1.00
1.1.54.5	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	0.1002	0.20
1.1.54.6	2874125881 230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	66.1622	1.32
1.1.54.7	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.1426	2.33
1.1.54.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.2200	84.8781	18.67
1.1.54.9	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	60.1475	13.23
1.1.55	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.B700	buc			<b>752.9137</b>
						31.9056
1.1.55.1	2615107326 105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1.0000	709.7404	709.74

1.1.55.2	2874115819 963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.0025	4.01
1.1.55.3	2874115804 668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.2029	2.41
1.1.55.4	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.2506	1.00
1.1.55.5	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	0.1002	0.20
1.1.55.6	2874125881 230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	66.1622	1.32
1.1.55.7	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.1426	2.33
1.1.55.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.2200	84.8781	18.67
1.1.55.9	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	60.1475	13.23
1.1.56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.BH 700*350	buc			<b>755.1036</b>
						34.0956
1.1.56.1	2615107326 105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1.0000	709.7404	709.74
1.1.56.2	2874115819 963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.0025	4.01
1.1.56.3	2874115804 668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.2029	2.41
1.1.56.4	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.2506	1.00
1.1.56.5	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	0.1002	0.20
1.1.56.6	2874125881 230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	66.1622	1.32
1.1.56.7	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.1426	2.33
1.1.56.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.2200	94.8325	20.86
1.1.56.9	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	60.1475	13.23
1.1.57	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2			<b>140.5747</b>
						31.3368
1.1.57.1	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	0.7300	90.2212	65.86
1.1.57.2	2430226109 418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0.3500	29.0713	10.17
1.1.57.3	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0.1140	80.1967	9.14
1.1.57.4	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	60.1475	22.86
1.1.57.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0900	94.2311	8.48
1.1.57.6	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.0480	501.2291	24.06

Obiect: Amenajarea drumului de acces catre Piata Agroalimentara din directia strazii Ciprian Porumbescu ,mun.Ungheni

Deviz: Lucrari de pregatire

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari de pregatire</b>				
2.1.1	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic.	buc			<b>497.6792</b>
						142.2488
2.1.1.1	2640112300 739	Caramizi	buc	44.0000	4.0098	176.43
2.1.1.2	2663102101 183	Mortar M-100 Z	m3	0.0250	1 002.4582	NaN
2.1.1.3	2320322600 218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	12.6000	0.0000	0.00
2.1.1.4	0141212210 0880	Filer de calcar	kg	42.0200	3.0074	126.37

2.1.1.5	2320156200 901	Motorina	kg	4.0000	0.0000	0.00
2.1.1.6	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0300	180.4425	5.41
2.1.1.7	1421202200 525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0300	506.1311	15.18
2.1.1.8	2222222222 992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2.0000	0.0000	6.97
2.1.1.9	7122050013 400	Zidar	h-om	0.7500	94.8325	71.12
2.1.1.10	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0.7500	94.8325	71.12
		<b>TOTAL Lucrari de pregatire</b>				<b>3 981.43</b>
		<b>Lucrari de terasamente</b>				
2.1.2	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II.	100m3			<b>956.3451</b>
						0.0000
2.1.2.1	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1.5900	601.4749	956.35
2.1.3	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II.	100m3			<b>457.1209</b>
						0.0000
2.1.3.1	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.7600	601.4749	457.12
2.1.4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3			<b>576.6641</b>
						0.0000
2.1.4.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1.9500	295.7252	576.66
2.1.5	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<b>0.0000</b>
						0.0000
2.1.5.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0307	0.0000	0.00
2.1.6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3			<b>217.0623</b>
						18.0442
2.1.6.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0.0020	265.6514	0.53
2.1.6.2	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3000	60.1475	18.04
2.1.6.3	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0.3300	601.4749	198.49
2.1.7	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3			<b>830.9877</b>
						0.0000
2.1.7.1	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2.8100	295.7252	830.99
2.1.8	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<b>9.2326</b>
						0.0000
2.1.8.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0.0307	300.7375	9.23
2.1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3			<b>349.6574</b>
						0.0000
2.1.9.1	2952260003 553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1.0900	320.7866	349.66

2.1.10	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3				<b>3 794.3042</b>
							304.9478
2.1.10.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5.0700	60.1475		304.95
2.1.10.2	2952240004 004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8.7020	400.9833		3 489.36
		<b>TOTAL Lucrari de terasamente</b>					<b>137 110.75</b>
		<b>Structura rutiera-Drum</b>					
2.1.11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3				<b>428.4561</b>
							35.0880
2.1.11.1	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.2320	40.0983		9.30
2.1.11.2	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1.3110	200.4916		262.84
2.1.11.3	7129020012 800	Pavator	h-om	0.3700	94.8325		35.09
2.1.11.4	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.1530	561.3766		85.89
2.1.11.5	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0230	385.4452		8.87
2.1.11.6	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0480	551.3520		26.46
2.1.12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3				<b>806.8661</b>
							56.8995
2.1.12.1	1411122201 646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0.2030	521.2783		105.82
2.1.12.2	1411122201 672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1.2190	380.9341		464.36
2.1.12.3	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0.1500	40.0983		6.01
2.1.12.4	7129020012 800	Pavator	h-om	0.6000	94.8325		56.90
2.1.12.5	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0.0420	551.3520		23.16
2.1.12.6	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0.2580	561.3766		144.84
2.1.12.7	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0.0150	385.4452		5.78
2.1.13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2				<b>357.9727</b>
							55.9722
2.1.13.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	264.6490		268.62
2.1.13.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	4.0098		6.42
2.1.13.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	2.0049		15.78
2.1.13.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	200.4916		1.00
2.1.13.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	200.4916		8.58
2.1.13.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	80.1967		1.60
2.1.13.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5802	94.8325		55.02
2.1.13.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	60.1475		0.95
2.1.14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m				<b>293.6551</b>
							58.5897
2.1.14.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0530	1 754.3018		NaN
2.1.14.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3.5000	4.0098		14.03
2.1.14.3	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0100	200.4916		2.00
2.1.14.4	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0060	19.0467		0.11

2.1.14.5	2666122800 284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1.0050	125.3073	125.93
2.1.14.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.1700	60.1475	10.23
2.1.14.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5100	94.8325	48.36
		<b>TOTAL Structura rutiera-Drum</b>				<b>1 545 160.46</b>
		<b>Amenajarea trotuarului</b>				
2.1.15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2			<b>504.0360</b>
						504.0360
2.1.15.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.3800	60.1475	504.04
2.1.16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3			<b>3 655.1630</b>
						530.5009
2.1.16.1	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	8.8200	60.1475	530.50
2.1.16.2	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.3900	300.7375	3 124.66
2.1.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			<b>532.0998</b>
						59.5460
2.1.17.1	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1.1500	265.6514	305.50
2.1.17.2	4100126202 818	Apă	m3	0.1000	19.0467	1.90
2.1.17.3	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.9900	60.1475	59.55
2.1.17.4	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0.2100	385.4452	80.94
2.1.17.5	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0.4200	200.4916	84.21
2.1.18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			<b>183.7656</b>
						24.2876
2.1.18.1	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0.0480	1 754.3018	NaN
2.1.18.2	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1.0200	4.0098	4.09
2.1.18.3	1421102200 513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0030	200.4916	0.60
2.1.18.4	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1.0050	70.1721	70.52
2.1.18.5	4100116202 818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0.0030	19.0467	0.06
2.1.18.6	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.1200	60.1475	7.22
2.1.18.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.1800	94.8325	17.07
2.1.19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			<b>181.5766</b>
						55.9722
2.1.19.1	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1.0150	100.2458	101.75
2.1.19.2	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1.6000	2.5462	4.07
2.1.19.3	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7.8700	1.0025	7.89
2.1.19.4	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0.0050	200.4916	1.00
2.1.19.5	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0.0428	208.5113	8.92
2.1.19.6	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0.0200	98.2409	1.96
2.1.19.7	7129020012 800	Pavator	h-om	0.5802	94.8325	55.02
2.1.19.8	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0.0158	60.1475	0.95
		<b>TOTAL Amenajarea trotuarului</b>				<b>124 736.77</b>
		<b>Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				

2.1.20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc			<b>718.5801</b>
						77.0068
2.1.20.1	2663102100 000	Beton	m3	0.1000	1 904.6706	NaN
2.1.20.2	2811106301 794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1.0000	451.1062	451.11
2.1.20.3	7123010010 200	Betonist	h-om	0.3300	94.8325	31.29
2.1.20.4	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.7600	60.1475	45.71
2.1.21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.	buc			<b>755.1036</b>
						34.0956
2.1.21.1	2615107326 105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1.0000	709.7404	709.74
2.1.21.2	2874115819 963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4.0000	1.0025	4.01
2.1.21.3	2874115804 668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2.0000	1.2029	2.41
2.1.21.4	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4.0000	0.2506	1.00
2.1.21.5	2874115842 685	Piulita hexag. M8	buc	2.0000	0.1002	0.20
2.1.21.6	2874125881 230	Saiba plata M 8	kg	0.0200	66.1622	1.32
2.1.21.7	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.0400	58.1426	2.33
2.1.21.8	7124010010 700	Dulgher	h-om	0.2200	94.8325	20.86
2.1.21.9	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.2200	60.1475	13.23
2.1.22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2			<b>131.4864</b>
						31.3910
2.1.22.1	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	0.7300	90.2212	65.86
2.1.22.2	2430226109 418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0.3500	29.0713	10.17
2.1.22.3	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0.1140	0.0000	0.00
2.1.22.4	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0.3800	60.1475	22.86
2.1.22.5	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	0.0900	94.8325	8.53
2.1.22.6	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.0480	501.2291	24.06
		<b>TOTAL Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				<b>16 337.57</b>

APROBAT:

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Deviz 360, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 06-083-00-65;

Obiectivul: Amenajarea dreumului de acces pentru automobile, pietoni, parcare pentru Piata Agroalimentara din directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00-PC1+77.5

## Deviz local Nr. 3

Întocmit în prețuri curente 07.05.2026

Valoarea de deviz 4 919 998.67 (LEI)

Obiect: Lucrari de amenajare						
Deviz: Amenajarea dreumului de acces pentru automobile, pietoni, parcare pentru Piata Agroalimentara din directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00-PC1+77.5						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Restabilirea traseului</b>				
1.1.1	OD09A	Pichetarea axei, relief cat.II	buc	1.0000	1 734.2527	<b>1 734.25</b>
					1 734.2527	1 734.25
1.1.2	CL40A	Restabilirea traseului, relief cat.II	m2	1.0000	1 202.9498	<b>1 202.95</b>
					783.8477	783.85
		<b>TOTAL Restabilirea traseului</b>				<b>2 937.20</b>
		<b>Reamenajarea fintinilor</b>				
1.1.3	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic.	buc	2.0000	851.8337	<b>1 703.67</b>
					116.2350	232.47
1.1.4	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	2.0000	178.8285	<b>357.66</b>
					148.1533	296.31
		<b>TOTAL Reamenajarea fintinilor</b>				<b>2 061.32</b>
1.1.5	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II.	100m3	6.8060	956.3451	<b>6 508.88</b>
					0.0000	0.00

1.1.6	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II.	100m3	6.8060	457.1209	<b>3 111.17</b>
					0.0000	0.00
1.1.7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	6.7500	576.6641	<b>3 892.48</b>
					0.0000	0.00
1.1.8	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	810.0000	9.3028	<b>7 535.28</b>
					0.0000	0.00
1.1.9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	6.7500	217.5334	<b>1 468.35</b>
					18.0442	121.80
1.1.10	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2.	100m3	0.4000	7 604.6478	<b>3 041.86</b>
					439.0767	175.63
1.1.11	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km.	t	70.0000	10.8265	<b>757.86</b>
					0.0000	0.00
1.1.12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0.4000	263.3057	<b>105.32</b>
					21.6531	8.66
1.1.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	18.8100	679.9674	<b>12 790.19</b>
					59.5460	1 120.06
1.1.14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	418.0000	291.9008	<b>122 014.53</b>
					58.5897	24 490.48
1.1.15	20021065	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	m3	0.8360	1 037.5442	<b>867.39</b>
					0.0000	0.00
<b>Structura rutiera -Drum</b>						
1.1.16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast.	m3	194.0000	415.3921	<b>80 586.07</b>
					35.0880	6 807.08

1.1.17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3	387.0000	770.6573	<b>298 244.37</b>
					56.8995	22 020.12
1.1.18	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm.	m2	1 934.0000	331.9489	<b>641 989.20</b>
					55.9722	108 250.18
		<b>TOTAL Structura rutiera - Drum</b>				<b>1 020 819.63</b>
		<b>Amenajarea trotuarului</b>				
1.1.19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	3.5000	504.0360	<b>1 764.13</b>
					504.0360	1 764.13
1.1.20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	1.0500	3 655.1630	<b>3 837.92</b>
					530.5009	557.03
1.1.21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	32.0000	679.9674	<b>21 758.96</b>
					59.5460	1 905.47
1.1.22	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	205.0000	185.2693	<b>37 980.21</b>
					24.2876	4 978.95
1.1.23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 4 cm.	m2	318.0000	331.9489	<b>105 559.75</b>
					55.9722	17 799.15
		<b>TOTAL Amenajarea trotuarului</b>				<b>170 900.97</b>
		<b>Amenajare si spatii verzi</b>				

1.1.24	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	5.6000	18.6457	<b>104.42</b>
					18.6457	104.42
1.1.25	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	0.5600	504.0360	<b>282.26</b>
					504.0360	282.26
1.1.26	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp.	100m2	0.5600	593.3751	<b>332.29</b>
					493.1292	276.15
1.1.27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna.	100m2	0.5600	251.4696	<b>140.82</b>
					62.5895	35.05
		<b>TOTAL Amenajare si spatii verzi</b>				<b>859.79</b>
		<b>Rigola din beton prefabricat tip IL-30-200 m</b>				
1.1.28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0.5000	665.3816	<b>332.69</b>
					0.0000	0.00
1.1.29	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	90.0000	6.9771	<b>627.94</b>
					0.0000	0.00
1.1.30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0.5000	264.2480	<b>132.12</b>
					21.6531	10.83
1.1.31	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu.	m3	5.0000	123.9038	<b>619.52</b>
					123.9038	619.52
1.1.32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	0.8000	504.0360	<b>403.23</b>
					504.0360	403.23
1.1.33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip.	m3	6.0000	318.6815	<b>1 912.09</b>
					54.1327	324.80
1.1.34	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.	m3	13.2000	13 037.9712	<b>172 101.22</b>
					727.7846	9 606.76

1.1.35	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri.	m3	7.9200	8 287.7766	<b>65 639.19</b>
					348.8554	2 762.94
1.1.36	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	4.0000	18.6457	<b>74.58</b>
					18.6457	74.58
1.1.37	14212022 06014	Nisip de concasaj 0-4 mm	t	4.0000	267.2554	<b>1 069.02</b>
					0.0000	0.00
1.1.38	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	4.0000	47.0153	<b>188.06</b>
					45.1106	180.44
<b>TOTAL Rigola din beton prefabricat tip IL-30-200 m</b>						<b>243 099.67</b>
<b>Canalizare pluviala</b>						
1.1.39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	0.0700	665.3816	<b>46.58</b>
					0.0000	0.00
1.1.40	TsC03A3	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa, deplasare excavator pe platelaje, descarcare in depozit teren catg. I.	100m3	0.0500	745.2274	<b>37.26</b>
					0.0000	0.00
1.1.41	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu.	m3	1.0000	167.7153	<b>167.72</b>
					167.7153	167.72
1.1.42	TsI51A1	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km.	t	12.6000	6.9771	<b>87.91</b>
					0.0000	0.00

1.1.43	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	1.0000	263.3518	<b>263.35</b>
					57.8479	57.85
1.1.44	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm.	m	20.0000	45.8357	<b>916.71</b>
					18.6820	373.64
1.1.45	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana.	m3	1.8000	3 884.8716	<b>6 992.77</b>
					887.2958	1 597.13
1.1.46	26611264 331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	2.0000	378.9292	<b>757.86</b>
					0.0000	0.00
1.1.47	26611264 331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2.0000	406.9980	<b>814.00</b>
					0.0000	0.00
1.1.48	26611264 331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	2.0000	289.7104	<b>579.42</b>
					0.0000	0.00
1.1.49	26611264 330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	2.0000	601.4749	<b>1 202.95</b>
					0.0000	0.00
1.1.50	28752742 00001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2.0000	1 002.4582	<b>2 004.92</b>
					0.0000	0.00
1.1.51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	5.0000	18.6457	<b>93.23</b>
					18.6457	93.23
		<b>TOTAL Canalizare pluviala</b>				<b>13 964.67</b>
1.1.52	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	11.0000	2 272.3903	<b>24 996.29</b>
					77.0068	847.08
1.1.53	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.A900	buc	5.0000	752.9137	<b>3 764.57</b>
					31.9056	159.53

1.1.54	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.B900	buc	4.0000	752.9137	<b>3 011.65</b>
					31.9056	127.62
1.1.55	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.B700	buc	7.0000	752.9137	<b>5 270.40</b>
					31.9056	223.34
1.1.56	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.BH 700*350	buc	4.0000	755.1036	<b>3 020.41</b>
					34.0956	136.38
1.1.57	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	13.0000	140.5747	<b>1 827.47</b>
					31.3368	407.38

Total manopera (ore)	2 391.12
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 257 398.67	211 917.47	189 311.21	0.00	1 658 627.35

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	50 860.19
Total		1 658 627.35
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	12 573.99
Total		1 658 627.35
Cheltuieli de transport	1.0000%	12 573.99
Total		1 658 627.35
Cheltuieli de regie	8.0000%	138 770.84
Total		1 658 627.35
Beneficiu de deviz	4.0000%	74 936.25
Total		1 658 627.35

Obiect: Amenajarea drumului de acces catre Piata Agroalimentara din directia strazii Ciprian Porumbescu ,mun.Ungheni

Deviz: Lucrari de pregatire

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariu	Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Lucrari de pregatire</b>				

2.1.1	RpAcF01B	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar asfaltic.	buc	8.0000	497.6792	<b>3 981.43</b>
					142.2488	1 137.99
<b>TOTAL Lucrari de pregatire</b>						<b>3 981.43</b>
<b>Lucrari de terasamente</b>						
2.1.2	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II.	100m3	23.9700	956.3451	<b>22 923.59</b>
					0.0000	0.00
2.1.3	TsC22G1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC20A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I si II.	100m3	23.9700	457.1209	<b>10 957.19</b>
					0.0000	0.00
2.1.4	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I.	100m3	23.9700	576.6641	<b>13 822.64</b>
					0.0000	0.00
2.1.5	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3 595.0000	0.0000	<b>0.00</b>
					0.0000	0.00
2.1.6	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100m3	23.9700	217.0623	<b>5 202.98</b>
					18.0442	432.52
2.1.7	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II.	100m3	13.2400	830.9877	<b>11 002.28</b>
					0.0000	0.00
2.1.8	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 986.0000	9.2326	<b>18 336.02</b>
					0.0000	0.00
2.1.9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100m3	13.2400	349.6574	<b>4 629.46</b>
					0.0000	0.00

2.1.10	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	13.2400	3 794.3042	<b>50 236.59</b>
					304.9478	4 037.51
<b>TOTAL Lucrari de terasamente</b>						<b>137 110.75</b>
<b>Structura rutiera-Drum</b>						
2.1.11	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip.	m3	267.4000	428.4561	<b>114 569.17</b>
					35.0880	9 382.54
2.1.12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3	321.0000	806.8661	<b>259 004.01</b>
					56.8995	18 264.75
2.1.13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	2 674.0000	357.9727	<b>957 219.07</b>
					55.9722	149 669.59
2.1.14	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm.	m	730.0000	293.6551	<b>214 368.22</b>
					58.5897	42 770.46
<b>TOTAL Structura rutiera-Drum</b>						<b>1 545 160.46</b>
<b>Amenajarea trotuarului</b>						
2.1.15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	3.3800	504.0360	<b>1 703.64</b>
					504.0360	1 703.64
2.1.16	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv.	100m3	1.0100	3 655.1630	<b>3 691.71</b>
					530.5009	535.81
2.1.17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	34.0000	532.0998	<b>18 091.39</b>
					59.5460	2 024.56
2.1.18	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m	217.0000	183.7656	<b>39 877.14</b>
					24.2876	5 270.40

2.1.19	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	338.0000	181.5766	<b>61 372.88</b>
					55.9722	18 918.59
		<b>TOTAL Amenajarea trotuarului</b>				<b>124 736.77</b>
		<b>Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				
2.1.20	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	6.0000	718.5801	<b>4 311.48</b>
					77.0068	462.04
2.1.21	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat.	buc	8.0000	755.1036	<b>6 040.83</b>
					34.0956	272.76
2.1.22	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile.	m2	45.5200	131.4864	<b>5 985.26</b>
					31.3910	1 428.92
		<b>TOTAL Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>				<b>16 337.57</b>

Total manopera (ore)	2 836.85
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 340 324.98	256 312.09	230 689.92	0.00	1 827 327.00

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	61 514.90
Total		1 827 327
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	13 403.25
Total		1 827 327
Cheltuieli de transport	1.0000%	13 403.25
Total		1 827 327
Cheltuieli de regie	8.0000%	153 251.87
Total		1 827 327
Beneficiu de deviz	4.0000%	82 756.01
Total		1 827 327

Total General (fără TVA)	4 099 998.89
TVA (20%)	819 999.78
<b>TOTAL GENERAL (LEI)</b>	<b>4 919 998.67</b>
Inclusiv salariul	468 229.56

Cursul de referință: 20.65 LEI / Euro, din data de 2026-05-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiectivul: Amenajarea dreumului de acces pentru automobile, pietoni, parcare pentru Piata Agroalimentara din directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00-PC1+77.5

## Deviz local de resurse Nr. 3

Întocmit în prețuri curente 07.05.2026

Valoarea de deviz 4 919 998.67 (LEI)

Obiect: Lucrari de amenajare						
Deviz: Amenajarea dreumului de acces pentru automobile, pietoni, parcare pentru Piata Agroalimentara din directia strazii Decebal din mun. Ungheni, PC 0+00-PC1+77.5						
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale</b>						
1	1019853	Vopsea pentru zincare la rece (zincare)	kg	0.2500	1 649.2303	412.31
2	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.2000	18.5307	3.71
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0.0500	61.7689	3.09
4	2640112300739	Caramizi	buc	88.0000	6.0147	529.30
5	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.1100	1 002.4582	110.27
6	2320322600218	Bitum pentru drumuri tip D 120-180	kg	25.2000	13.0320	328.41
7	01412122100880	Filer de calcar	kg	84.0400	3.0074	252.74
8	2320156200901	Motorina	kg	8.0000	30.0737	240.59
9	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.0600	180.4425	10.83
10	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.0600	506.1311	30.37
11	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	4.0000	0.0000	30.05
12	1411122201752	Piatra sparta	m3	58.4470	501.2291	29 295.34
13	1411122201752	Piatra sparta	m3	0.4084	265.6514	108.49
14	4100126202818	Apă	m3	5.6810	19.0467	108.20
15	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31.9940	1 754.3018	56 127.13
16	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 672.1000	3.5086	5 866.74

17	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4.7950	200.4916	961.36
18	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	3.1230	19.0467	59.48
19	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	420.0900	125.3073	52 640.33
20	20021065	Beton marfa clasa C20/16 (BC20 /B250)	m3	0.8360	1 037.5442	867.39
21	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	254.3340	200.4916	50 991.84
22	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	45.4080	19.0467	864.87
23	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	78.5610	521.2783	40 952.14
24	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	471.7530	380.9341	179 706.81
25	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	58.6100	40.0983	2 350.16
26	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 285.7800	240.5900	549 935.73
27	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 603.2000	3.0074	10 836.17
28	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 723.2400	2.0049	35 533.61
29	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11.2600	200.4916	2 257.54
30	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	96.3856	200.4916	19 324.51

31	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45.0400	80.1967	3 612.06
32	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	206.0250	72.1770	14 870.26
33	221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	0.5600	100.2458	56.14
34	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7.6250	200.4916	1 528.75
35	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	13.2000	7 017.2073	92 627.14
36	2222222222992	Alte materiale	%	6.0000	0.0000	4 353.48
37	4029050	Mortar de ciment	m3	0.9504	928.2763	882.23
38	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	7.9200	6 515.9782	51 606.55
39	1421202206014	Nisip de concasaj 0-4 mm	t	4.0000	267.2554	1 069.02
40	2521216701001	Teava din polietilena	m	20.3000	13.0320	264.55
41	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0.0720	3 285.0555	236.52
42	2222222222992	Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)	%	1.0000	0.0000	5.01
43	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0.2394	1 804.4247	431.98
44	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0.2160	75.1844	16.24
45	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0.0180	938.3009	16.89
46	2664102101126	Var	kg	0.1980	2.0049	0.40
47	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0.1440	21.0516	3.03
48	2010102906951	Bara de lemn	m3	0.0072	4 711.5535	33.92
49	2222222222992	Material marunt (scoabe, apa)	%	1.5000	0.0000	9.16
50	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	2.0000	378.9292	757.86

51	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KLI-10-9 (0,24 m3)	buc	2.0000	406.9980	814.00
52	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KLIPI-10-1(0,10 m3)	buc	2.0000	289.7104	579.42
53	26611264330911	Inel de reazem KLIQ-1(0,02 m3)	buc	2.0000	601.4749	1 202.95
54	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	2.0000	1 002.4582	2 004.92
55	2663102100000	Beton	m3	1.1000	1 904.6706	2 095.14
56	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	11.0000	2 004.9164	22 054.08
57	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	20.0000	709.7404	14 194.81
58	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	80.0000	1.0025	80.20
59	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	40.0000	1.2029	48.12
60	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	80.0000	0.2506	20.05
61	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	40.0000	0.1002	4.01
62	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.4000	66.1622	26.46
63	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.8000	58.1426	46.51
64	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	9.4900	90.2212	856.20
65	2430226109418	Diluant pt.produce de marcure D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	4.5500	29.0713	132.27

66	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	1.4820	80.1967	118.85
Total materiale					1 257 398.67	
Manopera						
1	13231	Topograf categoria a III-a	ora	0.1800	4 817.3683	867.13
2	20000027	Inginer proiectant categoria I	ore	0.1800	4 817.3683	867.13
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.3500	580.6279	783.85
4	7122050013400	Zidar	h-om	3.8000	94.8325	360.36
5	7129040010110	Asfaltator	h-om	2.8000	60.1475	168.41
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	241.6347	60.1475	14 533.72
7	9310060019930	Muncitor	h-om	208.5760	60.1475	12 545.32
8	7129020012800	Pavator	h-om	1 860.6704	94.8325	176 452.11
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	41.7016	60.1475	2 508.25
10	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	3.2816	94.8325	311.20
11	7137010011500	Electrician	h-om	0.2400	94.8325	22.76
12	9312040019600	Sapator	h-om	0.6100	94.8325	57.85
13	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	16.9000	94.8325	1 602.67
14	7123010010200	Betonist	h-om	3.6300	94.8325	344.24
15	7124010010700	Dulgher	h-om	3.5200	84.8781	298.77
16	7124010010700	Dulgher	h-om	0.8800	94.8325	83.45
17	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.1700	94.2311	110.25
Total manopera					211 917.47	
Utilaje						
1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	18.5816	601.4749	11 176.37
2	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14.5710	295.7252	4 309.01
3	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	20.6820	400.9833	8 293.14
4	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	7.1480	400.9833	2 866.23

5	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11.9301	100.2458	1 195.94
6	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23.8602	50.1229	1 195.94
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29.6820	561.3766	16 662.78
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10.4832	385.4452	4 040.68
9	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9.3120	380.9341	3 547.26
10	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16.2540	551.3520	8 961.68
11	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	99.8460	421.0324	42 038.40
12	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.9095	300.7375	3 280.90
13	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2.3803	300.7375	715.85
14	2922140007000	Macara	h-ut	50.4768	1 503.6873	75 901.32
15	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0.6000	25.5627	15.34
16	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0.2700	80.1967	21.65
17	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3.6648	1 303.1956	4 775.95
18	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0.6240	501.2291	312.77

Total utilaje	189 311.21
---------------	------------

Total manopera (ore)	2 391.12
----------------------	----------

Total greutate materiale (tone)	0.00
---------------------------------	------

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 257 398.67	211 917.47	189 311.21	0.00	1 658 627.35

Total Deviz (fără TVA)	1 658 627.35
------------------------	--------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	50 860.19
Total		1 658 627.35
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	12 573.99
Total		1 658 627.35
Cheltuieli de transport	1.0000%	12 573.99
Total		1 658 627.35
Cheltuieli de regie	8.0000%	138 770.84
Total		1 658 627.35
Beneficiu de deviz	4.0000%	74 936.25
Total		1 658 627.35

Total Deviz (fără TVA)	1 948 342.61
------------------------	--------------

Obiect: Amenajarea drumului de acces catre Piata Agroalimentara din directia strazii Ciprian Porumbescu ,mun.Ungheni

Deviz: Lucrari de pregatire

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (LEI)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Materiale</b>						
1	2640112300739	Caramizi	buc	352.0000	4.0098	1 411.46
2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0.2000	1 002.4582	200.49
3	01412122100880	Filer de calcar	kg	336.1600	3.0074	1 010.96
4	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0.2400	180.4425	43.31
5	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0.2400	506.1311	121.47
6	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2.0000	0.0000	55.75
7	1411122201752	Piatra sparta	m3	39.1479	265.6514	10 399.71
8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	110.1868	40.0983	4 418.31
9	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	350.5614	200.4916	70 284.63
10	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	65.1630	521.2783	33 968.06

11	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	391.2990	380.9341	149 059.14
12	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 714.1100	264.6490	718 286.39
13	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	4 278.4000	4.0098	17 155.67
14	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	21 044.3800	2.0049	42 192.22
15	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	15.0600	200.4916	3 019.40
16	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	114.4472	200.4916	22 945.71
17	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	53.4800	80.1967	4 288.92
18	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	49.1060	1 754.3018	86 146.75
19	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 776.3400	4.0098	11 132.66
20	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7.9510	200.4916	1 594.11
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	5.0310	19.0467	95.82
22	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	733.6500	125.3073	91 931.68
23	4100126202818	Apă	m3	3.4000	19.0467	64.76
24	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	218.0850	70.1721	15 303.48
25	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	343.0700	100.2458	34 391.33
26	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	540.8000	2.5462	1 377.01
27	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 660.0600	1.0025	2 666.60
28	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	14.4664	208.5113	3 016.41
29	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6.7600	98.2409	664.11
30	2663102100000	Beton	m3	0.6000	1 904.6706	1 142.80
31	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	6.0000	451.1062	2 706.64
32	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8.0000	709.7404	5 677.92

33	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32.0000	1.0025	32.08
34	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16.0000	1.2029	19.25
35	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32.0000	0.2506	8.02
36	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16.0000	0.1002	1.60
37	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0.1600	66.1622	10.59
38	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0.3200	58.1426	18.61
39	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	33.2296	90.2212	2 998.02
40	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	15.9320	29.0713	463.16
Total materiale					1 340 324.98	
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	6.0000	94.8325	569.00
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	6.0000	94.8325	569.00
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	318.9680	60.1475	19 185.12
4	7129020012800	Pavator	h-om	2 450.4604	94.8325	232 383.40
5	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47.5896	60.1475	2 862.40
6	7123010010200	Betonist	h-om	1.9800	94.8325	187.77
7	7124010010700	Dulgher	h-om	1.7600	94.8325	166.91
8	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4.0968	94.8325	388.51
Total manopera					256 312.09	
Utilaje						
1	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	64.2396	601.4749	38 638.51
2	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	83.9459	295.7252	24 824.92
3	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	60.9702	300.7375	18 336.02
4	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14.4316	320.7866	4 629.46
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	115.2145	400.9833	46 199.08
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	123.7302	561.3766	69 459.24
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10.9652	385.4452	4 226.48
8	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26.3172	551.3520	14 510.04
9	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10.4939	300.7375	3 155.91

10	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7.1400	385.4452	2 752.08
11	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14.2800	200.4916	2 863.02
12	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2.1850	501.2291	1 095.17
Total utilaje						230 689.92

Total manopera (ore)	2 836.85
Total greutate materiale (tone)	0.00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	1 340 324.98	256 312.09	230 689.92	0.00	1 827 327.00

Total Deviz (fără TVA)	1 827 327.00
------------------------	--------------

Coeficient	Valoare	TOTAL
Asigurari sociale	24.0000%	61 514.90
Total		1 827 327
Cheltuieli pentru depozitare	1.0000%	13 403.25
Total		1 827 327
Cheltuieli de transport	1.0000%	13 403.25
Total		1 827 327
Cheltuieli de regie	8.0000%	153 251.87
Total		1 827 327
Beneficiu de deviz	4.0000%	82 756.01
Total		1 827 327

Total Deviz (fără TVA)	2 151 656.28
------------------------	--------------

Total General (fără TVA)	4 099 998.89
TVA (20%)	819 999.78
TOTAL GENERAL (LEI)	4 919 998.67

Cursul de referință: 20.65 LEI / Euro, din data de 2026-05-07

Întocmit:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnătura, numele, prenumele)