

Lucrari de amenajare a trotuarului

Institutia Publica Gimnaziul Dancu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 218 512,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVARE				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	1,120	822,50	921,20
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,210	502,80	1 111,19
3	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	222,000	80,72	17 919,17
4	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111	m2	222,000	2,76	612,39
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3	5,400	509,55	2 751,57
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	360,000	156,84	56 460,60

1	2	3	4	5	6	7
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gry	m2	175,600	253,34	44 485,98
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm rosu	m2	46,400	263,49	12 225,80
		Total PAVARE Inclusiv salariu				136 487,89 21 675,60

	Total	Lei	136 487,89
	Asigurari sociale	24,00 %	5 202,14
	Transportarea materialelor	10,00 %	11 227,16
	Total	100,00 +	152 917,19
	Cheltuieli de regie	14,50 %	22 172,99
	Total	100,00 +	175 090,18
	Beneficiu de deviz	4,00 %	7 003,61
	Total	100,00 +	182 093,79
	TVA	20,00 %	36 418,76
	Total deviz: Inclusiv salariu		218 512,55

Intocmit

srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de amenajare a trotuarului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 218 512,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	193,604	70,00	13 552,31
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,066	60,00	4 023,95
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,508	60,00	210,46
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,829	65,00	3 888,89
Total manopera						21 675,60

Materiale:

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	39,893	330,00	13 164,82
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,210	350,00	2 173,50
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,110	350,00	388,50
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	8,436	350,00	2 952,60
5.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	355,200	2,50	888,00
6.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 930,400	2,50	7 326,00
7.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gry	m2	178,234	155,00	27 626,27
8.	26611128006555 4	Placi din beton, pentru trotuare rosu	m2	47,096	165,00	7 770,84
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	19,800	1 450,00	28 710,00
10.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	361,800	57,00	20 622,60
11.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	4,440	120,00	532,80
12.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,440	23,00	102,12
13.	4100126202818	Apa	m3	0,540	25,00	13,50
Total materiale de construcții						112 271,55

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,268	75,00	170,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,134	65,00	73,71
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,241	270,00	875,12
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,960	470,00	921,20
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,221	410,00	500,61
Total utilaje de construcții						2 540,74

Total	Lei	136 487,89
Asigurari sociale	24,00 %	5 202,14

Transportarea materialelor	10,00 %	11 227,16
Total	100,00 +	152 917,19
Cheltuieli de regie	14,50 %	22 172,99
Total	100,00 +	175 090,18
Beneficiu de deviz	4,00 %	7 003,61
Total	100,00 +	182 093,79
TVA	20,00 %	36 418,76

Total deviz:

**218 512,5
5**

Intocmit

srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de amenajare a trotuarului

**Investitor Institutia Publica Gimnaziul
Dancu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. PAVARE				
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			822,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	470,00	822,50
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			502,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	60,00	502,80
3	DII11	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			80,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	65,00	16,64
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	330,00	57,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	23,00	0,46
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	270,00	3,94
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	410,00	2,25
4	DII12	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DII11	m2			2,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	65,00	0,88
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	330,00	1,88

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri	m3			509,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	25,00	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			156,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0550	1 450,00	79,75
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	57,00	57,28
7	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm gry	m2			253,34
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gry	m2	1,0150	155,00	157,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm rosu	m2			263,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,50	33,00
	266111280065554	Placi din beton, pentru trotuare rosu	m2	1,0150	165,00	167,47
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	350,00	13,30
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	120,00	2,40

APROBAT:

Intocmit
srl Bice Invest Europa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.