

DEVIZ LOCAL № 24/11/2018

Капитальный ремонт спортзала, санузлов, общего коридора и электрика.

Valoarea de deviz 338 252,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. 3-й этаж Спортзал комната № 21 1.1.1. Потолки				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка ребрстых потолков от пыли и старой побелки)	m2	291,0000	18,967 ----- 10,667	5 519,513 ----- 3 104,213
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт штукатурки потолков местами толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,0000	81,770 ----- 70,961	2 453,097 ----- 2 128,842
3	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя или наружная побелка стен и потолков двумя слоями известковым молоком, по старой штукатурке)	m2	291,0000	7,051 ----- 5,566	2 051,724 ----- 1 619,589
4	CB14C	Schela metalica tubulara pentru	m2	291,0000	42,568 -----	12 387,288 -----

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))			27,828	8 097,948
		<i>Total</i>	Lei			22 411,622
		Total Потолки Inclusiv salariu				22 411,622 14 950,592
		1.1.2. Стены				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	377,2700	12,533 ----- 12,523	4 728,174 ----- 4 724,401
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	377,2700	3,691 ----- 1,391	1 392,653 ----- 524,933
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	377,2700	99,108 ----- 78,846	37 390,476 ----- 29 746,231
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-допнамет до общей толщины 3см коэф-т змш=2	m2	377,2700	18,061 ----- 12,059	6 813,778 ----- 4 549,424
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor	m2	377,2700	3,691	1 392,653

1	2	3	4	5	6	7
		interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)			----- 1,391	----- 524,933
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	377,2700	----- 67,389 ----- 56,584	----- 25 423,697 ----- 21 347,295
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) -минус коэф-т змш=2	m2	-377,2700	----- 26,590 ----- 22,262	----- -10 031,761 ----- -8 398,936
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	377,2700	----- 15,226 ----- 9,276	----- 5 744,314 ----- 3 499,557
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	377,2700	----- 27,620 ----- 25,509	----- 10 420,121 ----- 9 623,780
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	377,2700	----- 33,469 ----- 25,509	----- 12 626,849 ----- 9 623,780

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать				
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	4,0000	33,846 ----- 3,247	135,386 ----- 12,986
		<i>Total</i>	Lei			96 036,340
		Total Стены Inclusiv salariu				96 036,340 75 778,384
		<i>Total</i>	Lei			118 447,962
		Total 3-й этаж Спортзал комната № 21 Inclusiv salariu				118 447,962 90 728,976
		1.2. Санузел для преподавателей 1этаж помещение №32 1.2.1. Двери				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -1шт размеры 0,85*2,05м	m2	1,7400	19,479 ----- 19,479	33,894 ----- 33,894
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей,	m2	1,7400	1 390,025 ----- 37,568	2 418,644 ----- 65,368

1	2	3	4	5	6	7
		включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) с доводчиком в комплекте				
18	Цена рыночная	Доводчик к двери	buc	1,0000	385,000 ----- 0,000	385,000 ----- 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 837,538
		Total Двери Inclusiv salariu				2 837,538 99,262
		1.2.2. Потолки				
19	СК50Амод.	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)- отпустить на 0,4м	m2	5,9000	175,780 ----- 92,760	1 037,102 ----- 547,284
		<i>Total</i>	Lei			1 037,102
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 037,102 547,284
		1.2.3. Стены				
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен)	m2	13,2700	74,223 ----- 74,208	984,939 ----- 984,740
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	23,4800	12,533 ----- 12,523	294,265 ----- 294,030
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	23,4800	3,691 ----- 1,391	86,674 ----- 32,670

1	2	3	4	5	6	7
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	23,4800	99,108 78,846	2 327,056 1 851,304
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) на высоту 1,5м	m2	13,2700	173,762 76,527	2 305,819 1 015,513
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,2100	67,389 56,584	688,038 577,719
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от	m2	-10,2100	26,590 22,262	-271,488 -227,299

1	2	3	4	5	6	7
		нормы CF50) -минус коэф-т змш=2				
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	10,2100	15,226 ----- 9,276	155,458 ----- 94,708
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,2100	27,620 ----- 25,509	281,998 ----- 260,447
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2	10,2100	33,469 ----- 25,509	341,719 ----- 260,447
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,1000	33,850 ----- 3,250	3,385 ----- 0,325
		<i>Total</i>	Lei			7 197,863
		Total Стены Inclusiv salariu				7 197,863 5 144,604
		1.2.4. Полы				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка кермаических плиток с пола)	m2	5,9000	36,226 ----- 36,176	213,735 ----- 213,440

1	2	3	4	5	6	7
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	5,9000	58,308 ----- 32,466	344,017 ----- 191,549
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	6,9000	236,149 ----- 134,502	1 629,427 ----- 928,063
		<i>Total</i>	Lei			2 187,179
		Total Полы Inclusiv salariu				2 187,179 1 333,052
		1.2.5. Канализация				
34	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	51,018 ----- 51,018	51,018 ----- 51,018
35	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный) -Чаша "Генуя"	buc	1,0000	1 280,580 ----- 204,072	1 280,580 ----- 204,072
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника и смесителя, включая принадлежности)	buc	1,0000	44,061 ----- 44,061	44,061 ----- 44,061
37	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de	buc	1,0000	577,953 ----- 85,803	577,953 ----- 85,803

1	2	3	4	5	6	7
		scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
		<i>Total</i>	Lei			1 953,612
		Total Канализация Inclusiv salariu				1 953,612 384,954
		1.2.6. Водопровод				
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	1,0000	538,527 ----- 76,527	538,527 ----- 76,527
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)- с фитингами в комплекте	m	12,0000	56,518 ----- 27,828	678,216 ----- 333,936
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным	buc	2,0000	29,145 ----- 6,029	58,289 ----- 12,059

1	2	3	4	5	6	7
		способом закрытия, диаметр 1/2")				
		<i>Total</i>	Lei			1 275,032
		Total Водопровод Inclusiv salariu				1 275,032 422,522
		1.2.7. Вентиляция				
41	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	1,0000	34,785 ----- 34,785	34,785 ----- 34,785
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж бытовых вентиляторов)	buc	1,0000	823,789 ----- 535,689	823,789 ----- 535,689
		<i>Total</i>	Lei			858,574
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				858,574 570,474
		<i>Total</i>	Lei			17 346,900
		Total Санузел для преподавателей 1этаж помещение №32 Inclusiv salariu				17 346,900 8 502,152
		1.3. Санузел общие -2шт (1 и 2 этажи) 1.3.1. Двери				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -4шт	m2	7,8200	19,480 ----- 19,480	152,330 ----- 152,330
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	3,9100	1 390,025 ----- 37,568	5 434,999 ----- 146,890

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) с доводчиком в комплекте				
45	Цена рыночная	Доводчик к двери	buc	2,0000	385,000 ----- 0,000	770,000 ----- 0,000
46	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar-fortan la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка дверных проемов из обычного фортана на растворе М50)	m3	1,5600	550,403 ----- 172,533	858,629 ----- 269,152
		<i>Total</i>	Lei			7 215,958
		Total Двери Inclusiv salariu				7 215,958 568,372
		1.3.2. Потолки				
47	СК50Амод.	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)- отпустить на 0,4м	m2	13,0000	175,780 ----- 92,760	2 285,140 ----- 1 205,880
		<i>Total</i>	Lei			2 285,140
		Total Потолки Inclusiv salariu				2 285,140 1 205,880
		1.3.3. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен от масляных красок протравой)	m2	28,5600	18,967 10,667	541,709 304,661
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) заложенных проёмов	m2	7,8400	99,108 78,846	777,007 618,153
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	28,5600	3,691 1,391	105,426 39,738
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) на высоту 2,6м	m2	28,5600	173,761 76,527	4 962,627 2 185,611
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	4,0000	67,388 56,584	269,554 226,334
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	-4,0000	26,590 22,262	-106,362 -89,050

1	2	3	4	5	6	7
		Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) -минус коэф-т змш=2				
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	4,0000	15,226 9,276	60,904 37,104
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	4,0000	27,620 25,509	110,479 102,036
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2	4,0000	33,469 25,509	133,876 102,036
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,0500	33,840 3,240	1,692 0,162
		Total	Lei			6 856,912

1	2	3	4	5	6	7
		Total Стены Inclusiv salariu				6 856,912 3 526,785
		1.3.4. Полы				
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2	13,8800	36,226 ----- 36,176	502,822 ----- 502,128
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	13,8800	58,308 ----- 32,466	809,321 ----- 450,628
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	13,8800	236,149 ----- 134,502	3 277,749 ----- 1 866,888
		Total	Lei			4 589,892
		Total Полы Inclusiv salariu				4 589,892 2 819,644
		1.3.5. Канализация				
61	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного)	buc	4,0000	85,803 ----- 85,803	343,212 ----- 343,212
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа,	buc	4,0000	1 280,580 ----- 204,072	5 122,320 ----- 816,288

1	2	3	4	5	6	7
		утопленный) -Чаша "Генуя"				
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника и смесителя, включая принадлежности)	buc	2,0000	44,061 ----- 44,061	88,122 ----- 88,122
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)- "Тюльпан" с сифоном	buc	2,0000	577,953 ----- 85,803	1 155,906 ----- 171,606
		<i>Total</i>	Lei			6 709,560
		Total Канализация Inclusiv salariu				6 709,560 1 419,228
		1.3.6. Водопровод				
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	2,0000	538,527 ----- 76,527	1 077,054 ----- 153,054
66	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1/2")	buc	1,0000	29,144 ----- 6,029	29,144 ----- 6,029

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 106,198
		Total Водопровод Inclusiv salariu				1 106,198 159,083
		1.3.7. Вентиляция				
67	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	2,0000	34,785 ----- 34,785	69,570 ----- 69,570
68	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж бытовых вытяжных вентиляторов)	buc	2,0000	823,789 ----- 535,689	1 647,578 ----- 1 071,378
		<i>Total</i>	Lei			1 717,148
		Total Вентиляция Inclusiv salariu				1 717,148 1 140,948
		<i>Total</i>	Lei			30 480,808
		Total Санузел общие -2шт (1 и 2 этажи) Inclusiv salariu				30 480,808 10 839,940
		1.4. Душевые 1.4.1. Двери				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -1шт	m2	1,4700	19,480 ----- 19,480	28,636 ----- 28,636
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si	m3	0,6600	183,282 ----- 183,202	120,966 ----- 120,913

1	2	3	4	5	6	7
		curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под новый дверной проём (мужск. отдел))				
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 2шт	m2	2,9400	1 390,026 ----- 37,568	4 086,675 ----- 110,450
		Total	Lei			4 236,277
		Total Двери Inclusiv salariu				4 236,277 259,999
		1.4.2. Откосы дверные				
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, дверных откосов)	m2	4,4100	99,108 ----- 78,846	437,066 ----- 347,711
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2	4,4100	3,691 ----- 1,391	16,279 ----- 6,136
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor κ=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса на поверхность откосов,	m2	4,4100	55,239 ----- 51,018	243,606 ----- 224,989

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 1,0 мм) к=2 до толщины 2мм				
75	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки на откосы для окон или дверей из алюминия)	m	9,8000	7,848 ----- 4,638	76,910 ----- 45,452
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2	1,0500	33,469 ----- 25,509	35,142 ----- 26,784
		<i>Total</i>	Lei			809,003
		Total Откосы дверные Inclusiv salariu				809,003 651,072
		1.4.3. Потолки				
77	CK50Амод.	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)- отпустить на 0,4м	m2	6,3800	175,780 ----- 92,760	1 121,477 ----- 591,809
		<i>Total</i>	Lei			1 121,477
		Total Потолки Inclusiv salariu				1 121,477 591,809
		1.4.4. Перегородки				
78	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	0,6600	550,403 ----- 172,533	363,266 ----- 113,872

1	2	3	4	5	6	7
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) перегородки с обеих сторон	m2	6,6000	99,108 78,846	654,112 520,383
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) с обеих сторон	m2	6,6000	173,761 76,527	1 146,823 505,078
		<i>Total</i>	Lei			2 164,201
		Total Перегородки Inclusiv salariu				2 164,201 1 139,333
		1.4.5. Стены				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен)	m2	28,4000	74,223 74,208	2 107,934 2 107,508
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	39,6600	12,533 12,523	497,044 496,647
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором	m2	39,6600	99,108 78,846	3 930,623 3 127,032

1	2	3	4	5	6	7
		M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	39,6600	173,761 ----- 76,527	6 891,379 ----- 3 035,061
		<i>Total</i>	Lei			13 426,980
		Total Стены Inclusiv salariu				13 426,980 8 766,248
		1.4.6. Полы				
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2	6,6000	36,226 ----- 36,176	239,094 ----- 238,764
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	6,6000	58,308 ----- 32,466	384,833 ----- 214,276
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	6,6000	236,149 ----- 134,502	1 558,583 ----- 887,713
		<i>Total</i>	Lei			2 182,510
		Total Полы Inclusiv salariu				2 182,510 1 340,753
		1.4.7. Канализация				

1	2	3	4	5	6	7
88	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m	3,6000	36,640 36,640	131,905 131,905
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-стояк	m	3,6000	30,412 14,842	109,482 53,430
90	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc	2,0000	38,736 13,450	77,473 26,900
		<i>Total</i>	Lei			318,860
		Total Канализация Inclusiv salariu				318,860 212,235
		<i>Total</i>	Lei			24 259,308
		Total Душевые Inclusiv salariu				24 259,308 12 961,449
		1.5. Общий коридор (вход с лестничной площадки) №18 1.5.1. Потолки				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	14,1000	184,801 102,036	2 605,694 1 438,708
		<i>Total</i>	Lei			2 605,694
		Total Потолки				2 605,694

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 438,708
		1.5.2. Стены				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	35,0200	12,533 12,523	438,891 438,541
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,0200	3,691 1,391	129,273 48,727
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	35,0200	99,108 78,846	3 470,762 2 761,187
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	35,0200	3,691 1,391	129,273 48,727
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	35,0200	67,389 56,584	2 359,949 1 981,558
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	-35,0200	26,590 22,262	-931,196 -779,629

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) -минус коэф-т змш=2				
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	35,0200	15,226 ----- 9,276	533,215 ----- 324,846
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	35,0200	27,620 ----- 25,509	967,245 ----- 893,325
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2	35,0200	33,469 ----- 25,509	1 172,084 ----- 893,325
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,3500	33,846 ----- 3,246	11,846 ----- 1,136
		<i>Total</i>	Lei			8 281,342
		Total Стены Inclusiv salariu				8 281,342 6 611,743
		1.5.3. Перегородки				

1	2	3	4	5	6	7
102	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar-фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3	1,0300	550,404 ----- 172,534	566,916 ----- 177,710
103	CC03C прим	Montare(Установка перемычки длиной 1,4м над дверью из арматуры Ф16мм А3 в 4ряда=5,6мп)	kg	8,8000	13,737 ----- 1,391	120,890 ----- 12,245
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) перегородки с обеих сторон	m2	10,3200	99,108 ----- 78,846	1 022,794 ----- 813,690
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	10,3200	3,691 ----- 1,391	38,095 ----- 14,359
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,3200	67,389 ----- 56,584	695,450 ----- 583,943
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-10,3200	26,590 ----- 22,262	-274,413 ----- -229,748

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) -минус коэф-т змш=2				
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2	10,3200	15,226 ----- 9,276	157,132 ----- 95,728
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	10,3200	3,691 ----- 1,391	38,095 ----- 14,359
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2	10,3200	27,620 ----- 25,509	285,036 ----- 263,253
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2	10,3200	33,469 ----- 25,509	345,400 ----- 263,253
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,1000	33,850 ----- 3,250	3,385 ----- 0,325
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau	m	5,1000	7,848 -----	40,024 -----

1	2	3	4	5	6	7
		usi din aluminiu (Уголки на откосы для дверей из алюминия)			4,638	23,653
		<i>Total</i>	Lei			3 038,804
		Total Перегородки Inclusiv salariu				3 038,804 2 032,770
		1.5.4. Двери				
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей решетчатых на лестн. клетке-2,73м2)	kg	50,0000	2,791 ----- 2,783	139,540 ----- 139,140
115	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2,1*1,3*1шт в комплекте с замком и наличниками	m2	2,7300	1 399,708 ----- 42,206	3 821,204 ----- 115,222
116	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для двери из пластмассы под цвет двери)	m	5,5000	27,384 ----- 4,174	150,613 ----- 22,958
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей	m2	1,8900	1 390,025 ----- 37,568	2 627,148 ----- 71,003

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -0,9*2,1м				
		<i>Total</i>	Lei			6 738,505
		Total Двери Inclusiv salariu				6 738,505 348,323
		1.5.5. Полы				
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Устройство плитусов высотой не менее 15см из керамических плиток на клею)	m	14,3500	36,670 ----- 23,190	526,221 ----- 332,776
		<i>Total</i>	Lei			526,221
		Total Полы Inclusiv salariu				526,221 332,776
		<i>Total</i>	Lei			21 190,566
		Total Общий коридор (вход с лестничной площадки) №18 Inclusiv salariu				21 190,566 10 764,320
		<i>Total</i>	Lei			211 725,544
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			30 104,288
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			2 248,952
		<i>Total</i>				244 078,784
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			4 881,576
		<i>Total</i>				248 960,360
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			2 489,604
		Total Общестроительные работы Inclusiv salariu				251 449,964 133 796,837
		2. Электромонтажные работы				

1	2	3	4	5	6	7
119	08-02-401-1	Прокладка электрического провода ВВГнг	100 m	3,1500	2 400,938 ----- 2 393,208	7 562,954 ----- 7 538,605
120	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*1,5мм2	m	200,0000	9,000 ----- 0,000	1 800,000 ----- 0,000
121	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m	80,0000	11,800 ----- 0,000	944,000 ----- 0,000
122	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*4мм2	m	35,0000	16,500 ----- 0,000	577,500 ----- 0,000
123	08-03-572-8	Монтаж щита на 12 групп	buc	1,0000	110,322 ----- 107,602	110,322 ----- 107,602
124	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29 1P	buc	6,0000	73,089 ----- 72,353	438,533 ----- 434,117
125	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя УЗО	buc	2,0000	109,730 ----- 107,602	219,459 ----- 215,203
126	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc	0,1200	1 791,433 ----- 1 767,075	214,972 ----- 212,049
127	цена рыночная	Розетка двухместная	buc	12,0000	34,000 ----- 0,000	408,000 ----- 0,000
128	08-03-591-2	Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,1400	1 493,436 ----- 1 493,436	209,081 ----- 209,081
129	цена рыночная	Выключатель одноклавишный	buc	14,0000	44,000 ----- 0,000	616,000 ----- 0,000
130	08-03-593-6	Монтаж светильника закрытого типа	100 buc	0,0700	4 138,943 ----- 4 095,357	289,726 ----- 286,675
131	цена рыночная	Светильник закрытого типа	buc	7,0000	185,000 ----- 0,000	1 295,000 ----- 0,000
132	08-03-594-13	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc	0,0600	10 274,350 ----- 10 249,983	616,461 ----- 614,999
133	цена рыночная	Светильник встраиваемый с 2-мя лампами	buc	6,0000	180,000 ----- 0,000	1 080,000 ----- 0,000
134	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на	100 buc	0,0100	12 383,500 ----- 12 383,500	123,835 ----- 123,835

1	2	3	4	5	6	7
		профиле, количество ламп в светильнике до: 4				
135	цена рыночная	Светильник встраиваемый с 4-мя лампами	buc	1,0000	400,000 ----- 0,000	400,000 ----- 0,000
136	08-03-596-1	Монтаж прожектора на 80Вт (спортзал)	100 buc	0,1400	8 748,443 ----- 8 719,443	1 224,782 ----- 1 220,722
137	цена рыночная	Прожектор на 80Вт в спортзал	buc	14,0000	550,000 ----- 0,000	7 700,000 ----- 0,000
138	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 100л)	buc	2,0000	150,261 ----- 133,111	300,522 ----- 266,222
		<i>Total</i>	Lei			26 131,147
		<i>Asigurare medicala si sociala</i>	22,5 %			2 526,550
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1 %			148,809
		<i>Total</i>				28 806,506
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			112,291
		<i>Total</i>				28 918,797
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			289,187
		Total Электромонтажные работы Inclusiv salariu				29 207,984 11 229,110
		3. Оборудование				
139	цена рыночная	Щит ЩР распределительный пластиковый встроенный на 12 модулей	buc	1,0000	225,000 ----- 0,000	225,000 ----- 0,000
140	цена рыночная	Автомат однополюсный ВА 47-29/1P	buc	6,0000	35,000 ----- 0,000	210,000 ----- 0,000

1	2	3	4	5	6	7
141	цена рыночная	Автомат выключатель УЗО 25А	buc	2,0000	385,000 ----- 0,000	770,000 ----- 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 205,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			14,460
		Total Оборудование Inclusiv salariu				1 219,460

		Total	Lei	281 877,44
		TVA	20 %	56 375,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		338 252,93 ----- 145 025,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect ATO Гагаузия, мун. Комрат, Педколедж
им. М. Чакир

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы				
		1.1. 3-й этаж Спортзал комната № 21				
		1.1.1. Потолки				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка ребрстых потолков от пыли и старой побелки)	m2			18,967 ----- 10,667
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Ремонт штукатурки потолков местами толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,770 ----- 70,961
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,38	70,96
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	1,00	0,02
3	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi (Внутренняя или наружная побелка стен и потолков двумя слоями известковым молоком, по старой штукатурке)	m2			7,051 ----- 5,566
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0400	46,38	1,86
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	1,00	0,30
	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0200	50,00	1,00
	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	2,00	0,10
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0500	1,50	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	1,00	0,01
4	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			42,568 ----- 27,828
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	3 000,00	1,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	16,00	0,24
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	1,00	10,00
		1.1.2. Стены				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			12,533 ----- 12,523
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
8	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +/- 5 мм намета на стены из раствора)- допнамет до общей толщины 3см коэф-т змш=2	m2			18,061 ----- 12,059
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	9,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	46,38	2,78
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	500,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,389 ----- 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
11	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2			26,590 ----- 22,262
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	22,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,01
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2			15,226 ----- 9,276
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			27,620 ----- 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Фюген фюллер	kg	1,0549	2,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2			33,469 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			33,846 ----- 3,247
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	30,00	30,60
		1.2. Санузел для преподавателей 1этаж помещение №32				
		1.2.1. Двери				
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -1шт размеры 0,85*2,05м	m2			19,479 ----- 19,479
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) с доводчиком в комплекте	m2			1 390,025 ----- 37,568
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	2,50	0,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
18	Цена рыночная	Доводчик к двери	buc			385,000 ----- 0,000
	01111	Доводчик к двери	buc	1,0000	385,00	385,00
		1.2.2. Потолки				
19	СК50Амод.	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)- отпустить на 0,4м	m2			175,780 ----- 92,760
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2662102700202**	пластиковая вагонка	m2	1,0500	30,00	31,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
		1.2.3. Стены				
20	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен)	m2			74,223 ----- 74,208
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,01
21	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			12,533 ----- 12,523
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
23	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) на высоту 1,5м	m2			173,762 ----- 76,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,389 ----- 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
26	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2			26,590 ----- 22,262
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	22,26
	2653102100831	Ametec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,01
27	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2			15,226 ----- 9,276
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			27,620 ----- 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Фюген фюллер	kg	1,0549	2,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2			33,469 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			33,850 ----- 3,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	30,00	30,60
		1.2.4. Полы				
31	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2			36,226 ----- 36,176
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			58,308 ----- 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
33	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			236,149 ----- 134,502
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		1.2.5. Канализация				
34	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			51,018 ----- 51,018
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	46,38	51,02
35	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утопленный) - Чаша "Генуя"	buc			1 280,580 ----- 204,072
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,38	204,07
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	54,00	55,08
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	204,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,60	12,85
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	15,00	35,19
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	6,00	6,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	16,00	16,32
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	20,40
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,30	2,35
36	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника и смесителя, включая принадлежности)	buc			44,061 ----- 44,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
37	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc			577,953 ----- 85,803

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		1.2.6. Водопровод				
38	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			538,527 ----- 76,527
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	6,00	12,00
39	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 16 мм)- с фитингами в комплекте	m			56,518 ----- 27,828
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	46,38	27,83
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	15,00	15,30
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,7000	5,00	3,50
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,4500	5,00	2,25
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	7,50	7,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0050	20,00	0,10
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0400	1,00	0,04
40	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1/2")	buc			29,145 ----- 6,029
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,00	23,11
		1.2.7. Вентиляция				
41	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			34,785 ----- 34,785
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
42	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж бытовых вентиляторов)	buc			823,789 ----- 535,689
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,38	535,69

1	2	3	4	5	6	7
	3110245538500	бытовой вентилятор	buc	1,0000	185,00	186,85
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	100,00	101,00
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		1.3. Санузел общие -2шт (1 и 2 этажи)				
		1.3.1. Двери				
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -4шт	m2			19,480 ----- 19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) с доводчиком в комплекте	m2			1 390,025 ----- 37,568
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	2,50	0,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
45	Цена рыночная	Доводчик к двери	buc			385,000 ----- 0,000
	01111	Доводчик к двери	buc	1,0000	385,00	385,00
46	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar-фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка дверных проемов из обычного фортана на растворе М50)	m3			550,403 ----- 172,533
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	11411122201275	Blocuri de Фортан	m3	0,9000	300,00	270,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	500,00	50,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
		1.3.2. Потолки				
47	CK50Амод.	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)- отпустить на 0,4м	m2			175,780 ----- 92,760
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2662102700202**	пластиковая вагонка	m2	1,0500	30,00	31,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75

1	2	3	4	5	6	7
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
		1.3.3. Стены				
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от масляных красок протравой)	m2			18,967 ----- 10,667
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	46,38	10,67
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	15,00	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	2,00	0,80
49	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) заложенных проёмов	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) на высоту 2,6м	m2			173,761 ----- 76,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,388 ----- 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Ametec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
53	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2			26,590 ----- 22,262

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	22,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,01
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2			15,226 ----- 9,276
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			27,620 ----- 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Фюген фюллер	kg	1,0549	2,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2			33,469 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
57	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			33,840 ----- 3,240
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,24
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	30,00	30,60
		1.3.4. Полы				
58	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2			36,226 ----- 36,176
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
59	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			58,308 ----- 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			236,149 ----- 134,502
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		1.3.5. Канализация				
61	RpSC07A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat (Снятие турецкого чугунного унитаза, полностью укомплектованного)	buc			85,803 ----- 85,803
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
62	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный, восточный (турецкий), полностью укомплектованный. из эмалированного чугуна, санфарфора и т.д., овального или прямоугольного типа, утепленный) -Чаша "Генуя"	buc			1 280,580 ----- 204,072
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	46,38	204,07
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	650,00	663,00
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	54,00	55,08
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	200,00	204,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	12,60	12,85
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	60,00	61,20
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	15,00	35,19
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	6,00	6,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	16,00	16,32
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	20,00	20,40
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	2,30	2,35
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника и смесителя, включая принадлежности)	buc			44,061 ----- 44,061
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	46,38	44,06
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)- "Тюльпан" с сифоном	buc			577,953 ----- 85,803
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	46,38	85,80
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	350,00	360,57
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	60,00	61,20
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	30,00	30,60
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	15,00	9,18
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,60
		1.3.6. Водопровод				
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc			538,527 ----- 76,527
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	450,00	450,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	6,00	12,00
66	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu	buc			29,144

1	2	3	4	5	6	7
		racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1/2")				----- 6,029
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	46,38	6,03
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,00	23,11
		1.3.7. Вентиляция				
67	RpCU0511	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий Ф100мм для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			34,785 ----- 34,785
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	46,38	4,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	46,38	30,15
68	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw (Монтаж бытовых вытяжных вентиляторов)	buc			823,789 ----- 535,689
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	46,38	535,69
	33110245538500	бытовой вытяжной вентилятор	buc	1,0000	185,00	186,85
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	100,00	101,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	1,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	1,00	0,15
		1.4. Душевые				
		1.4.1. Двери				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж старых дверных блоков) -1шт	m2			19,480 ----- 19,480
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	46,38	9,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	46,38	9,74
70	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под новый дверной проём (мужск. отдел))	m3			183,282 ----- 183,202
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	46,38	162,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	1,00	0,08
71	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) 2шт	m2			1 390,026 ----- 37,568
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	2,50	0,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		1.4.2. Откосы дверные				

1	2	3	4	5	6	7
72	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivilisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, дверных откосов)	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
74	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor κ=2 (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм) κ=2 до толщины 2мм	m2			55,239 ----- 51,018
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	41,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	9,28
	2653102100833	Фюген фюллер	kg	1,0549	2,00	4,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
75	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки на откосы для окон или дверей из алюминия)	m			7,848 ----- 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	12743123549027	Уголки на откосы	m	1,0000	2,00	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -откосов	m2			33,469 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
		1.4.3. Потолки				
77	CK50Амод.	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из пластиковой вагонки на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)- отпустить на 0,4м	m2			175,780 ----- 92,760
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	46,38	83,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	46,38	2,32
	2662102700202**	пластиковая вагонка	m2	1,0500	30,00	31,50
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	25,00	21,50
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	23,00	6,21
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,15	6,75
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,40	8,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	2,00	2,40
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	1,50	6,66
		1.4.4. Перегородки				

1	2	3	4	5	6	7
78	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			550,403 ----- 172,533
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	11411122201275	Blocuri de Фортан	m3	0,9000	300,00	270,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	500,00	50,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) перегородки с обеих сторон	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
80	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) с обеих сторон	m2			173,761 ----- 76,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		1.4.5. Стены				
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из керамической плитки со стен)	m2			74,223 ----- 74,208
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	37,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	37,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	1,00	0,02
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			12,533 ----- 12,523
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
84	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			173,761 ----- 76,527
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	46,38	76,53
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	80,00	82,42
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,00	7,47
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	15,00	7,12
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	1,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		1.4.6. Полы				
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических плиток с пола)	m2			36,226 ----- 36,176
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	46,38	18,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	46,38	18,09
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	1,00	0,05
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			58,308 ----- 32,466
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	46,38	27,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	150,00	6,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			236,149 ----- 134,502
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	46,38	121,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	46,38	13,45
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	80,00	82,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,80	11,34
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,20
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,50	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	1,00	0,01
		1.4.7. Канализация				
88	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм)	m			36,640 ----- 36,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	46,38	36,64
89	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)- стояк	m			30,412 ----- 14,842
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	46,38	14,84

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	15,00	15,45
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	8,00	0,12
90	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 75 мм)	buc			38,736 ----- 13,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	46,38	13,45
	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0000	25,00	25,25
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0045	8,00	0,04
		1.5. Общий коридор (вход с лестничной площадки) №18				
		1.5.1. Потолки				
91	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			184,801 ----- 102,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	46,38	95,08
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,00	4,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	75,00	78,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	1,00	0,01
		1.5.2. Стены				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			12,533 ----- 12,523
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,38	5,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,38	6,96
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,00	0,01
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
94	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
96	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,389 ----- 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
97	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2			26,590 ----- 22,262
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	22,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,01
98	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2			15,226 ----- 9,276
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			27,620 ----- 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Фюген фюллер	kg	1,0549	2,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
100	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2			33,469 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			33,846 ----- 3,246
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	30,00	30,60
		1.5.3. Перегородки				
102	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar-фортан la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)	m3			550,404 ----- 172,534
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	46,38	143,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	46,38	29,22
	11411122201275	Blocuri de Фортан	m3	0,9000	300,00	270,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	4,00	12,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M	m3	0,1000	500,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		25				
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	1,00	0,37
103	CC03C прим	Montare(Установка перемычки длиной 1,4м над дверью из арматуры Ф16мм А3 в 4ряда=5,6мп)	kg			13,737 ----- 1,391
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	46,38	1,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	46,38	0,23
	2873122004100	Арматура Ф16А3	kg	1,0100	12,00	12,12
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,50	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	1,00	0,00
104	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) перегородки с обеих сторон	m2			99,108 ----- 78,846
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	46,38	64,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	46,38	13,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,50	15,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	150,00	4,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	1,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	1,00	0,01
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			67,389 ----- 56,584
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	46,38	56,58
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	1,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	1,00	0,02
107	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) - минус коэф-т змш=2	m2			26,590 ----- 22,262
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	46,38	22,26
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	1,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	1,00	0,01
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки малярной)	m2			15,226 ----- 9,276
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	46,38	9,28
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,50
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45

1	2	3	4	5	6	7
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2			3,691 ----- 1,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Фюген фюллер" на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)	m2			27,620 ----- 25,509
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,38	20,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2653102100833	Фюген фюллер	kg	1,0549	2,00	2,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,00	0,00
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) стен на коллере -цвет согласовать	m2			33,469 ----- 25,509
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,38	25,51
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	17,00	6,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,00	0,06
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	2,00	0,10
112	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			33,850 ----- 3,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	46,38	3,25
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	30,00	30,60
113	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки на откосы для дверей из алюминия)	m			7,848 ----- 4,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	46,38	4,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	12743123549027 7	Уголки на дверей	m	1,0000	2,00	2,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
		1.5.4. Двери				
114	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических дверей решетчатых на лестн. клетке-2,73м2)	kg			2,791 ----- 2,783
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	46,38	1,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	46,38	1,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	1,00	0,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	1,00	0,01
115	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)- 2,1*1,3*1шт в комплекте с замком и наличниками	m2			1 399,708 ----- 42,206
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	46,38	37,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
		armaturile si accesoriiile necesare				
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	100,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	2,50	0,48
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
116	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (Наличники для двери из пластмассы под цвет двери)	m			27,384 ----- 4,174
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	46,38	3,71
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	46,38	0,46
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru usi	m	1,0000	22,00	22,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	1,00	0,01
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -0,9*2,1м	m2			1 390,025 ----- 37,568
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	46,38	33,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 300,00	1 300,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	100,00	50,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	2,50	0,44
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,00	0,02
		1.5.5. Полы				
118	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Устройство плитусов высотой не менее 15см из керамических плиток на клею)	m			36,670 ----- 23,190
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	46,38	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,38	4,64
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	11,50	12,32
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	2,00	0,73
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,01	0,06
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	3,00	0,31
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	1,00	0,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	1,00	0,00
		2. Электромонтажные работы				
119	08-02-401-1	Прокладка электрического провода ВВГнг	100 m			2 400,938 ----- 2 393,208
	1	Затраты труда	h-om	51,6000	46,38	2 393,21
	5009816	Полоса монтажная	m	34,0000	0,05	1,70
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,0300	1,00	6,03
120	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*1,5мм2	m			9,000 ----- 0,000
	123321	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*1,5мм2	m	1,0000	9,00	9,00
121	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m			11,800 ----- 0,000
	123322	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m	1,0000	11,80	11,80
122	цена рыночная	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*4мм2	m			16,500 ----- 0,000
	123323	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*4мм2	m	1,0000	16,50	16,50

1	2	3	4	5	6	7
123	08-03-572-8	Монтаж щита на 12 групп	buc			110,322 ----- 107,602
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	46,38	107,60
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	16,00	2,72
124	08-03-526-1	Монтаж автоматического выключателя ВА47-29 1P	buc			73,089 ----- 72,353
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	46,38	72,35
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	58,00	0,70
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	1,00	0,04
125	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя УЗО	buc			109,730 ----- 107,602
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	46,38	107,60
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0360	58,00	2,09
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	1,00	0,04
126	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc			1 791,433 ----- 1 767,075
	1	Затраты труда	h-om	38,1000	46,38	1 767,08
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,4200	58,00	24,36
127	цена рыночная	Розетка двухместная	buc			34,000 ----- 0,000
	123329	Розетка двухместная	buc	1,0000	34,00	34,00
128	08-03-591-2	Установка выключателя одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc			1 493,436 ----- 1 493,436
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	46,38	1 493,44
129	цена рыночная	Выключатель одноклавишный	buc			44,000 ----- 0,000
	1233291	Выключатель одноклавишный	buc	1,0000	44,00	44,00
130	08-03-593-6	Монтаж светильника закрытого типа	100 buc			4 138,943 ----- 4 095,357
	1	Затраты труда	h-om	88,3000	46,38	4 095,36
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3100	58,00	17,99
	330206	Дрели электрические	h-ut	25,6000	1,00	25,60
131	цена рыночная	Светильник закрытого типа	buc			185,000 ----- 0,000
	1233292	Светильник закрытого типа	buc	1,0000	185,00	185,00
132	08-03-594-13	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 2	100 buc			10 274,350 ----- 10 249,983
	1	Затраты труда	h-om	221,0000	46,38	10 249,98
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,	kg	0,4200	58,00	24,37

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно				
133	цена рыночная	Светильник встраиваемый с 2-мя лампами	buc			180,000 ----- 0,000
	1233293	Светильник встраиваемый с 2-мя лампами	buc	1,0000	180,00	180,00
134	08-03-594-14	Монтаж светильника встраиваемого в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4	100 buc			12 383,500 ----- 12 383,500
	1	Затраты труда	h-om	267,0000	46,38	12 383,50
135	цена рыночная	Светильник встраиваемый с 4-мя лампами	buc			400,000 ----- 0,000
	1233294	Светильник встраиваемый с 4-мя лампами	buc	1,0000	400,00	400,00
136	08-03-596-1	Монтаж прожектора на 80Вт (спортзал)	100 buc			8 748,443 ----- 8 719,443
	1	Затраты труда	h-om	188,0000	46,38	8 719,44
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,5000	58,00	29,00
137	цена рыночная	Прожектор на 80Вт в спортзал	buc			550,000 ----- 0,000
	1233295	Прожектор на 80Вт в спортзал	buc	1,0000	550,00	550,00
138	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Электроводонагреватель, объемом 100л)	buc			150,261 ----- 133,111
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	46,38	67,72
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	46,38	18,55
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	46,38	43,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	46,38	3,71
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	3,80	3,80
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	12,50	3,75
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	13,00	7,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	1,50	1,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,30
		3. Оборудование				
139	цена рыночная	Щит ЩР распределительный пластиковый встраиваемый на 12 модулей	buc			225,000 ----- 0,000
	1233290	Щит ЩР распределительный пластиковый встраиваемый на 12 модулей	buc	1,0000	225,00	225,00
140	цена рыночная	Автомат однополюсный ВА 47-29/1P	buc			35,000 ----- 0,000
	11233293	Автомат однополюсный ВА 47-29/1P	buc	1,0000	35,00	35,00
141	цена рыночная	Автомат выключатель УЗО 25А	buc			385,000 ----- 0,000
	11233292	Автомат выключатель УЗО 25А	buc	1,0000	385,00	385,00



Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse № 24/11/2018

Капитальный ремонт спортзала, санузлов, общего коридора и электрика.

Valoarea de deviz 338 252,93 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 24/11/2018:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	236,3710	46,38	10 962,888
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,2640	46,38	58,624
3.	7122050013400	Zidar	h-om	937,2711	46,38	43 470,634
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	200,5380	46,38	9 300,952
5.	7122050013442	Tencuitor	h-om	369,1468	46,38	17 121,029
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,2200	46,38	10,204
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	174,6000	46,38	8 097,948
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,8617	46,38	457,385
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	39,0760	46,38	1 812,345
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	87,2898	46,38	4 048,501
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	10,2882	46,38	477,166
12.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	56,8160	46,38	2 635,126
13.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	34,6500	46,38	1 607,067
14.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,9200	46,38	135,430
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	364,6574	46,38	16 912,807
16.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,8600	46,38	86,267
17.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	46,38	69,570
18.	7422010060100	Timplar	h-om	78,5063	46,38	3 641,122
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	357,0585	46,38	16 560,372
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	15,6163	46,38	724,284
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	147,3960	46,38	6 836,226
		Total manopera				145 025,94

Materiale:

1.	01111	Доводчик к двери	buc	3,0000	385,00	1 155,000
2.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,1700	16,00	2,720
3.	11233292	Автомат выключатель УЗО 25А	buc	2,0000	385,00	770,000
4.	11233293	Автомат однополюсный ВА 47-29/1P	buc	6,0000	35,00	210,000
5.	11411122201275	Blocuri de Фортан	m3	2,9250	300,00	877,500
6.	123321	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*1,5мм2	m	200,0000	9,00	1 800,000
7.	123322	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*2,5мм2	m	80,0000	11,80	944,000

8.	123323	Провод ВВГ нг сечением жилы 3*4мм2	m	35,0000	16,50	577,500
9.	123329	Розетка двухместная	buc	12,0000	34,00	408,000
10.	1233290	Щит ЩР распределительный пластиковый встроенный на 12 модулей	buc	1,0000	225,00	225,000
11.	1233291	Выключатель одноклавишный	buc	14,0000	44,00	616,000
12.	1233292	Светильник закрытого типа	buc	7,0000	185,00	1 295,000
13.	1233293	Светильник встраиваемый с 2-мя лампами	buc	6,0000	180,00	1 080,000
14.	1233294	Светильник встраиваемый с 4-мя лампами	buc	1,0000	400,00	400,000
15.	1233295	Прожектор на 80Вт в спортзал	buc	14,0000	550,00	7 700,000
16.	12743123549027	Уголки на откосы	m	9,8000	2,00	19,600
17.	12743123549027 7	Уголки на дверей	m	5,1000	2,00	10,200
18.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,2460	150,00	2 436,900
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,600
20.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	4,6920	30,00	140,760
21.	1542137323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	5,8200	50,00	291,000
22.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	149,7175	2,00	299,435
23.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,1455	3 000,00	436,500
24.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1455	3 000,00	436,500
25.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0291	3 000,00	87,300
26.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1164	3 000,00	349,200
27.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 417,4230	0,01	24,174
28.	2010237318750	Distantieri	buc	2,6400	0,01	0,026
29.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	13,2100	1 300,00	17 173,000
30.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,7415	100,00	674,150
31.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	135,2505	15,00	2 028,756
32.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	175,1480	17,00	2 977,516
33.	24302261000001	Fuga	kg	50,0303	15,00	750,454
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,5068	3,00	4,520
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,3609	2,50	5,902
36.	2430226109307	Diluant decapant	kg	159,7800	15,00	2 396,700
37.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0631	8,00	0,505
38.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	65,5230	3,00	196,570
39.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	5,2736	2,00	10,547
40.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	5,1000	6,00	30,600
41.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	6,00	36,000
42.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	5,1000	2,30	11,730
43.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru usi	m	5,5000	22,00	121,000
44.	2521216717050	Teava din material plastic	m	14,0760	15,00	211,140
45.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	3,7080	15,00	55,620
46.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	11,7300	15,00	175,950
47.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	2,0200	25,00	50,500
48.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	8,4000	5,00	42,000
49.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,4000	5,00	27,000
50.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	12,0000	7,50	90,000
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	480,5020	5,00	2 402,510
52.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0906	350,00	1 081,710


53.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	5,1000	650,00	3 315,000
54.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	5,1000	200,00	1 020,000
55.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,2275	650,00	147,875
56.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	9,7500	4,00	39,000
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	14,5500	1,50	21,825
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 641,2400	1,50	8 461,860
59.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
60.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	87,3000	1,00	87,300
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	24,6420	3,50	86,247
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,2722	1,00	26,272
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 083,7896	1,50	3 125,684
64.	2653102100833	Фюген фюллер	kg	470,1056	2,00	940,210
65.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	118,9517	80,00	9 516,136
66.	2662102700202* *	пластиковая вагонка	m2	26,5440	30,00	796,320
67.	2664102100000	Mortar	m3	4,5272	500,00	2 263,600
68.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,3250	500,00	162,500
69.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	110,8890	2,80	310,489
70.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	329,1923	2,00	658,384
71.	2681126001472	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	14,5500	2,00	29,100
72.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	226,8610	2,00	453,722
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0440	12,50	0,550
74.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,6000	12,50	7,500
75.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	1,2000	13,00	15,600
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	14,8050	75,00	1 110,375
77.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0880	16,00	1,408
78.	2822115708000	Element de sustinere	buc	30,3360	2,00	60,672
79.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	21,7408	25,00	543,520
80.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	6,8256	23,00	156,989
81.	2873122004100	Арматура Φ16A3	kg	8,8880	12,00	106,656
82.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,3650	16,00	69,840
83.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	175,2400	0,20	35,048
84.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 137,6000	0,15	170,640
85.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	505,6000	0,40	202,240
86.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	15,3689	11,50	176,742
87.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	5,1000	60,00	306,000
88.	2874136313300	Diblu din metal	buc	56,4000	1,00	56,400
89.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	5,1000	20,00	102,000
90.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	60,00	183,600
91.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	5,1000	54,00	275,400

92.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	3,0600	30,00	91,800
93.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	15,00	91,800
94.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,0000	3,80	7,600
95.	2875276305105	Conector	buc	112,2432	1,50	168,365
96.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	3,0300	100,00	303,000
97.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	450,00	1 350,000
98.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	3,0150	23,00	69,345
99.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	5,1000	12,60	64,260
100.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	5,1000	16,00	81,600
101.	3110245538500	бытовой вентилятор	buc	1,0100	185,00	186,850
102.	3220137315778	Decapant	kg	0,0600	20,00	1,200
103.	33110245538500	бытовой вытяжной вентилятор	buc	2,0200	185,00	373,700
104.	5009816	Полоса монтажная	m	107,1000	0,05	5,355
105.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,3113	58,00	18,056
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	45,0835	1,00	45,083
		Total materiale de construcții				91 051,04

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	2 910,0000	1,00	2 910,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,5628	1,00	3,563
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,6983	1,00	6,699
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,2078	1,00	1,207
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,4800	1,00	0,480
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	29,8794	1,00	29,877
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,2961	1,00	5,295
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,7175	1,00	0,718
9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,3535	1,00	4,354
10.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,8809	1,00	0,882
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,5500	1,00	0,550
12.	330206	Дрели электрические	h-ut	2,1120	1,00	2,112
13.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	18,9945	1,00	18,994
		Total utilaje de construcții				2 984,73

Total	Lei	281 877,4 4
TVA	20 %	56 375,49
Total deviz:		338 252,9 3



Intocmit

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)