

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor Amenajarea terenului adiacent construcției existente

"Casa de cultura" sat. Valcinet, r-nul Calarasi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare		
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	88,0000
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,8800
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4500
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	74,2500
6	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	2,0560
7	Pret furnizor	Опора наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии, с монтажным люком (в комплекте закладные детали для монтажа). Н=3,0м, черный)	buc	58,0000
8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (teava diam. 60	1 km	0,1800

		mm)		
9	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,0000
10	Pret furnizor	Стойка железобетонная СВ95	buc	2,0000
11	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,0000
12	33-04-009-3	Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune pina la 35 mm ² , manual (cablu AVKPR 16x16)	1 km	0,0650
13	Pret furnizor	Cablu AVKPR 16x16	m	65,0000
		2. Lucrari de montare		
		2.1. Echipament electric		
14	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (блок защиты и учета электроэнергии ВЗУМ-ТФ-01 630А 380В)	buc	1,0000
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН-32 1Р 63А)	buc	1,0000
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/16А/С)	buc	1,0000
17	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (AMS В1В-ОА1SC 5-40А/230В, 50Hz)	buc	1,0000
18	08-01-015-10	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)	set	1,0000
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ 32/2Р/16А/30mA)	buc	1,0000
20	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,	buc	1,0000

		inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щиток металлический 540x310x120 мм, IP 31, ЩРН-36з-1 36)		
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН-32 IP 63А)	buc	1,0000
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/10А/С)	buc	2,0000
23	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 А (siguranta ПРС-6-П с ПВД-2)	buc	1,0000
24	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (buton ABLF-22 rosu, buton ABLF-22 albastru)	buc	2,0000
25	08-01-081-2	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 6 (comutator ANCLR-22)	buc	1,0000
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ11810)	buc	1,0000
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (приставка контактная ПКИ20)	buc	1,0000
28	08-02-317-4 apl	Releu termic РТИ-1314	buc	1,0000
29	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	1,0000
30	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000
31	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уь ПКП10-44/О 10А)	buc	1,0000

32	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu (Фотодатчик ФС)	buc	1,0000
33	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Releu (Программатор-фотовыключатель СРА 4.0, 6А / 230V, 50 Гц;)	buc	1,0000
34	10-04-066-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor (пункт диспетчерский КХ)	buc	1,0000
35	08-03-545-3	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm ² , montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 32	buc	1,0000
		2.2. Cabluri		
36	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	6,2000
37	408-93	Nisip	m ³	45,0000
38	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	4,8000
39	Pret furnizor	Cablu АВББШВ-0,66 3x4 mm ²	m	405,0000
40	Pret furnizor	Cablu АВББШВ-0,66 3x6 mm ²	m	75,0000
41	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	2,7500
42	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x1.5 mm ²	m	240,0000
43	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x2.5 mm ²	m	20,0000
44	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0,66 3x4.0 mm ²	m	15,0000
		2.3. Iluminare		
45	08-02-364-1 apl	Consola pe stilp	buc	58,0000
46	Pret furnizor	Консоль для светильника наружного освещения Fumagalli SRL из ударопрочного композитного материала, не подвержена ржавчине и коррозии. габ. 060x470м, черный	buc	58,0000

47	08-03-595-2	Corp de iluminat cu lampi cu mercur pe console pe pereti, coloane si ferme, inclusiv montarea ARD	100 buc	0,5800
48	Pret furnizor	Светильник консольный венчающий Fumagalli SRL 230V, 4000K, IP65, габ. O480x420м с лампой GX53 LED O100mm 6x100W, 6x1200Lm	buc	58,0000
		2.4. Materiale		
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,5000
50	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,1800
51	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, 4x40 mm	100 m	0,1800
		3. Utilaj		
		3.1. Echipament de forta		
52	Pret de piata	Panou BZUM-TF-01, 380B, 630A	buc	1,0000
53	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A	buc	1,0000
54	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/16A	buc	1,0000
55	Pret furnizor	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze AMS B1B-OA1SC 5-40A/230B, 50Hz	buc	1,0000
56	Pret furnizor	Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV (ОПС 1-В 1Р)	buc	1,0000
57	Pret de piata	Intrerupator automat diferential АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	1,0000
58	Pret de piata	Panou ЦРН-36э-1 36, IP 31, marimi 540x310x120	buc	1,0000
59	Pret de piata	Intrerupator de sarcina BH32/1P/63A	buc	1,0000
60	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	2,0000
61	Pret furnizor	Siguranta ПРС-6-П с ПВД-2	buc	1,0000
62	Pret furnizor	Buton ABLF-22 rosu, buton ABLF-22	buc	2,0000

		albastru		
63	Pret furnizor	Comutator ANCLR-22	buc	1,0000
64	Pret de piata	Contactator КМИ 11810	buc	1,0000
65	Pret furnizor	Contact de prefix ПКИ-20	buc	1,0000
66	Pret de piata	Releu termic РТИ-1314	buc	1,0000
67	Pret de piata	Переключатель на 4 положения Ус-0-Уа-Уб ПКП10-44/О 10А	buc	1,0000
68	Pret furnizor	Фотодатчик ФС	buc	1,0000
69	Pret furnizor	Программатор-фотовыключатель СРА 4.0, 6А / 230V, 50 Гц;	buc	1,0000
70	Pret furnizor	Пункт диспетчерский КХ	buc	1,0000
71	Pret furnizor	Cutie cu cleme KZNS	buc	1,0000

Primar Silvi Ion.

